



ИНСТИТУТ
ГЕНПЛАНА
МОСКВЫ

Проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сел Старый Кахиб и Гоор Шамильского района Республики Дагестан. Село Старый Кахиб. Том 2

Москва 2018

Правительство Москвы
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ГОРОДА МОСКВЫ» (ГАУ «ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНА МОСКВЫ»)

Проектировщик:
МПиАИТ

Государственный контракт № 0103200008418005512

Договор № 38-18/1054

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛ СТАРЫЙ КАХИБ И ГООР ШАМИЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Пояснительная записка

Том № 2

Экземпляр №

Заместитель директора по развитию _____ (Л.В. Акопов)

Начальник мастерской «Планирования
и анализа исторических территорий» _____ (Д.А. Верховский)

Начальник сектора мониторинга исторических территорий _____ (К.В. Иванов)

Работа: «Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Старый Кахиб и Гоор Шамильского района Республики Дагестан»

выполнена коллективом в следующем составе:

№№ п/п	Занимаемая должность	Подпись	Фамилия
1.	Авторы работы в целом		
1.1.	Начальник мастерской «Планирования и анализа исторических территорий»		Верховский Д.А.
1.2.	Начальник сектора мониторинга исторических территорий		Иванов К.В.
1.3.	Главный архитектор проекта		Габидуллина А.В.
1.4.	Главный архитектор проекта		Айдемиров К.И.
1.5.	Главный архитектор проекта		Сафина Н.И.
1.6.	Главный инженер проекта		Туркина Л.Б.
1.7.	Инженер I категории		Подколзина И.С.
1.8.	Ведущий инженер		Занина Ю.Н.
1.9.	Специалист		Черняева А.С.

Состав сдаваемых материалов к работе:

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛ СТАРЫЙ КАХИБ И ГООР ШАМИЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН


	а е а е атер а	а а е ерте е
1	2	3
Том _	Пояснительная записка	Графические материалы: 1. «Ситуационный план с указанием зоны проектирования и мест размещения объектов культурного наследия», М 1:10000, 1 схема на 1 листе; 2. «Схема землепользования с указанием существующего положения», М 1:5000, 1 схема на 1 листе; 3. «Историко-культурный опорный план», М 1:5000, 1 схема на 1 листе; 4. «План ландшафтно-визуального анализа», М 1:10000, 1 схема на 1 листе; 5. «Схема границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения – ансамбля «Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI – XVII вв.», и объектов культурного наследия регионального значения «Мечеть, 1794 г.», «Боевая башня (верхняя), XVI – XVII вв., с. Ст. Кахиб», «Селение Кахиб (старое), XVII – XIX вв.» и «Жилые дома со старинными башнями, XVII – XIX вв.», М 1:5000, 1 схема на 1 листе.

Содержание

1	Материалы историко-культурных исследований:	5
1.1	Ситуационный план с указанием зоны проектирования и мест размещения объектов культурного наследия	6
1.2	Схема землепользования с указанием существующего положения	7
1.3	Отчет о проведенных историко-культурных исследованиях:	
1.5.1	Историко-градостроительная справка с анализом градостроительной и природной среды района исследования	8
1.5.2	Анализ типологии исторической застройки с выявлением характерных типов исторической застройки	10
1.5.3	Копии архивных планов и чертежей, отражающих этапы развития территорий	13
1.5.4	Копии архивных фотоматериалов	14
1.5.5	Список архивных и библиографических источников	20
1.6	Фотографические материалы	
1.6.1	Современная фотофиксация исследуемой территории	21
1.6.2	Схема фотофиксации объектов культурного наследия	25
1.6.3	Фотофиксация объектов культурного наследия	26
2	Визуально-ландшафтный анализ территории исследования	
2.1	Пояснительная записка с анализом проведенных исследований	34
2.2	Сведения о визуальном восприятии объектов культурного наследия с основных видовых точек и смотровых площадок	36
2.3	Материалы фотофиксации к визуально-ландшафтному анализу	37
2.4	План ландшафтно-визуального анализа	43
3	Историко-культурный опорный план	45
4	Проект зон охраны объектов культурного наследия	
4.1	Пояснительная записка. Обоснование проектных предложений по границам зон охраны объектов культурного наследия, границам регламентных участков, режимам использования земель и требованиям к градостроительным регламентам	47
4.2	Границы территорий объектов культурного наследия с координатами характерных точек объектов культурного наследия федерального значения "Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI-XVII вв."	51
4.3	Режимы использования территории объекта культурного наследия объектов культурного наследия федерального значения "Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI-XVII вв."	52
4.4	Границы территорий объектов культурного наследия с координатами характерных точек объектов культурного наследия федерального значения "Башня боевая "Багдаб-Росо, XVI - XVII вв."	55
4.5	Режимы использования территории объекта культурного наследия объектов культурного наследия федерального значения "Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI-XVII вв."	62
4.6	Перечень (таблица) координат характерных (поворотных) точек границ зон охраны объекта культурного наследия в системе координат МСК- 05	64
4.7	Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия	73



Ситуационный план с указанием зоны проектирования и мест размещения объектов культурного наследия (Селение Кахиб (старое), XVII-XIX вв.)



Условные обозначения

объекты культурного наследия



- федерального значения

1

Ансамбль "Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI - XVII вв."

2

Башня боевая Бакадб-Росо, XVI-XVII вв.



- регионального значения

3

Жилые дома со старинными башнями

4

Боевая башня (верхняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб

5

Боевая башня (нижняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб

6

Мечеть, 1794 г. с. Кахиб




защитные зоны объектов культурного наследия



административные границы селения Новый Гоор



территория зоны проектирования



Историко-градостроительная справка с анализом градостроительной и природной среды района исследования

Шамильский район – один из районов Горного Дагестана, расположенный на юго-востоке центральной части республики в долине реки Аварское Койсу. Долина реки окружена высокогорными хребтами – на западе возвышается Богосский хребет, а на востоке – Нукатль. Административным центром района является селение Хебда, через которое проходит автомобильная дорога, построенная на месте исторической и, в целом, повторяющая ее трассировку, за исключением спрямленных участков.

В 1928 г. из части территории бывших Аварского, Андийского и Гунибского округов создан Кахибский район с центром в селе Урада, в который вошли 47 поселений с 17952 жителями. В 1932 г. районный центр перенесен в село Кахиб. В 1960 г. район переименован в Советский с переносом районного центра во вновь образованный населенный пункт Советское. В 1994 году район переименован в Шамильский, а село Советское получило название Хебда.

Первые письменные упоминания о селениях Кахиб и Гоор содержатся в «Гидатлинских адатах», датируемых XVI-XVII вв. Топоним "Кахиб" образован от грузинского слова "Кахи", что означает «скудная горная местность».

Старый Кахиб раскинулся на южном склоне горного хребта, на двух спускающихся уступах к горной речке Кахибтляр, относительно плоских террасах, разделенных неглубоким ущельем.



Кахиб был образован из нескольких селений, которые, впоследствии слились в одно. Самые древние из них - Росотль и Бактаб - составили основу Старого Кахиба. К XI веку селение входило в сообщество тринадцати крупных аулов, таких как Хунзах, Кумух, Ахты, Урада, которые были основными центрами торговли и хозяйственной деятельности. Развитию аула способствовало то, что он находился

на торговом пути, проходящем от Самура до Ведено.

В 1764 г. был образован «Кахибский кантон». В 1886 году в горном селении насчитывалось 370 хозяйств, 1610 жителей, 778 мужчин, 832 женщин, он был самым крупным аулом в Гидатлинском сообществе, состоящим из пяти селений. При этом Урада - главное село Гидатля, занимавшее лучшие земли, насчитывало в это же время 289 домов и 1241 душ.

Из-за частых оползней в 1950-х гг. началось переселение жителей на более благоприятный для проживания и выпаса скота пологий склон противоположного берега

реки. К 1970-м годам село окончательно опустело, при этом старые дома частично были разобраны, их материал был использован для строительства новых жилищ. В 1980-е годы в Новый Кахиб провели линию электропередач и построили автомобильную дорогу.

Благодаря тому, что село Старый Кахиб было покинуто жителями, его территория не искажена более поздней застройкой. Несмотря на то, что постройки подверглись естественному разрушению вследствие воздействия природных сил, традиционная планировочная структура и трассировка улиц хорошо сохранились. Кварталы полуразрушенных жилых домов, как бы взбирающихся ввысь по скальным террасам, образуют живописную картину в обрамлении величественных гор. Композицию венчают возвышающиеся над суровым пейзажем, сложенные из грубого камня высокие башни, благодаря которым эта местность получила романтическое название «Край Башен».

Основная их функция была дозорно-оборонительной, что следует как из их типологии, так и из истории региона. Гидатлинское сообщество, в состав которого входил аул, было хорошо организованной военной структурой, являющейся укрепленным рубежом на пути между Аварией и Грузией.

Башни делились на два вида: дозорно-оборонительные и жилые. Относительно невысокие жилые башни, к которым примыкали группы домов, представляли собой двух или трехэтажную постройку с одним помещением в каждом этаже. Боевые башни использовались в случае военных действий и были примерно вдвое выше и вдвое уже жилых.



В Старом Кахибе, на территории древнего селения Росотль, сохранились две квадратные в плане шестиэтажные боевые (или оборонительные) башни – Верхняя и Нижняя. У самой северной оконечности аула, на отдельно стоящем горном уступе, можно видеть руины третьей – дозорной – башни.

Верхняя башня, к которой примыкают фрагменты стен Большой мечети, находится в северной части аула. Строения представляют собой единовременно выстроенный комплекс Баграб-Росотль XVI - XVII вв. Верхняя башня - единственное в ауле отреставрированное сооружение: ее завершения с плоской крышей были недавно восстановлены.



Большая мечеть стоит практически на откосе, благодаря чему, следуя перепадам рельефа, имеет разное количество этажей. С внешней стороны южного фасада насчитывается пять тяг, отмечающих местоположение этажей, а с северной их было только два.

Молельный зал располагался в уровне второго этажа, о чем говорит михрабная ниша, устроенная в этом уровне. В кладке стен мечети встречаются камни с петроглифами: изображениями животных, колосьев, крестов и лабиринтов. На уровне улицы располагался крытый двор для мужских собраний - годекан.

Нижняя боевая башня Бакдаб-Росо стоит на самом краю обрыва, в южной оконечности селения. Укрепление было сооружено над входом в дом Магомедова Учун Чахмана, считавшийся самым большим домом в селении, который в настоящее время совершенно разрушен (сохранился лишь фрагмент стены со стороны северного фасада).

Внушительная, сложенная из крупных камней квадратная башня высотой около 10 м находится в полуразрушенном состоянии. Арочный входной проем имеет внутреннюю деревянную перемышку. Многочисленные бойницы на южном, западном и северном фасадах обращены в ущелье, что позволяло отражать нападение врагов со всех трех сторон. Таким же практически неприступным укреплением была отдельно стоящая на скальном уступе дозорная башня, от которой сейчас остались только руины.



Узкие извилистые улицы старого Кахиба были застроены каменными двухэтажными домами с плоскими крышами. Общественных пространств как таковых в укрепленном ауле не было, за исключением небольшой площади перед мечетью. Особенности планировки жилищ определяются спецификой местного ландшафта. Устойчивым является вытянутый план, приспособленный к крутому рельефу. При этом на более плоских участках рельефа Старого Кахиба строились квадратные в плане жилища. При этом зал разделялся вдоль перегородками или столбами так, что производил впечатление вытянутого, таким образом, квадратная форма была приведена к традиционной прямоугольной.

Жилые дома строились в едином стиле и имели общее архитектурно-планировочное решение, характерное для строительной культуры народов Горного Дагестана, что подробно описал и систематизировал Г.Я. Мовчан в своем монументальном труде «Старый аварский дом».

Каждый дом предназначался для отдельной семьи и состоял из единственного помещения, в котором протекали все сугубо жилые функции — домашняя работа, сон, приготовление и прием пищи, прием гостей и празднества. Такая форма жилища получила название «однокамерной» и послужила основой для дальнейшего развития композиционно-пространственной структуры традиционного жилого дома. В однокамерных, самых бедных домах, зимнее помещение обычно делалось в нижнем этаже, в котором часто скот помещался вместе с людьми. В теплое время люди переходили в более просторное помещение второго этажа, не имевшее обычно верхней галереи. В большинстве домов устраивались отдельные помещения (стойла) для скота внизу, а жилая часть дома находилась во втором этаже.

На протяжении веков структура жилища в целом изменялась и усложнялась, отражая социальные и хозяйственные изменения в жизни общества, но эта «жилая камера» оставалась главным элементом и основным ядром жилища. К ней пристраивались другие хозяйственные и жилые помещения, устраивались галереи и дворики.

Снаружи обычно пристраивалась открытая лестница для подъема в жилой ярус, причем лестничная площадка иногда расширялась до размеров террасы и большей частью накрывалась целиком или наполовину кровлей, поддерживаемой столбами, образуя таким образом род галереи или лоджии. В летнее время здесь обычно протекала вся жизнь хозяев, такие террасы были оборудованы особыми печами для приготовления пищи, благодаря этому помещения дифференцировались на зимние и летние. Для хранения хлебных запасов в доме сначала выгораживалась часть помещения, позже устраивался своеобразный коридор вдоль большого основного зала.


Также встречался тип домов, в котором, кроме общего зала, была комната для гостей (кунацкая), мастерская и особая женская половина, где готовилась еда. Сохранились сведения, что в доме Магомедова могло собираться до 600 гостей одновременно. Очевидно, большой по площади дом завершался относительно невысокой трехэтажной жилой башней, выполнявшей в случае необходимости дозорно-оборонительные функции, таким образом, превращая жилище в крепость.

Надвратные башни, защищавшие входы в группы рядом стоящих жилых домов, не сохранились до нашего времени. Известно, что они имели несколько ярусов: изолированный нижний ярус служил складом, причем вход в него мог защищаться как сверху из башни, так и из внутренних помещений дома. Сообщение верхних жилых ярусов между собой достигалось путем устройства люков и подставных лестниц-стремян, которые легко могли быть убраны, и, следовательно, сообщение могло быть прервано.


Рядом с мечетью, по данным различных архивных источников, находилось кладбище, которое в настоящий момент не идентифицируется на местности и данные о котором необходимо уточнять в рамках отдельных археологических исследований.

Отдельные сохранившиеся захоронения устроены прямо в скальной стене вдоль дороги. Ряд вертикально расположенных надгробных плит в нишах увековечивает память воинов, погибших на чужбине.

Горное селение Старый Кахиб, как будто выступающее из массива скалы, представляет собой впечатляющий памятник истории Дагестана, вписанный в величественный пейзаж. В лаконичной архитектуре укрепленного поселения запечатлена формировавшаяся столетиями культура народа, населявшего эти места с XVI-XVII веков.




ул Кубачи. Крепостная башня, восточный фасад.



ул Кубачи. Крепостная башня, северный фасад.



ул Кубачи. Крепостная башня, восточный фасад.




Старый жилой дом без лоджии в ауле оор




Башня аула Кубачи. жный фасад.




Башня аула Кубачи. восточный фасад.




лан 4 яруса башни с мечеть (первый сверху ярус)




асад дома 1 7 г.в ауле Корода о обмеру с натуры 19 г.




асад дома 1 7 г.в ауле Корода о обмеру с натуры 19 г.



отогра ии и ан тра и ионного устро ства усту ато террасного и и а гор ев Дагестана
исунки и книги Н ак анова рхитектурн е амятники Дагестана г



ом Магомедова в селении ижние шкарты



отогра ии тра и ионного устро ства астро ки Дагестана на римере
у а нов




С аренный дом в селении рахи.
отогра ии и ан тра и ионного устро ства усту ато террасного и и а гор ев Дагестана
аренн ом в се ении рахи Книга рхитектурн е амятники Ка тага о те на г




отогра ия Н ванова и стат и ергеево
Книга ан агоме ова уту ская архитектура

СЕЛ. КАХИБ
ДАССР СОВЕТСКИЙ Р-Н
СЕЛЕНИЕ
XVI - XX вв.
ФРАГМЕНТ ПЛАНА



План селения Кахиб, XVI-XV вв.
Чертеж из архива музея истории и культуры, архитектор Г. Г. Гузова. 1978 г.

С. КАХИБ
ДАССР СОВЕТСКИЙ РАЙОН
МЕЧЕТЬ
XVIII в.



Мечеть, XVIII в. План селения Кахиб.
Чертеж из архива музея истории и культуры, архитектор Г. Г. Гузова. 1978 г.



Фрагмент стены Мечети XVIII в. селения Старый Кахиб.
Камни с петроглифами, изображающей сцену охоты. Рисовка кон. 1970-х гг.



б) вид селения Старый Кахиб. Фотография кон. 1970-х гг.



б) вид селения Старый Кахиб. Фотография кон. 1970-х гг.



б) вид селения Старый Кахиб. Фотография кон. 1970-х гг.



б) вид селения Старый Кахиб. Фотография кон. 1970-х гг.



б ий вид селений Старый и овый Кахиб. отография кон. 197 х гг.



б ий вид селения Старый Кахиб. отография кон. 197 х гг.



б ий вид селения Кахиб. отография кон. 197 х гг.



вид на Мечеть, XVIII в. и застройку селения Старый Хахиб. Фотография кон. 1970-х гг.



фрагмент селения Старый Хахиб. Фотография кон. 1970-х гг.



вид с территории селения Старый Хахиб на Старый и Новый Хахиб. Фотография кон. 1970-х гг.



вид с территории селения Старый Хахиб на Старый и Новый Хахиб. Фотография кон. 1970-х гг.



виды селения Старый Хахиб. Фотография кон. 1970-х гг.



виды селения Старый Хахиб. Фотография кон. 1970-х гг.



фрагмент стены Мечети XVIII в. селения Старый Кахиб. Фотография кон. 1970-х гг.



Мечеть, XVIII в. селения Старый Кахиб. Вид на михрабную нишу. Ранее здесь на уровне второго этажа располагался молельный зал. Фотография кон. 1970-х гг.





фрагмент стены Мечети XVIII в. селения Старый Кахиб.
Камни с петроглифами, изображающей оленя. Фотография кон. 1970-х гг.



фрагмент стены Мечети XVIII в. селения Старый Кахиб.
Камни с петроглифами. Фотография кон. 1970-х гг.




фрагмент стены Мечети XVIII в. селения Старый Кахиб.
Камни с петроглифами, изображающей колосья. Фотография кон. 1970-х гг.



фрагмент стены Мечети XVIII в. селения Старый Кахиб.
Камни с петроглифами. Фотография кон. 1970-х гг.

С исок архивных и библиографических источников

1. Бакланов Н.Б. «Архитектурные памятники Дагестана». Л., 1935 г.
2. Мовчан Г.Я. «Старый аварский дом». Москва, 2001 г.
3. «Зодчество Дагестана». Сборник статей». Махачкала, 1974 г.
4. М.С. Гаджиев «Древняя и средневековая архитектура Дагестана». Махачкала, 1989 г.
5. Каяева И.А «Край башен – древний Гоор. Российский научно-практический журнал «Российские регионы: взгляд в будущее» №3/2013 г.
6. Гольдштейн А.Ф. «Архитектурные Памятники Кайтага». Махачкала, 1969 г.
7. Д.М. Атаев, В.Г. Гаджиев «История Дагестана». Москва, 1976 г.
8. Д. Кажлаев «Памятники истории и культуры Дагестана». Махачкала, 1967 г.
9. М.М. Маммаев «Художественная культурна средневекового Дагестана». Сборник статей. Махачкала, 1987 г.
10. Г.Н. Любимова и С.О. Хан-Магомедов «Народная архитектура южного Дагестана». Москва, 1956 г.
11. Хан-Магомедов С.О. «Дербентская крепость и Даг-бары». Изд. Ладья, 2002 г.
12. Хан-Магомедов С.О. «Агульская», Изд. Ладья, 2002 г.
13. Хан-Магомедов С.О. «Лакская». Изд. Ладья, 2002 г.
14. Хан-Магомедов С.О. «Рутульская». Изд. Ладья, 2002 г.
15. История Дагестана. Т.1, 2. Москва, 1967 г.
16. Бакшаров А.С. Искусство Дагестана. Резные камни. Москва, 1931 г.
17. Дебиров П.М. Резьба по камню в Дагестане. Москва, 1966 г.
18. История, география и этнография Дагестана, XVIII-XX вв. Архивные материалы. Москва, 1958 г.
19. Мовчан Г.Я. Жилище нагорного Дагестана в XIX-XX вв. Кандидатская диссертация. Москва, 1950 г.
20. Мовчан Г.Я. Из архитектурного наследия аварского народа. Советская этнография, 1947, № 4.



























ОПЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАИСКА С АНАЛИЗОМ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализ визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной среде проведен в целях выявления наиболее устойчивых принципов формирования видовых раскрытий района исследования и его композиционных особенностей, определяющих ценностные визуальные характеристики. Данный раздел включает определение условий зрительного восприятия объектов культурного наследия и исторических градостроительных доминант территории и участков, на которых обеспечивается наиболее целостное визуальное восприятие руинированных построек исторического поселения.

Объект культурного наследия регионального значения «Селение Кахиб (старое), XVII – XIX вв.» расположен в Шамильском районе, на расстоянии около 4 км к юго-востоку от районного центра Хебда, на южном склоне горного хребта, вытянутого в северо-западном направлении, на двух нисходящих уступах к горной реке Кахибтляр, относительно плоских террасах, разделенных неглубоким ущельем. Правый берег ущелья, по дну которого протекает Кахибтляр, представляет собой практически отвесный склон с вкраплениями плоских площадок (которые, среди прочего, заняты исторической застройкой Старого Кахиба), левый берег – это плавно повышающийся склон, на котором столетия назад для сельскохозяйственных нужд были устроены ступенчатые земледельческие террасы.

Историческая застройка старого села представляет собой малоэтажные (1-2 этажа) каменные жилые дома, которые на настоящий момент, ввиду основания в 1960-е гг. на противоположном берегу реки села Новый Кахиб и переселения туда жителей, находятся в руинированном состоянии. Тем не менее, застройка старого села обладает высокой степенью сохранности и имеет несомненную историко-культурную ценность и гармонично воспринимается в окружении скал, горных кряж, равнинных площадок и долин.

В полотно застройки старого села выделяются два выдающихся элемента – это архитектурный ансамбль объектов культурного наследия федерального значения «Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI – XVII вв.» и «Башня боевая Багдаб-Росо, XVI – XVII вв.». Обе башни являются историческими градостроительными доминантами исследуемой территории и сохранили данный статус по сей день. Этому способствовало их расположение, так как башни стоят на краю плоских террас, возвышаясь над остальной исторической застройкой, и хорошо просматриваются со стороны Нового Кахиба. Кроме того, необходимо отметить довольно высокую степень сохранности башен, что позволило им остаться доминирующими объектами на территории. Восприятие остальной исторической застройки со значительного расстояния достигается сложнее за счет ее пониженной этажности и монохромности материала зданий и окружающего природного ландшафта.

Основные **визуальные раскрытия** и **трассы визуального восприятия** объектов культурного наследия сосредоточены вокруг двух террас, на которых расположена застройка Старого Кахиба. Застройка южной части верхнего участка исторического села и застройка северной части нижнего вступают в визуальную взаимосвязь, что создает зону совидимости исторической застройки Старого Кахиба (раскрытие №3, фото № 3). Данная визуальная взаимосвязь формирует целостность восприятия территории застройки Старого Кахиба, хоть и разделенного физически ущельем на две части. В границах данного воображаемого визуального «ядра», объединяющего два участка Старого Кахиба, также расположены основные трассы визуального восприятия, основой которых является горная дорожно-тропиночная сеть.

Объекты культурного наследия также хорошо просматриваются с противоположного берега Кахибтляра, с территории современного села Кахиб (раскрытие № 5, фото № 8). Благодаря ступенчатому понижению склона в направлении речной долины и, наоборот, крутому возвышению восточного склона, с данной локации обеспечивается целостное визуальное восприятие памятников.

визуальное раскрытие 1 (материалы фотофиксации к визуально-ландшафтному анализу, фото 12)

Точка расположена в северо-западной части Старого Кахиба, с направлением съемки на юго-запад. С данной точки открывается целостный вид на верхнюю башню Баграб-Росотль и руины исторической застройки в совидимости с панорамой горной цепи на заднем фоне и застройки современного Кахиба на противоположном берегу реки.

визуальное раскрытие 2 (материалы фотофиксации к визуально-ландшафтному анализу, фото 1)

Точка находится на территории нижнего участка Старого Кахиба, у северной границы. С данной точки съемки обеспечивается максимально полное визуальное раскрытие на историческую застройку южной террасы Старого Кахиба. На фоне полотна исторических жилых домов четко выделяется объект культурного наследия, градостроительная доминанта - башня Багдаб-Росотль (верхняя башня). Ниже так же хорошо просматривается вторая доминанта, башня Багдаб-Росо. Объекты гармонично воспринимаются в своей историко-градостроительной среде, а также в совидимости с природным силуэтом горного кряжа на заднем плане. Застройка современного Кахиба, видимая на другом берегу реки, не искажает восприятие памятников и их ценного природно-ландшафтного окружения.

визуальное раскрытие 3 (материалы фотофиксации к визуально-ландшафтному анализу, фото 3)

Точка съемки расположена на том же участке исторического села, что и визуальное раскрытие № 2, в юго-западном направлении от него. Описываемая локация обеспечивает

ценное визуальное раскрытие на исторический силуэт застройки Старого Кахиба и двух башен-доминант, который четко прочитывается на фоне освещенного солнцем соседнего горного склона. Кроме того, с данной точки достигается максимально полное восприятие особенностей рельефа исследуемой территории: ступенчатых рукотворных террас западного берега реки, крутого скалистого подъема восточного берега и петляющей между двумя берегами речной долины.

визуальное раскрытие 4 (материалы фотофиксации к визуально-ландшафтному анализу, фото 6)

Точка находится на юге рассматриваемой территории, у излучины реки Кахибтляр. Данное визуальное раскрытие обеспечивает целостное, совокупное восприятие застройки Старого Кахиба, так как захватывает сразу оба склона, на которых она расположена. С данного ракурса представляется возможным воспринять село как цельный историко-культурный комплекс. Визуальное восприятие застройки затрудняется исключительно монохромностью горной породы и материала, из которого построены исторические здания. Современная застройка, попавшая в сектор восприятия, не оказывает негативного визуального эффекта на памятники.

визуальное раскрытие 5 (материалы фотофиксации к визуально-ландшафтному анализу, фото 8)

Точка расположена на западном берегу реки Кахибтляр, на территории современного села Кахиб. Данное визуальное раскрытие проверяет совидимость объектов культурного наследия федерального значения «Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI – XVII вв.» и «Башня боевая Багдаб-Росо, XVI – XVII вв.» и исторических жилых домов старого села с объектами современного строительства. Благодаря особенностям рельефа – крутому повышению склона на восточном берегу реки и, таким образом, доминирующему положению расположенных на нем памятников, и ступенчатому понижению склона на западном берегу, на котором расположена современная застройка, - а также высотным параметрам объектов капитального строительства (1-2 этажа), последние не оказывают негативного влияния на визуальное восприятие объектов культурного наследия.

По результатам визуально-ландшафтного анализа представляется целесообразным констатировать необходимость сохранения исторически сложившейся роли визуальных доминант территории для объектов культурного наследия федерального значения «Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI – XVII вв.» и «Башня боевая Багдаб-Росо, XVI – XVII вв.», а также сохранения ценных видовых раскрытий на историческую застройку Старого Кахиба в совидимости с ценным природным ландшафтом территории. Для этих целей необходимо запретить возведение объектов капитального строительства в случаях, когда это повлечет нарушение и затруднение визуального восприятия объектов культурного наследия. Помимо этого, требуется ограничение хозяйственной деятельности для

предотвращения возможности нанесения ущерба ценному природному и историческому антропогенному ландшафту территории.







3



4



5




6







План визуально-ландшафтного анализа



Условные обозначения



наиболее ценные визуальные раскрытия, обеспечивающие комплексное восприятие объектов культурного наследия во взаимосвязи с ландшафтным окружением

3

нумерация ценных визуальных раскрытий и секторов восприятия объектов культурного наследия



трассы целостного восприятия объектов культурного наследия



трассы фрагментарного восприятия объектов культурного наследия



зона локального понижения рельефа (долина реки Кахитляр), визуальное восприятие объектов культурного наследия с территории которой затруднено



зоны визуальной взаимосвязи территорий исторической застройки села Кахиб



зоны исторической застройки территории села Кахиб, не участвующие в визуальной взаимосвязи



объекты культурного наследия

①

"Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI-XVII вв."

②

"Башня боевая Бакдаб-Росо, XVI-XVII вв."

③

"Жилые дома со старинными башнями"

④

"Боевая башня (верхняя) XVI - XVII вв., с. Ст. Кахиб"

⑤

"Боевая башня (нижняя) XVI - XVII вв., с. Ст. Кахиб"

⑥

"Мечеть, 1794 г., с. Кахиб"

⑦

"Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв."

⑧

"Дозорная башня" (объект, обладающий признаками объекта культурного наследия)



Историко-культурный опорный план

Условные обозначения


- объекты культурного наследия
федерального (Ф)/регионального (Р) значения
- ①

Ф: "Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI-XVII вв.: - башня"/
Р: "Боевая башня (верхняя)"
- ②

Ф: "Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI-XVII вв.: - мечеть"/
Р: "Мечеть, 1794 г."
- ③

Ф: "Башня боевая Багдаб-Росо, XVI - XVII вв."
Р: "Боевая башня (нижняя)"
- объект культурного наследия регионального значения
"Памятник В.И. Ленину, 1967 г." (утрачен)
- жилые дома со старинными башнями (объект культурного
наследия регионального значения)
- селение Кахиб старое (объект культурного наследия
регионального значения)
- ④

руины дозорной башни
- руинированная застройка селений Багдаб
и Росотль(Старый Кахиб)
- застройка современного села Кахиб
- надгробия/захоронения
- места расположения камней с петроглифами
- предполагаемое местонахождение исторического кладбища
- дорожно-тропиночная сеть
- мосты
- река Кахибтляр
- долина реки Кахибтляр
- земледельческие террасы
- лесные массивы
- горизонтالي рельефа
- участки активного рельефа (скальные отроги)



Масштаб 1:2 000



- небольшой участок территории «Селения Кахиб (старое) XVII-XIX вв.», расположенный на северо-западном отроге горы, примерно на 25 метров выше по рельефу, на террасе, имеющей отчасти антропогенное происхождение. Здесь находилась еще одна башня, к которой шла отдельная дорога. Башня была высотной доминантой всего поселения. Ее положение на вершине скалы позволяло из одной точки контролировать все окрестности села, что, по мнению авторов исследования, делало ее идеальным дозорным пунктом. К тому же, она композиционно завершала весь застроечный комплекс села. Этот объект обладает значительной композиционной и градостроительной ценностью. Авторы работы считают необходимым предложить его воссоздание и постановку под государственную охрану. Данный участок с трех сторон (с западной, южной и восточной) ограничен почти отвесными скалами. Северная граница проходит на некотором отдалении от останков башни.
- северный участок застройки, предлагаемый к включению в границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв.», являвшийся общественным и культурным центром поселения, да и всей исторической территории включающей в себя ряд близлежащих сел, вытянут с северо-востока на юго-запад. Здесь находился основной религиозный и общественный центр села – «Мечеть, XVI – XVII вв.», а также основные градостроительные доминанты поселения – Оборонительная башня «Баграб-Росотль», XVI – XVIII вв. и «Боевая башня «Бакдаб-Росо, XVI – XVII вв.». Застройка здесь более плотная, а уличная сеть более развитая и сложная, нежели на юге. Башни и мечеть являются наиболее ценными элементами застройки села. Для них в рамках данного проекта предусмотрены свои отдельные территории объектов культурного наследия. На рассматриваемом участке границы проведены по тому же принципу – северная идет по линии скалистого отрога, вдающегося в относительно плоский застроенный участок, западная, южная и восточная границы – по линии, отделяющей относительно плоскую застроенную террасу от круто обрывающихся к реке склонов ущелья;
- южный застроенный участок, предлагаемый к включению в границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв.», более крупный, расположен несколько ниже по рельефу и ближе подходит к реке. Основная дорога, идущая с юго-востока, в селе разветвляется на две магистрали, сливающиеся ближе к центру застроенного пятна. Остальные улицы соединяются с ними под острыми углами и серпантинами поднимаются вверх или спускаются к реке. Застройка сохранилась в значительной степени, а планировочная структура дошла практически в неизменном виде. Границы участка проведены или по крайним линиям строений, или по естественным природным выступам скал (с восточной

стороны), или по линии перелома рельефа, отделяющей сравнительно плоское застроенное плато от отвесного обрыва, спускающегося к реке.

Еще одним объектом культурного наследия в границах исследуемой территории является утраченный монумент «Памятник В.И. Ленину, 1967 г.», принятый под государственную охрану в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» от 28.01.1997 № 5. Объект располагался на территории современного села и предположительно был демонтирован в 1990-е годы. Сейчас на его месте установлен фонтан, фотофиксация которого представлена в соответствующем блоке альбома.

Требованиями законодательства по охране объектов культурного наследия предусматривается установление территории и зоны охраны, в том числе и для утраченных объектов, однако, учитывая незначительную историко-культурную ценность данного памятника допустимо предложить исключение данного объекта из стоящих под государственной охраной. В альбоме приводятся предлагаемые границы территории объекта культурного наследия установленные в виде квадрата со стороной в три метра и границы зоны регулирования застройки, отступающие от границы памятника еще на один метр.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде (в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 N 972) допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта.

Исходя из особенностей рассматриваемой территории, а именно уникальности рельефа продиктовавшего историческое расселение на локальных участках отрогов скал, предлагается установление единой зоны охраняемого природного ландшафта.

Природное окружение Старого Кахиба – это величественные горные кряжи, вздымающиеся на сотни метров в высоту, покрытые перелесками, ущелье с бурной горной рекой, отвесные скалы с искусно выстроенными террасами, предназначенными отчасти для земледелия, отчасти для предотвращения оползневых явлений и камнепадов. Поселение и его природное окружение неразрывно связаны друг с другом, поскольку вся нерегулярная планировочная структура и общие силуэтные характеристики поселения – следствие сложной геоморфологической структуры территории, на которой оно построено.

Вся прилегающая к Старому Кахибу гористая местность, предлагается к включению в границы зоны охраняемого природного ландшафта. Основным принципом для включения территории в зону охраняемого природного ландшафта была ее непосредственная визуальная связь с объектами культурного наследия. Западная граница зоны охраняемого

природного ландшафта проходит с небольшим отступом вдоль реки Кахибтляр, по границе современного села Кахиб. С северо-запада граница зоны охраняемого природного ландшафта установлена исходя из зоны видимости застройки села старый Кахиб с данного направления. Естественным препятствием для обзора является естественный отрог склона горы. Граница зоны на данном участке местности также закрепляется поворотом реки, текущей до того на север и круто поворачивающей на запад.

Далее дорога следует почти строго на север, по отчасти искусственно созданной террасе с подпорной стенкой вдоль западного края дороги. С востока она ограничена отвесными скалами. В этих скалах сохранилось несколько захоронений с надгробными резными каменными плитами.

Противоположенная, освоенная современной застройкой территория изначально рассматривалась как обладающая признаками зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, однако проведенный визуально-ландшафтный анализ и оценка сложившейся типологии современной преимущественно 2-х этажной застройки выявил отсутствие влияние на визуальное восприятие объектов культурного наследия расположенных значительно выше на склоне горы.

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах устанавливаемой зоны охраняемого природного ландшафта призваны сохранить исторически сложившееся природное окружение объектов культурного наследия.

Основными проблемами использования и ведения хозяйственной деятельности на рассматриваемой территории является полное отсутствие системы утилизации бытовых отходов, которые сбрасываются непосредственно в ущелье, загрязняя тем самым реку Кахибтляр. Еще одним важным фактором, который требует установления ограничений – размещение на склонах гор вышек сотовой связи и прочих инженерных сооружений связи. Данные мероприятия должны проходить с учетом размещенных здесь объектов культурного наследия их визуального восприятия.


Немаловажным, является физическая заброшенность села что крайне негативно сказывается на состоянии застройки, подлежащей обязательному сохранению в составе предмета охраны объекта культурного наследия.

бъекты культурного наследия села Старый Кахиб

№ на схеме	Наименование	Категория	Документ
1	«Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI – XVII в.»,	федерального значения	остановление Совета Министров РС СР « о дальнейшем улучшении дела охраны амятников культуры в РС СР» от . . 19 1 7 (с изменениями на 14. . 9)
2	«Башня боевая Багдаб-Росо, XVI-XVII вв.»	федерального значения	остановление Совета Министров РС СР « о дальнейшем улучшении дела охраны амятников культуры в РС СР» от . . 19 1 7 (с изменениями на 14. . 9)
3	«Жилые дома со старинными башнями»	регионального значения	остановление Совета Министров агестанской ССР 9 от 15.08.1975
4	«Боевая башня (верхняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб»	регионального значения	остановление равительства Рес ублики агестан « внесении до олнений в еречень амятников истории и культуры рес убликанского значения, одлежа их государственной охране» от . 1.1997
5	«Боевая башня (нижняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб»	регионального значения	остановление равительства Рес ублики агестан « внесении до олнений в еречень амятников истории и культуры рес убликанского значения, одлежа их государственной охране» от . 1.1997 7
6	«Мечеть, 1794 г. с. Кахиб»	регионального значения	остановление равительства Рес ублики агестан « внесении до олнений в еречень амятников истории и культуры рес убликанского значения, одлежа их государственной охране» от 8.01.1997

7	«Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв.»	регионального значения	остановление правительства Республики Агестан «внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих их государственной охране» от 28.01.1997 г.
8	«Памятник . . . енину, 1977 г.» (утрачен)	регионального значения	остановление правительства Республики Агестан «внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих их государственной охране» от . 1.1997

границы территории
объектов культурного наследия федерального значения
"Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI-XVII вв."



словные обозначения

объекты культурного наследия

федерального значения

регионального значения

территории объектов культурного наследия

1

характерные
оборотные точки границ территорий
объектов культурного наследия

Территория объекта культурного наследия федерального значения
"Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI-XVII вв."

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	Y	
1	156949,13	276301,24
2	156947,58	276299,01
3	156941,14	276303,48
4	156933,96	276294,21
5	156940,46	276290,34
6	156940,07	276287,26
7	156939,18	276287,11
8	156935,19	276281,66
9	156939,11	276278,52
10	156935,45	276274,26
11	156934,84	276274,64
12	156934,13	276273,62
13	156937,30	276269,12
14	156942,45	276271,60
15	156943,87	276274,90
16	156951,46	276277,90
17	156954,23	276271,52
18	156961,95	276276,28
19	156956,80	276284,14
20	156956,02	276289,14
21	156958,43	276291,25
22	156958,83	276293,70
23	156957,23	276295,20
24	156951,96	276299,41

Режимы использования территории объекта культурного наследия
федерального значения « ансамбль «Мечеть и башня (Баграб-
Росотль), XVI – XVII вв.»

1 На территории объекта культурного наследия разрешается:

- 1.1 проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению памятника, его частей и архитектурных деталей на основе историко-архивных, археологических, инженерных исследований и по утвержденным проектам сохранения памятника;
- 1.2 воссоздание утраченных элементов объекта культурного наследия, исторической планировки с разработкой научного обоснования, проекта воссоздания по заданию государственного органа охраны объектов культурного наследия и утвержденному в установленном порядке проекту;
- 1.3 прокладка, ремонт и модернизация подземных инженерных коммуникаций, не наносящих ущерба объекту культурного наследия и не затрагивающих его предмет охраны, но необходимых для его функционирования;
- 1.4 ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, согласно разработанному разделу по сохранению объекта культурного наследия, согласованному с госорганом и при наличии Акта государственной историко-культурной экспертизы;
- 1.5 установка информационных знаков и указателей (не выше первого этажа, выполненных в виде объемных букв высотой не более 50 см), не изменяющих сложившееся визуальное восприятие объектов культурного наследия;
- 1.6 установка временных сооружений в рамках проведения планируемых сезонных культурно - массовых мероприятий и элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, с последующим демонтажем всех возведенных сооружений и проведением работ по благоустройству (восстановлению) нарушенных участков территории объекта;
- 1.7 установка элементов архитектурной подсветки объектов культурного наследия в рамках специальных проектов, направленных на популяризацию и улучшение экспонирования объекта культурного наследия, по согласованным в установленном порядке проектам;
- 1.8 принятие мер для обеспечения доступа маломобильных групп граждан к


объектам культурного наследия;

- 1.9 архитектурные и археологические исследования
- 1.10 инженерные изыскания;
- 1.11 обеспечение мер пожарной безопасности;
- 1.12 обеспечение мер экологической безопасности.

2 На территории объекта культурного наследия запрещается:

- 2.1 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 2.2 создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия;
- 2.3 прокладка инженерных сетей (теплотрасс, газопроводов, электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом, и нарушающих подземные части памятника или гидрологический режим территории;
- 2.4 размещение любых рекламных конструкций на объектах культурного наследия и на территории объекта культурного наследия, за исключением связанных с деятельностью по популяризации объектов культурного наследия;
- 2.5 установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств технического обеспечения.

границы территории
объектов культурного наследия регионального значения
"Боевая башня (верхняя), XVI-XVII вв., с. Ст. Кахиб" ; "Мечеть, 1794 г. с. Кахиб"



словные обозначения

объекты культурного наследия

федерального значения

регионального значения

территории объектов культурного наследия

1

характерные поворотные точки границ территорий объектов культурного наследия

Территория объектов культурного наследия регионального значения
"Боевая башня (верхняя), XVI-XVII вв., с. Ст. Кахиб" и "Мечеть, 1794 г. с. Кахиб"

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	Y	
1	156949,13	276301,24
2	156947,58	276299,01
3	156941,14	276303,48
4	156933,96	276294,21
5	156940,46	276290,34
6	156940,07	276287,26
7	156939,18	276287,11
8	156935,19	276281,66
9	156939,11	276278,52
10	156935,45	276274,26
11	156934,84	276274,64
12	156934,13	276273,62
13	156937,30	276269,12
14	156942,45	276271,60
15	156943,87	276274,90
16	156951,46	276277,90
17	156954,23	276271,52
18	156961,95	276276,28
19	156956,80	276284,14
20	156956,02	276289,14
21	156958,43	276291,25
22	156958,83	276293,70
23	156957,23	276295,20
24	156951,96	276299,41

Режимы использования территории объектов культурного наследия
регионального значения «Мечеть, 1794 г.» и «Боевая башня
(верхняя), XVI-XVII вв., с. Ст. Кахиб»

1 На территории объекта культурного наследия разрешается:

- 1.1 проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению памятника, его частей и архитектурных деталей на основе историко-архивных, археологических, инженерных исследований и по утвержденным проектам сохранения памятника;
- 1.2 воссоздание утраченных элементов объекта культурного наследия, исторической планировки с разработкой научного обоснования, проекта воссоздания по заданию государственного органа охраны объектов культурного наследия и утвержденному в установленном порядке проекту;
- 1.3 прокладка, ремонт и модернизация подземных инженерных коммуникаций, не наносящих ущерба объекту культурного наследия и не затрагивающих его предмет охраны, но необходимых для его функционирования;
- 1.4 ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, согласно разработанному разделу по сохранению объекта культурного наследия, согласованному с госорганом и при наличии Акта государственной историко-культурной экспертизы;
- 1.5 установка информационных знаков и указателей (не выше первого этажа, выполненных в виде объемных букв высотой не более 50 см), не изменяющих сложившееся визуальное восприятие объектов культурного наследия;
- 1.6 установка временных сооружений в рамках проведения планируемых сезонных культурно - массовых мероприятий и элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, с последующим демонтажем всех возведенных сооружений и проведением работ по благоустройству (восстановлению) нарушенных участков территории объекта;
- 1.7 установка элементов архитектурной подсветки объектов культурного наследия в рамках специальных проектов, направленных на популяризацию и улучшение экспонирования объекта культурного наследия, по согласованным в установленном порядке проектам;

1.8 принятие мер для обеспечения доступа маломобильных групп граждан к объектам культурного наследия;

1.9 архитектурные и археологические исследования

1.10 инженерные изыскания;

1.11 обеспечение мер пожарной безопасности;

1.12 обеспечение мер экологической безопасности.

2 На территории объекта культурного наследия запрещается:

- 2.2 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 2.3 создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия;
- 2.4 прокладка инженерных сетей (теплотрасс, газопроводов, электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом, и нарушающих подземные части памятника или гидрологический режим территории;
- 2.5 размещение любых рекламных конструкций на объектах культурного наследия и на территории объекта культурного наследия, за исключением связанных с деятельностью по популяризации объектов культурного наследия;
- 2.6 установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств технического обеспечения.

границы территории
объекта культурного наследия федерального значения
"Башня боевая "Бакдаб-Росо, XVI - XVII вв."



словные обозначения

- объекты культурного наследия

федерального значения

регионального значения
- территории объектов культурного наследия
- 1

характерные поворотные точки границ территорий объектов культурного наследия

Территория объекта культурного наследия федерального значения
"Башня боевая Бакдаб-Росо, XVI - XVII вв."

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
		Y
1	156857,37	276225,82
2	156857,54	276225,35
3	156859,95	276222,59
4	156860,98	276222,49
5	156861,01	276222,51
6	156863,86	276224,80
7	156863,95	276225,79
8	156861,54	276228,55
9	156860,51	276228,64
10	156857,63	276226,34

Режимы использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Боевая башня «Багдаб-Росо, XVI – XVII вв.»


1 На территории объекта культурного наследия разрешается:

- 1.1 проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению памятника, его частей и архитектурных деталей на основе историко-архивных, археологических, инженерных исследований и по утвержденным проектам сохранения памятника;
- 1.2 воссоздание утраченных элементов объекта культурного наследия, исторической планировки с разработкой научного обоснования, проекта воссоздания по заданию государственного органа охраны объектов культурного наследия и утвержденному в установленном порядке проекту;
- 1.3 прокладка, ремонт и модернизация подземных инженерных коммуникаций, не наносящих ущерба объекту культурного наследия и не затрагивающих его предмет охраны, но необходимых для его функционирования;
- 1.4 ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, согласно разработанному разделу по сохранению объекта культурного наследия, согласованному с госорганом и при наличии Акта государственной историко-культурной экспертизы;
- 1.5 установка информационных знаков и указателей (не выше первого этажа, выполненных в виде объемных букв высотой не более 50 см), не изменяющих сложившееся визуальное восприятие объектов культурного наследия;
- 1.6 установка временных сооружений в рамках проведения планируемых сезонных культурно - массовых мероприятий и элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, с последующим демонтажем всех возведенных сооружений и проведением работ по благоустройству (восстановлению) нарушенных участков территории объекта;
- 1.7 установка элементов архитектурной подсветки объектов культурного наследия в рамках специальных проектов, направленных на популяризацию и улучшение экспонирования объекта культурного наследия, по согласованным в

установленном порядке проектам;

- 1.8 принятие мер для обеспечения доступа маломобильных групп граждан к объектам культурного наследия;
 - 1.9 архитектурные и археологические исследования
 - 1.10 инженерные изыскания;
 - 1.11 обеспечение мер пожарной безопасности;
 - 1.12 обеспечение мер экологической безопасности.
- 2 На территории объекта культурного наследия запрещается:**
- 2.1 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
 - 2.2 создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия;
 - 2.3 прокладка инженерных сетей (теплотрасс, газопроводов, электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом, и нарушающих подземные части памятника или гидрологический режим территории;
 - 2.4 размещение любых рекламных конструкций на объектах культурного наследия и на территории объекта культурного наследия, за исключением связанных с деятельностью по популяризации объектов культурного наследия;
 - 2.5 установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств технического обеспечения.

границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
"Боевая башня (нижняя), XVI-XVII вв., с. Ст. Кахиб"



словные обозначения

объекты культурного наследия

федерального значения

регионального значения

территории объектов культурного наследия

1

характерные оворотные точки границ территорий объектов культурного наследия

Территория объекта культурного наследия регионального значения
"Боевая башня (нижняя), XVI-XVII вв., с. Ст. Кахиб"

аименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод о ределения координат - картометрический, средняя квадратическая огрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
		Y
1	156857,37	276225,82
2	156857,54	276225,35
3	156859,95	276222,59
4	156860,98	276222,49
5	156861,01	276222,51
6	156863,86	276224,80
7	156863,95	276225,79
8	156861,54	276228,55
9	156860,51	276228,64
10	156857,63	276226,34

Режимы использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Боевая башня (нижняя), XVI – XVII вв., с. Ст. Кахиб»

1 На территории объекта культурного наследия разрешается:

- 1.1 проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению памятника, его частей и архитектурных деталей на основе историко-архивных, археологических, инженерных исследований и по утвержденным проектам сохранения памятника;
- 1.2 воссоздание утраченных элементов объекта культурного наследия, исторической планировки с разработкой научного обоснования, проекта воссоздания по заданию государственного органа охраны объектов культурного наследия и утвержденному в установленном порядке проекту;
- 1.3 прокладка, ремонт и модернизация подземных инженерных коммуникаций, не наносящих ущерба объекту культурного наследия и не затрагивающих его предмет охраны, но необходимых для его функционирования;
- 1.4 ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, согласно разработанному разделу по сохранению объекта культурного наследия, согласованному с госорганом и при наличии Акта государственной историко-культурной экспертизы;
- 1.5 установка информационных знаков и указателей (не выше первого этажа, выполненных в виде объемных букв высотой не более 50 см), не изменяющих сложившееся визуальное восприятие объектов культурного наследия;
- 1.6 установка временных сооружений в рамках проведения планируемых сезонных культурно - массовых мероприятий и элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, с последующим демонтажем всех возведенных сооружений и проведением работ по благоустройству (восстановлению) нарушенных участков территории объекта;
- 1.7 установка элементов архитектурной подсветки объектов культурного наследия в рамках специальных проектов, направленных на популяризацию и улучшение экспонирования объекта культурного наследия, по согласованным в установленном порядке проектам;

1.8 принятие мер для обеспечения доступа маломобильных групп граждан к объектам культурного наследия;

1.9 архитектурные и археологические исследования

1.10 инженерные изыскания;

1.11 обеспечение мер пожарной безопасности;

1.12 обеспечение мер экологической безопасности.

2 На территории объекта культурного наследия запрещается:

- 2.1 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 2.2 создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия;
- 2.3 прокладка инженерных сетей (теплотрасс, газопроводов, электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом, и нарушающих подземные части памятника или гидрологический режим территории;
- 2.4 размещение любых рекламных конструкций на объектах культурного наследия и на территории объекта культурного наследия, за исключением связанных с деятельностью по популяризации объектов культурного наследия;
- 2.5 установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств технического обеспечения.

границы территории
объектов культурного наследия регионального значения
"Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв."; "Жилые дома со
старинными башнями"



словные обозначения

- объекты культурного наследия

федерального значения

регионального значения
- территории объектов культурного наследия
- 1

 характерные оворотные точки границ территорий объектов культурного наследия

Территория объектов культурного наследия регионального значения
"Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв." и "Жилые дома со старинными
башнями"

аименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод о ределения координат - картометрический, средняя квадратическая огрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	Y	
1	156793,00	276317,38
2	156792,65	276317,80
3	156792,62	276319,52
4	156793,15	276321,15
5	156797,23	276326,08
6	156798,97	276328,92
7	156798,82	276330,84
8	156797,53	276333,06
9	156797,49	276335,20
10	156798,34	276337,57
11	156800,86	276341,17
12	156801,61	276342,79
13	156802,45	276345,59
14	156802,25	276349,63
15	156801,43	276351,53
16	156799,26	276352,96
17	156797,59	276353,55
18	156797,23	276353,64
19	156794,45	276353,80
20	156789,23	276354,84
21	156782,81	276361,28
22	156779,22	276366,90
23	156778,47	276369,96
24	156775,66	276370,75
25	156765,68	276371,33
26	156762,65	276372,33
27	156750,38	276373,49
28	156740,90	276375,38
29	156731,20	276378,79
30	156730,37	276378,85
31	156719,31	276378,46
32	156716,83	276378,73
33	156712,24	276380,07
34	156709,96	276381,52
35	156709,72	276381,73
36	156707,01	276383,32
37	156704,74	276383,87
38	156695,76	276383,58
39	156690,88	276381,90
40	156686,16	276379,66
41	156683,61	276379,24
42	156679,97	276379,05
43	156677,28	276378,97
44	156675,39	276379,39
45	156670,43	276379,27
46	156666,45	276377,85
47	156663,55	276377,93
48	156659,75	276379,97
49	156654,61	276383,61

аименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод о ределения координат - картометрический, средняя квадратическая огрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
		Y
50	156651,27	276384,54
51	156643,24	276384,37
52	156639,20	276386,04
53	156635,08	276388,84
54	156632,21	276390,20
55	156629,79	276391,16
56	156624,96	276392,46
57	156623,35	276392,75
58	156621,96	276392,82
59	156621,23	276392,48
60	156620,51	276392,08
61	156618,69	276389,66
62	156618,08	276383,53
63	156617,79	276382,68
64	156615,70	276380,28
65	156614,44	276379,81
66	156612,38	276379,75
67	156611,76	276380,24
68	156610,51	276380,63
69	156607,20	276380,70
70	156604,00	276382,40
71	156602,48	276382,44
72	156601,57	276381,64
73	156601,37	276379,48
74	156602,68	276377,12
75	156606,30	276372,66
76	156611,34	276365,22
77	156612,58	276363,70
78	156613,92	276362,79
79	156617,50	276361,25
80	156623,52	276359,35
81	156627,30	276359,38
82	156630,10	276359,90
83	156631,32	276360,28
84	156638,28	276360,70
85	156641,89	276359,51
86	156647,51	276352,05
87	156651,11	276341,67
88	156651,31	276334,01
89	156649,24	276329,12
90	156649,23	276325,82
91	156652,17	276319,51
92	156652,38	276315,11
93	156648,27	276314,12
94	156647,81	276313,45
95	156647,56	276307,69
96	156653,45	276291,86
97	156653,65	276282,51
98	156650,56	276272,41
99	156649,35	276268,48
100	156648,46	276266,53
101	156645,72	276262,49
102	156643,80	276260,08

аименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод о ределения координат - картометрический, средняя квадратическая огрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
		Y
103	156641,02	276256,07
104	156640,28	276255,30
105	156639,39	276253,84
106	156638,76	276252,43
107	156638,46	276251,41
108	156638,38	276250,48
109	156638,29	276247,99
110	156638,40	276247,41
111	156638,69	276246,52
112	156639,31	276245,70
113	156639,60	276244,98
114	156639,87	276244,72
115	156640,61	276243,87
116	156649,13	276240,41
117	156653,52	276240,03
118	156659,54	276240,14
119	156665,79	276243,42
120	156672,52	276243,54
121	156672,64	276243,52
122	156681,48	276244,86
123	156685,05	276246,37
124	156686,94	276248,06
125	156688,61	276250,06
126	156689,32	276251,01
127	156693,06	276256,66
128	156694,09	276257,50
129	156702,27	276261,61
130	156704,94	276263,69
131	156707,90	276266,78
132	156710,26	276270,58
133	156713,22	276273,82
134	156719,75	276277,99
135	156724,21	276279,38
136	156733,73	276283,77
137	156740,14	276285,92
138	156752,09	276287,63
139	156763,19	276287,88
140	156767,39	276288,69
141	156768,87	276289,20
142	156772,11	276291,19
143	156776,48	276294,90
144	156778,32	276297,42
145	156781,11	276299,28
146	156787,20	276300,55
147	156801,06	276300,36
148	156801,26	276300,32
149	156805,79	276300,75
150	156807,25	276301,54
151	156807,82	276302,23
152	156808,55	276304,06
153	156808,35	276308,17
154	156807,16	276310,84
155	156806,00	276311,89

аименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод о ределения координат - картометрический, средняя квадратическая огрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
		Y
156	156802,11	276313,95
157	156798,94	276313,87
158	156798,05	276313,42
159	156794,31	276313,65
160	156793,16	276314,81
1	156979,04	276377,30
2	156974,69	276377,17
3	156973,51	276376,46
4	156965,66	276369,04
5	156961,10	276363,29
6	156955,91	276355,27
7	156953,54	276349,83
8	156951,99	276348,12
9	156948,43	276345,49
10	156942,01	276337,72
11	156937,32	276334,52
12	156935,29	276332,29
13	156926,02	276327,70
14	156916,59	276327,28
15	156912,05	276326,32
16	156907,00	276326,18
17	156902,97	276324,72
18	156901,11	276323,09
19	156898,48	276322,79
20	156892,81	276320,16
21	156886,87	276318,65
22	156882,89	276316,07
23	156879,94	276311,24
24	156878,05	276303,25
25	156877,58	276295,74
26	156875,14	276289,76
27	156873,53	276287,44
28	156868,82	276284,60
29	156864,63	276280,63
30	156864,21	276270,78
31	156860,33	276264,05
32	156859,95	276260,83
33	156858,35	276258,04
34	156858,71	276246,07
35	156859,74	276243,78
36	156859,03	276235,44
37	156859,04	276234,94
38	156857,83	276232,04
39	156856,33	276230,02
40	156855,14	276228,83
41	156853,25	276226,07
42	156852,40	276225,44
43	156851,79	276224,54
44	156851,25	276223,19
45	156851,18	276221,52
46	156850,69	276220,45
47	156850,72	276219,34
48	156851,88	276217,45

аименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод о ределения координат - картометрический, средняя квадратическая огрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
		Y
49	156854,11	276216,48
50	156856,60	276216,69
51	156857,57	276217,32
52	156859,53	276217,96
53	156860,81	276217,98
54	156862,86	276217,40
55	156864,50	276217,47
56	156875,02	276219,42
57	156876,21	276220,37
58	156878,87	276220,65
59	156881,10	276219,28
60	156884,15	276215,59
61	156886,88	276214,00
62	156895,40	276214,35
63	156896,91	276213,21
64	156899,35	276213,01
65	156906,29	276217,09
66	156911,46	276222,55
67	156912,68	276222,57
68	156914,80	276224,70
69	156917,93	276225,92
70	156922,45	276229,27
71	156927,09	276235,64
72	156931,39	276238,28
73	156932,96	276241,57
74	156938,91	276245,63
75	156942,79	276246,63
76	156948,51	276250,46
77	156950,13	276252,58
78	156951,54	276259,35
79	156954,30	276263,35
80	156957,14	276265,72
81	156960,24	276267,63
82	156963,88	276268,40
83	156964,81	276269,58
84	156973,82	276271,15
85	156979,14	276272,88
86	156984,14	276276,23
87	156984,16	276280,86
88	156978,88	276283,06
89	156970,53	276283,34
90	156968,78	276284,00
91	156966,89	276287,64
92	156966,80	276289,49
93	156969,49	276294,61
94	156972,10	276296,28
95	156973,56	276301,59
96	156977,51	276305,82
97	156976,88	276308,55
98	156974,34	276310,55
99	156973,86	276315,35
100	156976,58	276324,55
101	156979,79	276328,50

аименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод о ределения координат - картометрический, средняя квадратическая огрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
		Y
102	156980,19	276330,33
103	156979,31	276343,03
104	156981,57	276351,25
105	156980,88	276360,04
106	156983,43	276367,10
107	156983,54	276369,80
108	156983,40	276372,49
109	156981,50	276376,48
1	157040,63	276350,53
2	157039,34	276352,32
3	157037,18	276352,26
4	157032,30	276348,30
5	157028,16	276341,81
6	157024,16	276332,57
7	157023,38	276329,08
8	157023,53	276326,52
9	157025,04	276324,17
10	157026,62	276324,21
11	157036,59	276329,05
12	157043,99	276330,89
13	157043,64	276333,45
14	157041,61	276337,60

Режимы использования единой территории объектов культурного наследия регионального значения «Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв.» и «Жилые дома со старинными башнями»

1 На территории объекта культурного наследия разрешается:


- 1.1 проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению памятника, его частей и архитектурных деталей на основе историко-архивных, археологических, инженерных исследований и по утвержденным проектам сохранения памятника;
- 1.2 воссоздание утраченных элементов объекта культурного наследия, исторической планировки с разработкой научного обоснования, проекта воссоздания по заданию государственного органа охраны объектов культурного наследия и утвержденному в установленном порядке проекту;
- 1.3 прокладка, ремонт и модернизация подземных инженерных коммуникаций, не наносящих ущерба объекту культурного наследия и не затрагивающих его предмет охраны, но необходимых для его функционирования;
- 1.4 ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, согласно разработанному разделу по сохранению объекта культурного наследия, согласованному с госорганом и при наличии Акта государственной историко-культурной экспертизы;
- 1.5 установка информационных знаков и указателей (не выше первого этажа, выполненных в виде объемных букв высотой не более 50 см), не изменяющих сложившееся визуальное восприятие объектов культурного наследия;
- 1.6 установка временных сооружений в рамках проведения планируемых сезонных культурно - массовых мероприятий и элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, с последующим демонтажем всех возведенных сооружений и проведением работ по благоустройству (восстановлению) нарушенных участков территории объекта;

- 1.7 установка элементов архитектурной подсветки объектов культурного наследия в рамках специальных проектов, направленных на популяризацию и улучшение экспонирования объекта культурного наследия, по согласованным в установленном порядке проектам;
- 1.8 благоустройство и озеленение с использованием элементов, не нарушающих визуального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия;
- 1.9 размещение временных объектов питания и обслуживания туристов (летних кафе, террас, торговых павильонов и т. д.);
- 1.10 принятие мер для обеспечения доступа маломобильных групп граждан к объектам культурного наследия;
- 1.11 архитектурные и археологические исследования
- 1.12 инженерные изыскания;
- 1.13 обеспечение мер пожарной безопасности;
- 1.14 обеспечение мер экологической безопасности.

2 На территории объекта культурного наследия запрещается:

- 2.2 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 2.3 создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия;
- 2.4 прокладка инженерных сетей (теплотрасс, газопроводов, электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом, и нарушающих подземные части памятника или гидрологический режим территории;
- 2.5 размещение любых рекламных конструкций на объектах культурного наследия и на территории объекта культурного наследия за исключением связанных с деятельностью по популяризации объектов культурного наследия;
- 2.6 установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств технического обеспечения;
- 2.7 проезд автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и площадок;
- 2.8 размещение стоянок транспортных средств.

границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
" амятник . . енину, 1967 г." (утрачен)



словные обозначения

бъект культурного наследия



регионального значения



территории объектов культурного наследия
характерные оворотные точки границ территорий
объектов культурного наследия

Территория объекта культурного наследия регионального значения
" амятник . . енину, 1967 г." (утрачен)

аименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод о ределения координат - картометрический, средняя квадратическая огрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
		Y
1	156582,63	275776,59
2	156581,72	275778,88
3	156579,61	275778,02
4	156580,49	275775,71

Режимы ис ользования территории объекта культурного наследия
регионального значения « амятник . . енину, 19 7 г.» (утрачен)

1. На территории объекта культурного наследия разрешается:

- 1.1. воссоздание утраченного объекта культурного наследия, исторической планировки с разработкой научного обоснования, проекта воссоздания по заданию государственного органа охраны объектов культурного наследия и утвержденному в установленном порядке проекту;
- 1.2. реставрация исторических элементов благоустройства и озеленения, входящих в предмет охраны объекта культурного наследия (при наличии);
- 1.3. установка информационных знаков и указателей об объектах культурного наследия;
- 1.4. архитектурные и археологические исследования;
- 1.5. инженерные изыскания;
- 1.6. обеспечение мер пожарной безопасности;
- 1.7. обеспечение мер экологической безопасности.

2. На территории объекта культурного наследия запрещается:

- 2.1. проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по воссозданию и сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов;
- 2.2. размещение любых рекламных конструкций на объектах культурного наследия и на территории объекта культурного наследия.

Схема границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения - ансамбля "Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI – XVII вв.", "Боевая башня «Бакдаб-Росо, XVI – XVII вв.» и объектов культурного наследия регионального наследия "Мечеть, 1794 г.", "Боевая башня (верхняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб", «Боевая башня (нижняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб", "Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв." и "Жилые дома со старинными башнями"

Условные обозначения

Объекты культурного наследия:


- объекты культурного наследия федерального значения
- 1 Ансамбль "Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI - XVII вв."
- 2 Башня боевая Бакдаб-Росо, XVI-XVII вв
- объекты культурного наследия регионального значения
- 3 Жилые дома со старинными башнями
- 4 Боевая башня (верхняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб
- 6 Боевая башня (нижняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб
- 6 Мечеть, 1794 г. с. Кахиб
- 7 Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв.
- объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия
- 8 "Дозорная башня" *

Зоны охраны объектов культурного наследия



- Единая зона охраняемого природного ландшафта
- 1 характерная поворотная точка

*Предлагаемое название объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия

- Л Индекс единой зоны охраняемого природного ландшафта



66
 Схема границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения - ансамбля "Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI – XVII вв.", "Боевая башня «Багдаб-Росо, XVI – XVII вв.» и объектов культурного наследия регионального наследия "Мечеть, 1794 г.", "Боевая башня (верхняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб", "Боевая башня (нижняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб", "Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв." и "Жилые дома со старинными башнями" (Фрагмент)



Объекты культурного наследия:

- объекты культурного наследия федерального значения
- 1 Ансамбль "Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI - XVII вв."
- 2 Башня боевая Багдаб-Росо, XVI-XVII вв.

- объекты культурного наследия регионального значения
- 3 Жилые дома со старинными башнями
- 4 Боевая башня (верхняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб
- 5 Боевая башня (нижняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб

Условные обозначения

- 6 Мечеть, 1794 г., с. Кахиб
- 7 Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв.
- объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия
- 8 "Дозорная башня" (предлагаемое название объекта)

- Территории объектов культурного наследия
- Зоны охраны объектов культурного наследия**
- Единая зона охраняемого природного ландшафта
- A Индекс единой зоны охраняемого природного ландшафта

Каталог координат характерных (воротных) точек границ единой зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия федерального значения - ансамбля "Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI - XVII вв.", "Боевая башня «Бакдаб-Росо, XVI - XVII вв.» и объектов культурного наследия регионального значения "Мечеть, 1794 г.", "Боевая башня (верхняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб", «Боевая башня (нижняя) XVI-XVII вв., с. Ст.Кахиб", "Селение Кахиб (старое) XVII - XIX вв." и "Жилые дома со старинными башнями"

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
1	157060,95	276455,97
2	157060,11	276456,79
3	157058,33	276459,06
4	157057,32	276459,87
5	157055,89	276460,42
6	157054,09	276460,71
7	157052,02	276460,73
8	157049,96	276460,47
9	157049,17	276460,24
10	157048,42	276459,86
11	157047,03	276458,64
12	157045,84	276457,72
13	157044,72	276456,56
14	157042,17	276453,09
15	157039,91	276450,99
16	157037,11	276448,93
17	157033,82	276446,92
18	157028,50	276444,01
19	157023,64	276441,53
20	157019,23	276439,61
21	157016,06	276438,44
22	157012,97	276437,45
23	157009,95	276436,64
24	157007,03	276436,00
25	157002,16	276435,23
26	156997,66	276434,82
27	156993,49	276434,78
28	156989,64	276435,11

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
29	156986,79	276435,58
30	156984,07	276436,20
31	156981,51	276436,96
32	156979,14	276437,84
33	156977,37	276438,75
34	156975,14	276440,25
35	156971,49	276443,47
36	156969,89	276444,63
37	156968,33	276445,58
38	156965,99	276446,69
39	156960,43	276448,87
40	156958,06	276450,08
41	156956,74	276451,00
42	156955,39	276452,19
43	156951,42	276456,46
44	156949,99	276457,86
45	156948,56	276459,00
46	156947,13	276459,86
47	156944,84	276460,97
48	156943,25	276461,48
49	156941,88	276461,66
50	156940,48	276461,69
51	156939,16	276461,55
52	156938,01	276461,26
53	156936,61	276460,53
54	156935,06	276459,22
55	156933,12	276457,91
56	156931,26	276455,81
57	156929,82	276453,91
58	156926,99	276449,57
59	156925,73	276447,93
60	156922,76	276444,72
61	156921,14	276443,42
62	156917,25	276440,95
63	156915,64	276439,75
64	156915,57	276439,69
65	156914,46	276439,15
66	156913,47	276438,48
67	156910,96	276436,69
68	156908,53	276435,65

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
69	156902,29	276433,79
70	156895,78	276430,99
71	156891,47	276429,51
72	156886,44	276428,07
73	156881,03	276426,80
74	156876,03	276426,08
75	156871,36	276425,80
76	156867,02	276425,96
77	156863,03	276426,55
78	156860,59	276427,09
79	156860,55	276427,19
80	156859,69	276427,53
81	156858,78	276428,17
82	156856,04	276430,91
83	156855,10	276431,69
84	156854,96	276431,89
85	156854,44	276432,41
86	156853,74	276432,89
87	156851,44	276433,95
88	156849,48	276434,69
89	156847,80	276435,08
90	156845,56	276435,17
91	156843,23	276434,83
92	156840,86	276434,04
93	156838,42	276433,55
94	156837,50	276433,27
95	156836,63	276432,90
96	156834,96	276432,33
97	156833,16	276431,56
98	156825,58	276427,63
99	156822,12	276426,18
100	156819,90	276425,50
101	156817,38	276424,89
102	156806,06	276422,65
103	156803,26	276421,87
104	156800,81	276420,97
105	156797,43	276419,30
106	156791,13	276415,56
107	156788,49	276414,14
108	156787,46	276413,89

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
109	156785,27	276413,59
110	156783,31	276413,45
111	156781,86	276413,47
112	156779,62	276413,90
113	156776,19	276415,09
114	156772,54	276416,39
115	156770,51	276417,83
116	156769,35	276418,91
117	156768,39	276420,00
118	156766,86	276422,47
119	156766,40	276423,46
120	156766,03	276424,65
121	156765,22	276428,89
122	156764,82	276430,38
123	156764,99	276437,27
124	156764,76	276439,08
125	156764,26	276440,61
126	156761,89	276444,45
127	156761,30	276446,28
128	156760,71	276449,93
129	156760,37	276451,36
130	156759,10	276454,96
131	156757,54	276458,41
132	156755,72	276461,63
133	156753,69	276464,56
134	156752,11	276466,27
135	156747,89	276469,96
136	156746,95	276471,01
137	156746,22	276472,05
138	156744,85	276475,32
139	156744,32	276476,30
140	156742,82	276478,25
141	156741,19	276479,84
142	156739,52	276480,97
143	156737,84	276481,63
144	156734,64	276481,92
145	156732,68	276482,41
146	156730,62	276483,29
147	156728,71	276484,37
148	156723,99	276487,35

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
149	156721,34	276488,65
150	156716,98	276490,19
151	156712,19	276491,53
152	156706,90	276492,69
153	156700,88	276493,74
154	156693,46	276494,62
155	156684,63	276495,15
156	156682,79	276495,14
157	156680,73	276494,99
158	156672,66	276493,87
159	156669,31	276493,61
160	156667,54	276493,63
161	156665,93	276493,80
162	156664,44	276494,12
163	156663,07	276494,59
164	156660,02	276496,07
165	156659,20	276495,95
166	156657,07	276498,68
167	156655,73	276500,62
168	156654,46	276502,89
169	156653,30	276505,41
170	156650,24	276512,70
171	156649,14	276514,88
172	156648,00	276516,74
173	156645,26	276521,00
174	156644,29	276522,16
175	156643,29	276523,08
176	156642,09	276523,92
177	156640,83	276524,65
178	156639,36	276525,29
179	156637,69	276525,79
180	156635,82	276526,17
181	156633,72	276526,41
182	156630,39	276526,46
183	156625,39	276526,37
184	156622,43	276526,07
185	156619,86	276525,41
186	156618,76	276524,94
187	156617,78	276524,37
188	156615,79	276522,79

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
189	156614,03	276521,71
190	156611,93	276520,79
191	156609,64	276520,05
192	156603,06	276518,26
193	156601,12	276517,54
194	156599,47	276516,73
195	156595,06	276513,99
196	156592,79	276512,92
197	156587,88	276511,07
198	156585,82	276510,18
199	156581,73	276508,03
200	156577,85	276505,71
201	156574,22	276503,23
202	156570,87	276500,62
203	156568,26	276498,38
204	156566,47	276496,62
205	156565,57	276495,53
206	156563,70	276492,91
207	156562,73	276491,80
208	156561,87	276491,08
209	156559,69	276489,54
210	156558,77	276488,66
211	156558,25	276487,90
212	156557,28	276486,08
213	156556,79	276485,41
214	156556,07	276484,75
215	156554,07	276483,41
216	156553,27	276482,71
217	156552,57	276481,77
218	156551,30	276479,36
219	156550,62	276478,37
220	156549,48	276477,33
221	156546,44	276475,29
222	156545,82	276474,71
223	156545,35	276474,12
224	156544,93	276473,25
225	156544,26	276470,84
226	156543,80	276469,82
227	156543,03	276468,75
228	156542,03	276467,62

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
229	156540,92	276466,71
230	156539,50	276465,93
231	156537,96	276465,34
232	156533,70	276464,00
233	156532,51	276463,49
234	156531,51	276462,93
235	156527,94	276460,45
236	156526,64	276459,34
237	156525,58	276458,23
238	156524,15	276456,33
239	156522,71	276453,87
240	156521,55	276451,45
241	156520,71	276449,12
242	156520,18	276446,92
243	156519,73	276446,63
244	156519,14	276444,72
245	156518,53	276443,15
246	156517,85	276441,79
247	156517,07	276440,60
248	156514,54	276437,50
249	156511,88	276434,85
250	156509,18	276432,75
251	156506,52	276431,24
252	156505,46	276430,88
253	156504,17	276430,66
254	156499,58	276430,46
255	156498,00	276430,27
256	156496,61	276429,83
257	156495,60	276429,11
258	156494,74	276428,00
259	156493,97	276426,55
260	156493,34	276424,83
261	156492,92	276423,05
262	156492,83	276421,29
263	156493,12	276419,30
264	156493,76	276417,09
265	156495,00	276413,76
266	156495,75	276412,06
267	156496,69	276410,36
268	156497,84	276408,64

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
269	156499,22	276406,87
270	156502,30	276403,52
271	156508,84	276397,17
272	156515,47	276390,53
273	156520,05	276386,44
274	156522,32	276384,67
275	156524,53	276383,14
276	156526,73	276381,81
277	156528,93	276380,68
278	156532,51	276379,28
279	156533,77	276378,69
280	156534,98	276377,92
281	156536,22	276376,91
282	156540,11	276373,00
283	156541,69	276371,61
284	156543,43	276370,35
285	156545,44	276369,07
286	156554,31	276364,15
287	156558,07	276361,74
288	156563,87	276357,44
289	156565,79	276355,80
290	156567,40	276354,20
291	156568,51	276352,83
292	156570,90	276349,34
293	156572,29	276347,81
294	156574,08	276346,56
295	156578,54	276344,39
296	156580,34	276343,25
297	156582,00	276341,82
298	156583,60	276340,15
299	156585,13	276338,25
300	156586,58	276336,14
301	156587,96	276333,80
302	156589,25	276331,25
303	156590,46	276328,51
304	156591,56	276325,60
305	156592,41	276322,73
306	156593,03	276319,63
307	156593,43	276316,30
308	156593,61	276312,74

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
309	156593,55	276308,96
310	156593,27	276304,93
311	156592,76	276300,65
312	156592,02	276296,06
313	156591,42	276293,49
314	156590,48	276290,66
315	156586,79	276281,84
316	156585,66	276278,86
317	156584,85	276276,18
318	156584,35	276273,70
319	156584,12	276270,35
320	156584,30	276262,56
321	156584,17	276260,68
322	156583,89	276259,00
323	156583,45	276257,37
324	156582,78	276255,61
325	156579,23	276248,33
326	156578,51	276246,61
327	156578,00	276245,04
328	156577,30	276242,17
329	156576,74	276239,21
330	156576,33	276236,16
331	156576,07	276233,05
332	156575,98	276229,89
333	156576,03	276226,71
334	156576,25	276223,53
335	156576,62	276220,37
336	156577,06	276217,53
337	156577,52	276215,44
338	156578,33	276212,97
339	156579,53	276210,33
340	156581,04	276207,60
341	156583,87	276202,93
342	156586,22	276199,10
343	156587,97	276196,67
344	156589,77	276194,85
345	156594,41	276191,11
346	156595,41	276190,10
347	156596,19	276189,09
348	156597,22	276187,00

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
349	156598,85	276181,95
350	156599,86	276180,06
351	156601,42	276178,09
352	156603,07	276176,47
353	156604,30	276175,53
354	156605,75	276174,65
355	156609,50	276172,91
356	156611,75	276172,27
357	156617,02	276171,44
358	156619,16	276170,75
359	156620,23	276170,12
360	156622,77	276168,24
361	156624,23	276167,62
362	156625,70	276167,49
363	156628,38	276167,67
364	156632,02	276167,98
365	156635,78	276168,58
366	156639,65	276169,45
367	156643,60	276170,60
368	156647,16	276172,00
369	156654,59	276175,75
370	156657,91	276177,18
371	156661,18	276178,24
372	156664,89	276179,16
373	156679,02	276181,67
374	156684,81	276183,03
375	156688,80	276184,36
376	156693,15	276186,20
377	156697,35	276188,23
378	156707,87	276193,64
379	156713,64	276196,23
380	156716,73	276197,36
381	156719,67	276198,22
382	156722,50	276198,83
383	156725,26	276199,20
384	156730,14	276199,54
385	156734,07	276199,62
386	156737,59	276199,43
387	156740,77	276198,97
388	156743,93	276198,33

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
389	156746,02	276197,78
390	156747,81	276197,12
391	156749,29	276196,34
392	156750,41	276195,48
393	156751,51	276194,31
394	156754,72	276189,74
395	156756,04	276188,15
396	156758,16	276186,22
397	156760,78	276184,32
398	156763,42	276182,68
399	156769,68	276179,06
400	156772,51	276177,23
401	156774,81	276175,45
402	156776,71	276173,63
403	156777,86	276172,21
404	156779,00	276170,48
405	156782,30	276164,36
406	156783,58	276162,23
407	156785,02	276160,34
408	156786,54	276158,88
409	156788,17	276157,76
410	156790,16	276156,75
411	156798,00	276153,90
412	156801,02	276152,50
413	156802,99	276151,29
414	156805,07	276149,82
415	156813,62	276142,85
416	156817,63	276140,03
417	156823,55	276136,54
418	156825,79	276135,40
419	156827,89	276134,49
420	156830,69	276133,62
421	156837,85	276132,23
422	156841,01	276131,30
423	156845,50	276129,27
424	156851,83	276125,73
425	156857,14	276122,54
426	156862,04	276119,30
427	156866,55	276115,99
428	156870,69	276112,61

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
429	156874,79	276109,02
430	156877,23	276106,48
431	156878,54	276104,62
432	156881,07	276100,16
433	156882,37	276098,42
434	156884,11	276096,70
435	156886,21	276094,99
436	156888,72	276093,26
437	156891,92	276091,31
438	156895,28	276089,54
439	156899,04	276087,94
440	156903,20	276086,48
441	156907,86	276085,16
442	156909,96	276084,70
443	156912,32	276084,34
444	156922,33	276083,49
445	156926,70	276082,82
446	156930,69	276081,76
447	156939,28	276078,95
448	156942,73	276078,06
449	156946,06	276077,52
450	156949,73	276077,25
451	156953,84	276077,22
452	156959,22	276077,45
453	156959,35	276077,39
454	156960,80	276076,87
455	156962,36	276076,49
456	156964,04	276076,27
457	156965,83	276076,20
458	156969,77	276076,51
459	156974,31	276077,43
460	156978,45	276078,79
461	156981,40	276079,40
462	156984,61	276079,77
463	156987,53	276079,89
464	156990,42	276079,79
465	156992,43	276079,44
466	156997,36	276078,02
467	156998,72	276077,84
468	156999,94	276077,88

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
469	157003,12	276078,67
470	157004,82	276078,82
471	157006,73	276078,78
472	157011,59	276078,11
473	157013,84	276077,60
474	157016,26	276076,85
475	157022,24	276074,45
476	157025,12	276073,10
477	157028,44	276071,35
478	157030,41	276070,16
479	157032,49	276068,63
480	157039,21	276062,87
481	157041,83	276060,84
482	157044,62	276059,10
483	157047,33	276057,94
484	157050,49	276056,96
485	157052,69	276056,57
486	157055,13	276056,57
487	157057,13	276057,16
488	157058,95	276058,17
489	157061,07	276059,90
490	157063,00	276062,01
491	157064,89	276064,79
492	157066,04	276066,97
493	157066,99	276069,36
494	157067,74	276071,92
495	157068,25	276074,56
496	157068,53	276076,96
497	157068,61	276079,18
498	157068,51	276081,23
499	157068,22	276083,13
500	157067,70	276085,08
501	157067,00	276087,02
502	157065,73	276089,41
503	157063,01	276093,41
504	157060,65	276096,64
505	157054,59	276104,08
506	157053,12	276106,15
507	157051,92	276108,09
508	157050,27	276111,55

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
509	157049,46	276112,90
510	157047,64	276114,86
511	157047,10	276115,59
512	157046,67	276116,64
513	157045,88	276119,83
514	157045,74	276120,14
515	157044,74	276129,13
516	157044,40	276136,37
517	157044,46	276139,71
518	157044,67	276142,87
519	157045,03	276145,89
520	157045,56	276148,80
521	157047,47	276157,20
522	157048,37	276160,14
523	157049,38	276162,71
524	157051,76	276167,62
525	157052,86	276169,39
526	157054,00	276170,88
527	157055,57	276172,30
528	157059,72	276175,11
529	157060,58	276175,90
530	157061,25	276176,69
531	157062,50	276178,88
532	157063,51	276181,49
533	157063,81	276182,82
534	157063,89	276184,34
535	157063,20	276191,00
536	157063,19	276192,53
537	157063,37	276193,87
538	157063,96	276196,65
539	157064,66	276198,16
540	157065,23	276198,77
541	157066,93	276199,98
542	157067,55	276200,58
543	157067,98	276201,29
544	157068,27	276202,11
545	157068,43	276204,12
546	157068,14	276206,22
547	157066,97	276211,48
548	157066,30	276214,52

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
549	157064,04	276221,50
550	157063,27	276224,67
551	157062,55	276229,42
552	157062,18	276233,68
553	157062,13	276237,57
554	157062,41	276241,16
555	157062,92	276244,04
556	157063,74	276247,17
557	157064,87	276250,59
558	157066,66	276255,34
559	157068,30	276258,91
560	157072,69	276266,97
561	157073,63	276269,05
562	157074,33	276270,98
563	157074,85	276273,36
564	157075,59	276279,61
565	157076,05	276281,30
566	157076,70	276282,73
567	157077,41	276283,77
568	157079,29	276285,97
569	157079,96	276287,01
570	157080,47	276288,71
571	157080,88	276292,87
572	157081,15	276293,77
573	157081,55	276294,51
574	157082,95	276296,04
575	157085,36	276297,87
576	157086,54	276298,55
577	157088,00	276299,13
578	157093,05	276300,42
579	157094,68	276300,93
580	157096,05	276301,58
581	157097,12	276302,36
582	157098,40	276303,74
583	157099,60	276305,48
584	157100,71	276307,55
585	157101,70	276309,93
586	157102,68	276313,40
587	157103,15	276317,00
588	157103,06	276320,41

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
589	157102,81	276321,98
590	157102,42	276323,44
591	157101,79	276324,84
592	157100,79	276326,29
593	157099,47	276327,76
594	157095,21	276332,00
595	157094,09	276333,42
596	157093,29	276334,78
597	157092,14	276337,53
598	157091,15	276338,80
599	157089,68	276339,90
600	157087,75	276340,85
601	157083,36	276342,49
602	157081,57	276343,28
603	157079,93	276344,30
604	157078,76	276345,46
605	157077,09	276348,00
606	157076,01	276350,45
607	157075,64	276351,96
608	157075,45	276353,67
609	157075,44	276355,57
610	157075,61	276357,80
611	157075,93	276360,15
612	157076,36	276362,10
613	157076,94	276363,78
614	157077,68	276365,22
615	157080,47	276368,52
616	157080,95	276369,39
617	157081,29	276370,36
618	157081,55	276372,60
619	157081,27	276375,37
620	157079,94	276381,36
621	157079,58	276383,84
622	157079,56	276385,13
623	157079,68	276386,28
624	157079,95	276387,30
625	157080,38	276388,22
626	157081,21	276389,35
627	157082,38	276390,47
628	157083,92	276391,61

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
629	157088,90	276394,92
630	157090,26	276396,10
631	157091,26	276397,27
632	157092,61	276399,61
633	157093,71	276402,48
634	157094,52	276405,56
635	157095,87	276412,03
636	157099,37	276425,60
637	157100,10	276429,40
638	157100,47	276432,74
639	157100,49	276436,11
640	157100,08	276439,15
641	157099,25	276441,89
642	157097,98	276444,35
643	157096,37	276446,92
644	157095,38	276448,28
645	157094,31	276449,35
646	157093,21	276450,04
647	157091,94	276450,37
648	157088,96	276450,52
649	157087,75	276450,73
650	157086,71	276451,14
651	157085,64	276451,77
652	157081,51	276455,14
653	157080,52	276455,81
654	157079,57	276456,27
655	157077,68	276456,72
656	157075,37	276456,71
657	157073,03	276456,36
658	157067,46	276455,19
659	157064,88	276454,92
660	157063,71	276454,97
661	157062,68	276455,16
662	157061,76	276455,50

Требования к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения «Мечеть и башня (Баграб-Росотль), XVI – XVII вв.», «Боевая башня «Бакдаб-Росо, XVI – XVII вв.» и объектов культурного наследия регионального значения «Жилые дома со старинными башнями», «Селение Кахиб (старое) XVII-XIX вв.», «Мечеть, 1794 г.», «Боевая башня (верхняя), XVI – XVII вв. в с. Ст. Кахиб» и «Боевая башня (нижняя), XVI – XVII вв. в с. Ст. Кахиб».

Единая зона охраняемого природного ландшафта

В границах единой зоны охраняемого природного ландшафта выделен 1 участок с режимом «Л».

1. Общие требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны охраняемого природного ландшафта:

1.1. Разрешается:

- 1.1.1. проведение мероприятий, направленных на сохранение элементов природного ландшафта, особенностей рельефа, гидрографии;
- 1.1.2. проведение противоэрозионных мероприятий на склонах, расчистка русел рек, ручьев и днищ оврагов, при наличии инженерно-геологического заключения об отсутствии негативного воздействия на гидрогеологические и экологические условия;
- 1.1.3. проведение санитарных рубок, рубок ухода, а также ландшафтных рубок древесно-кустарниковой растительности;
- 1.1.4. проведение работ по выявлению и научному изучению (раскопок, разведок) объектов археологического наследия (археологические полевые работы) на основании разрешения (открытого листа) с обязательной рекультивацией участков раскопок;
- 1.1.5. благоустройство и озеленение с использованием элементов, не нарушающих визуального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия;
- 1.1.6. установка элементов благоустройства территории (скамьи, урны, цветочницы, мемориальные сооружения, скульптуры, фонтаны и пр.), соответствующих характеристикам элементов исторической среды;

1.1.7. устройство пешеходных и велосипедных дорожек с использованием в качестве покрытия натуральных материалов (камень, дерево и т. д.), туристско-экскурсионных площадок и трасс;

1.1.8. принятие мер для обеспечения доступа маломобильных групп граждан к объектам культурного наследия;

1.1.9. строительство, ремонт, реконструкция линейных объектов, в том числе реконструкция существующих наземных и надземных инженерных сетей с их прокладкой в подземные трассы, установка отдельно стоящего оборудования уличного освещения, с последующим благоустройством территории и рекультивацией нарушенных земель;

1.1.10. установка элементов архитектурной подсветки объектов культурного наследия в рамках специальных проектов, направленных на популяризацию и улучшение экспонирования объекта культурного наследия, по согласованным в установленном порядке проектам;

1.1.11. ремонт и реконструкция существующих пешеходных дорожек;

1.1.12. размещение временных некапитальных объектов питания и обслуживания туристов (летних кафе, террас, торговых павильонов и т. д.);

1.1.13. размещение санитарно-гигиенических некапитальных сооружений, связанных с обслуживанием туристического потока.

1.2. Запрещается:

1.2.1. деятельность, наносящая ущерб природным и природно-антропогенным объектам и комплексам, санитарному состоянию и гидрологическому режиму водных объектов и элементов гидрографической сети, влекущая за собой ухудшение экологической ситуации, снижение или уничтожение природной ценности, эстетических и рекреационных качеств территории;


1.2.2. хозяйственная деятельность, приводящая к изменению структуры природного ландшафта и существующих отметок рельефа более чем на 1 м (без соответствующего обоснования), а также существующей береговой линии реки, нарушению почвенного покрова, уровня поверхностных и подземных вод;

1.2.3. хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых вод и поверхностных стоков;

1.2.4. разведение костров, выжигание травянистой растительности (проведение палов);

- 1.2.5. проведение всех видов земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без археологической разведки;
- 1.2.6. размещение объектов капитального строительства;
- 1.2.7. проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и площадок;
- 1.2.8. размещение стоянок транспортных средств;
- 1.2.9. устройство свалок и организация необорудованных мест для мусора;
- 1.2.10. размещение всех видов отдельно стоящих рекламных конструкций, за исключением связанных с деятельностью по популяризации объектов культурного наследия.

Схема границ зон охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
"Памятник В.И.Ленину", 1967 г.



Условные обозначения

- объект культурного наследия регионального значения "Памятник В.И. Ленину, 1967 г." (утрачен)
- территория объекта культурного наследия
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
- ¹ характерные (поворотные точки)

Каталог координат характерных (воротных) точек границ
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения
"Амьятник . . . енину, 1967" (утрачен)

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
1	156582,88	275775,87
2	156582,90	275775,88
3	156583,01	275775,93
4	156583,10	275776,00
5	156583,18	275776,08
6	156583,25	275776,18
7	156583,30	275776,28
8	156583,34	275776,39
9	156583,35	275776,51
10	156583,35	275776,63
11	156583,33	275776,75
12	156583,30	275776,86
13	156583,30	275776,87
14	156582,39	275779,16
15	156582,33	275779,28
16	156582,25	275779,39
17	156582,16	275779,48
18	156582,05	275779,55
19	156581,94	275779,60
20	156581,81	275779,63
21	156581,69	275779,64
22	156581,56	275779,63
23	156581,44	275779,59
24	156579,34	275778,73
25	156579,23	275778,68
26	156579,14	275778,60
27	156579,06	275778,52
28	156578,99	275778,42
29	156578,94	275778,31
30	156578,90	275778,19
31	156578,89	275778,07
32	156578,89	275777,96
33	156578,91	275777,86
34	156578,94	275777,75
35	156579,82	275775,44

наименование (номер) характерной точки	Координаты характерных точек (МСК-05) Метод определения координат - картометрический, средняя квадратическая погрешность - 0,0005 метра в масштабе карты	
	X	Y
36	156579,87	275775,33
37	156579,93	275775,23
38	156580,01	275775,14
39	156580,11	275775,07
40	156580,21	275775,01
41	156580,32	275774,97
42	156580,43	275774,95
43	156580,55	275774,95
44	156580,66	275774,96
45	156580,77	275775,00

Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения
«Амвросиевский монастырь» (утрачен)

1. Разрешается:

- 1.1. ремонт, реконструкция существующих линейных объектов, установка отдельно стоящего оборудования уличного освещения с последующим благоустройством территории и рекультивацией нарушенных земель;
- 1.2. благоустройство и озеленение с использованием элементов, не нарушающих визуального восприятия объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия;
- 1.3. установка временных элементов информационно-декоративного оформления (мобильные информационные конструкции), включая праздничное, а также временных строительных ограждающих конструкций;
- 1.4. проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности.

2. Запрещается:

- 2.1. хозяйственная деятельность, нарушающая целостность объектов культурного наследия, создающая угрозу их повреждения, разрушения или уничтожения;
- 2.2. хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых вод и поверхностных стоков;
- 2.3. размещение производственных и иных пожароопасных предприятий, загрязняющих окружающую среду, почву, растительность, водные объекты, грунтовые и подземные воды, источники;
- 2.4. использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия;
- 2.5. размещение рекламных конструкций (в том числе отдельностоящих), вывесок, указателей, искажающих визуальное восприятие объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия;
- 2.6. устройство свалок и организация необорудованных мест для мусора.



\$ ' ' (') *

, - 01234-0 567 2,809 5 ::

80<=>?@A?B 3<3CA?>DD8?<0 , EF0>G H0BI ->DJ, 1 J3<=-3FG 1' (')

K4 DLB?>?>DI BD>0 5M ?1F0<I : 6 2,800

6. W L0-=\$ D>D4-?F4-1, HF, 41? ?>DI ' (' 1J<Z OD=1 3C?W?G? HF, 2F0BBG H?802, 2DC?4JDE 3C?W?GE L01?8?>D@F0L8?<G HF?834B0-FD10Z D? , L>0J, B<?>D? 3C0 DE4I 4 H0BI ->DJ0BD J3<=-3FG ' (' [' 04A DFD=1 H?802, 2DC?4JDE 3C?W?GE L01?8?>DI E D A J, <0E 1>?J<044>3Z F0W-3 H, 1, HF, 40B DL3C?>DI H, H3<I FDL0 DDD, EF0>G H0BI ->DJ, 1 J3<=-3FG K F20>DL0 DI D4-, FDC?4JDE JF3 J, 1 1G4-01, J -3FD4-DC?4JDE H, E, 8, 1 D ^J4J3F4D@J H0BI ->DJ0B D H0BI ->GB B?4-0B , F20>DL0 DI A? 4-10 >08 H0BI ->DJ0BDQ

7. W L0-=\$ D>D4-?F4-1, J3<=-3FG ' (' , 1?-G \$ D>D4-F, 1 01-, >, B>GE F?4H3W?DJ JF0@4H, <J, BG , W?D4H, <J, BG \$, 42 FD4H, <J, B D ?>2, FD4H, <J, B 1 4F, J 8, 5 >, I WFI 5675 2,80 HF, 1?4-D, W?<?8, 10>D? 4, 4-, I >DI H0BI ->DJ, 1 J3<=-3FG >0E, 8I DE4I H, 8 2, 4380F4-1?>>, @, EF0>, @ DH?F?4, 4-01D-=>0 >DE 3C?->3Z 8, J3B?>-0 DZ [8>, 1F?B?>>, HF, 8, < D-= F0W-3 H, 1GI 1<?>DZ D 3C?-3 >, 1GE H0BI ->DJ, 1 J3<=-3FG H, 8<? 0 DE HFD>I -DZ H, 8 , EF0>3[

8. c-1?F8D=4HD4, J H0BI ->DJ, 1 J3<=-3FG 4, 2<04>, HFD<, ?>DZ 9 5 H, 8<? 0 DE, EF0>? J0J H0BI ->DJ2, 4380F4-1?>>, 2 L>0C?>DI D4HD4, J H0BI ->DJ, 1 J3<=-3FG 4, 2<04>, HFD<, ?>DZ 9 : H, 8<? 0 DE, EF0>? J0J H0BI ->DJD B?4->, 2 L>0C?>DI [

9. c4-0>, 1D= G, 14? H0BI ->DJD J3<=-3FG H, 8<? 0- HFD1?8?>DZ 1 W?02, 34-F, ?>>, ? 4, 4-, I >D? 0 ?>>?@A D? DL>DE YHF?1F0 ?>DZ 1, W ?J-G B3L?@, 2 H, J0L0[c-1?F8D=H?F?C?>= H0BI ->DJ, 1 4, 2<04>, HFD<, ?>DZ 9 H, 8<? 0 DE H?F1, , C?F?8>, @H, 82 -, 1J? J B3L?@, B3 H, J0L3[

10.) FDL>0-=3-F0-D1A DBD4D<3 H, 4-0>, 1<?>DI , 1?-0 \$ D>D4-F, 1' (' , - :: B0I 56M 2,809 6 K) ' (' 56M 2 9 4 [: O, - :: B0I 56M 2,809 9 K) ' (' 56M 2 9 5 4 [O H3>J-G 5 7 ; D6 H, 4-0>, 1<?>DI , 1?-0 \$ D>D4-F, 1' (' , - : 6 DZ>I 56 ; 2,809 ; 5 D H3>J-G : D H, 4-0>, 1<?>DI , 1?-0 \$ D>D4-F, 1' (' , - : >, I WFI 56 2,809 5: 6: [

) F?84?80-?<= , 1?-0 \$ D>D4-F, 1' (' Q() , <I >4JD@

cHF01<I Z D@Q?<0BD , 1?-0 \$ D>D4-F, 1' (' [F3L8?1

! " \$% \$& &

) FD<, ?>D? 9 5
J H, 4-0>, 1<?>DZ
, 1?-0 \$ D>D4-F, 1' ('
, - 01234-0 567 2 80 9 5 ::
K4 DLB?>?>DI BD>0 5M ?1F0<I : 6 2 80O

0DB?>, 10>D? H0BI ->DJ0	\$?4-, >0E 8?>D? H0BI ->DJ0
-------------------------	------------------------------

e0A>I W ?10I j 11[4?<?>D? 3W0>CD

\$?C?-= j 11[4?<?>D? 0B0

- +, D& - D"%

QF?1>D@FD4- D0>4JD@F0B Q0-3>0 4?<, _D80- <=
g Y g11[

\$?C?-= 4 BD>0F?-, B j f g f 11[4?<, * 440W

FDWA>D j f g f 11[4?<, _ , F

\$?C?-= DW0A>I k02F0W , 4, -<=O 4?<, ` 0EDW
j f g f 11[

\$?C?-= j f 1[4?<, cF080

7 - +, D& - D"%
K , 8F0L8?< 8, H, <>D-?<=>, 1J<Z C?> H, 4-0>, 1<?>D?B , 1BD>0' (' , -
M8?J0WFI 56; M2, 80 9 7: MO

\$ 01L, <?@ A?@ j f 1[4?<?>D? _?<=E?>
* EB080

Q 3B0YB?C?-= j Y 11[4?<?>D? ` , ŒZF

Q, B * 4Dl -D<, 1GE j f 11[4?<?>D? _?>- 0

Q, B QDWF, L3<0@ j f 11[4?<?>D? _?>- 0

Q, B 2 ?1GE D j f 11[4?<?>D? _?>- 0
3F0J0-, 1GE

e0A>I W ?10l j f 11[4?<?>D? ` 0EDW
e0J80W , 4,

Q, B a J3W 10 j f 11[4?<?>D? \$ 0C080

e0A>I W ?10l j f 11[4?<?>D? \$ 34F3E

Q, B l DF0B02 B?8, 10 j f 11[4?<?>D? , B, 80

Q, B i ?^F, 10 j f 11[4?<?>D? c F080

) 7! \$D. - % 0- ! B+, D& - D"%
K , 8F0L8?< 8, H, <>D- ?<=>, 1J<Z C?> H, 4-0>, 1<?>D?B , 1BD>0' (' , -
M8?J0WFI 56; M2 80 9 7: MO

\$ 01L, <?@ 4F?8>D? 1?J0 4?<?>D? ` 0FC02

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 1974 г. N 624

О ДОПОЛНЕНИИ И ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР ОТ 30 АВГУСТА 1960 Г. N 1327
"О ДАЛЬНЕЙШЕМ УЛУЧШЕНИИ ДЕЛА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ В РСФСР"

Совет Министров РСФСР постановляет:

В дополнение и частичное изменение Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" (приложение N 1) принять предложение Министерства культуры РСФСР о включении в список памятников культуры, подлежащих охране как памятники государственного значения, утвержденный указанным Постановлением Совета Министров РСФСР, памятников культуры согласно Приложению N 1 и исключении из этого списка памятников культуры согласно Приложению N 2.

Председатель Совета
Министров РСФСР
М.СОЛОМЕНЦЕВ

Заместитель Управляющего Делами
Совета Министров РСФСР
И.ФИЛАТОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Совета Министров РСФСР
от 4 декабря 1974 г. N 624

СОВЕТСКИЙ РАЙОН			
Дом Абдуллаева и Алиева с башней	XVII в.		селение Гента
Дом Асиятиловых	XVII - XVIII вв.		селение Гента
Дом Дибирозулай	XVIII в.		селение Гента
Дом Огоевых и Суракатовых	XVII - XVIII вв.		селение Гента
Башня боевая Бакдаб-Росо	XVI - XVII вв.		селение Кахиб
Дом Якубова	XVII в.		селение Мачада
Башня боевая	XV - XVI вв.		селение Мусрух
Дом Хирамагомедова	XVII в.		селение Сомода
Дом Чаерова	XVII в.		селение Урада
СУЛИМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН			

263

~~Проект~~

СОВЕТ МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 1975 года

№ 289

О памятниках культуры, находящихся на территории Дагестанской АССР, подлежащих государственной охране.

Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:

1. Утвердить представленный Министерством культуры ДАССР, Президиумом Дагестанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, согласованный с Институтом истории языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР, перечень памятников культуры Дагестанской АССР, подлежащих охране, как памятники местного значения, согласно приложению № 1.

2. Довести до сведения всех райгорисполкомов перечень памятников культуры по ДАССР, подлежащих охране, как памятники государственного значения, утвержденный постановлениями Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 и от 4 декабря 1974 года № 624 (прилагается).

3. Просить Совет Министров РСФСР утвердить дополнительный перечень памятников культуры государственного значения, согласно приложению № 2.

4. Обязать Министерство культуры ДАССР совместно с Дагестанским отделением ВООПИК представить необходимые предложения об организации реставрации памятников жилой архитектуры местного значения - домов Мамалова и Нахибашева в с. Чох Гунибского района и михраба мечети в Кола-Корейш Дахадаевского района.

5. Поручить Министерству культуры ДАССР, Управлению по делам строительства и архитектуры Совета Министров ДАССР совместно с Президиумом Дагестанского отделения ВООПИК и Институтом истории языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР определить перечень домов, представляющих большую ценность, как уникальные памятники древней, средневековой жилой архитектуры и представить для рассмотрения в Совет Министров ДАССР предложения о необходимости их приобретения с целью дальнейшей охраны и использования.

264

-2-

6. Поручить Министерству культуры ДАССР, Управлению по делам строительства и архитектуры Совета Министров ДАССР, проектному институту "Дагестангражданпроект", по согласованию с Институтом истории языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР разработать:

- предварительные предложения на проектирование и эскизный проект историко-этнографического музея под открытым небом в г. Махачкала;

- проект плоской крыши для горской сакли, приемлемой в местных климатических условиях.

Опробированные предложения внести на рассмотрение Совета Министров ДАССР.

7. Махачкалинскому горисполкому, после завершения работ указанных в п. 6 данного постановления, выделить необходимый для создания музея под открытым небом земельный участок на склоне горы Тарки-Тау.

8. Обязать Министерство культуры ДАССР совместно с Дагестанским отделением ВООПИК в 1975-1976 гг. завершить составление паспортов в установленной форме на памятники государственного и местного значения.

9. Обязать райгорисполкомы:

- строго соблюдать установленные ранее постановлениями Совета министров РСФСР и Совета Министров ДАССР положения о том, что:

- охрана памятников, находящихся на территории района, города, осуществляется соответствующими исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся;

- снятие памятников с охраны, вследствие необходимости их сноса застройки или переделки, вызываемых исключительными обстоятельствами, допускается для памятников государственного значения только с разрешения Совета Министров РСФСР, для памятников местного значения с разрешения Совета Министров ДАССР при согласовании с Министерством культуры РСФСР;

- совместно с органами культуры и широкой общественностью обеспечить систематическое осуществление мероприятий по охране, пропаганде и использованию памятников культуры, организовать над ними шефство предприятий, учреждений колхозов, совхозов, учебных заведений.

11. Считать утратившим силу постановление Совета Министров ДАССР от 29 апреля 1968 года № 157 "Об утверждении списка памятников"

26

А.А.Атаев

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Памятники искусства

[illegible]

I	2
<u>Памятники архитектуры</u> <u>г. Махачкала</u>	
Здание Сельхозинститута - первое в СССР здание из "теплого" бетона. Арх. Жолковский, Михайленко	ныне здание Сельхозинститута
Здание музыкально-драматического театра, в котором удачно совмещены элементы народной и современной архитектуры. Арх. Г. Я. Мовчан	ул. Пушкина
Гостиница "Дагестан". Арх. Гримм	ул. У. Буйнакского
<u>г. Дербент</u>	
Армянский храм, (XIX в.)	I магал
<u>г. Хасавюрт</u>	
Знаменская церковь, 1903 г.	г. Хасавюрт
<u>Агульский</u>	
Крепостная стена (XI-XII вв.)	с. Тиг
<u>Ахвахский</u>	
Мечеть XVIII в.	с. Тлибишо
<u>Ботлихский</u>	
Дом Булочева, 1891 г.	с. Анди
Дом Шарамазанова, 1897 г.	с. Анди
Дом Ибрагимова, XIX в.	с. Верхнее Подобери
Башня боевая, XV-XVI вв.	с. Муни
Преображенский редут, 1867 г.	с. Инхело
<u>Буйнакский</u>	
Мечеть с минаретом, 1845 г.	с. Н. Дженгутай
<u>Гунибский</u>	
Дом Курахова, XVIII в.	с. Рутуджа
Дом Нахибашева, 1872 г.	с. Чох
Дом Мамалова, 1875 г.	с. Чох

I	2
<u>Новолакский</u>	
Памятник В. И. Ленину	с. Новолак
Обелиск революционеру А. Джалиеву	с. Ахар
Обелиск революционеру М. Абакарову	с. Ахар
Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне	с. Новолак
<u>Ногайский</u>	
Памятник В. И. Ленину	с-з "Червлённые буруны"
Памятник В. И. Ленину	с. Карагас, РТС
Памятник В. И. Ленину	с. Ново-Ленино
Памятник В. И. Ленину	с. Терекли-Мектеб
Памятник А. Джанибекову	с. Терекли-Мектеб
Братская могила воинов, погибших в Великой Отечественной войне	с. Терекли-Мектеб
<u>Рутульский</u>	
Памятник В. И. Ленину	с. Рутул
Памятник-бюст Э. Мурзабекову	с. Шиназ
<u>Сергокалинский</u>	
Памятник В. И. Ленину	с. Сергокала
Памятник С. Орджоникидзе	с. Сергокала
Памятник на могиле О. Батырая	с. Аямахи
Памятник А. Тахо-Годи	с. Урахи
Памятник Г. Далгат	с. Урахи
Памятник Г. Далгат	с. Сергокала
Памятник на месте Ая-Какинского сражения	долина Ая-Кака
Памятник в честь восстания 83-го Самурского полка в Дешлагаре	с. Сергокала
<u>Советский</u>	
Памятник В. И. Ленину	с. Кахиб
Памятник В. И. Ленину	с. Советское
Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне	с. Советское

I	2
Большая и малая башни с домом Магомедова, ХУП-ХУШ вв.	с. Ругуджа
Мечети начала ХХ в.	с. Согратль
Мечеть, XIX в.	с. Чох
Мечеть и отаринные дома с резными столбами	с. Корода
Башня боевая	с. Корода
Водчатые каменные и деревянные подземные сооружения	с. Корода
Гунибская крепость, 1863-1967 гг.	с. Гуниб
<u>Лахадаевский</u>	
Кладбище, X-XIII вв.	с. Кола-Корейш
Мечеть (резные столбы)	с. Худуч
Мечеть (резные столбы)	с. Ашты
Мечеть	с. Пурай
<u>Кайтагский</u>	
Дом Арболиева	с. Джигия
Мечеть	с. Варсит
Мечеть (резной столб)	с. Турага
<u>Курахский</u>	
Каменный мост с мавзолеем	с. Курах
<u>Кулинский</u>	
Мечеть	с. Хосрех
<u>Лакский</u>	
Кума-мечеть	с. Кумух
Древняя подземная система водоподачи	с. Кумух
Вамхальское кладбище	с. Кумух
<u>Рутульский</u>	
Дом Ибрагимова	с. Мишлеш
Кума-мечеть, ХУ в.	с. Пахур
<u>Советский</u>	
Дом Салихова М., ХУШ в.	с. Ассаб

I	2
Дом Алихмаевой А. и Дибировой М., ХУП в.	с. Ругельда
Дом Алиевой А., ХУП в.	с. Ругельда
Дом Нурмагомедова, ХУП в.	с. Ругельда
Дом Ибрагимова А., ХУП в.	с. Урада
Дом Чунтилова с башней	с. Урада
Дом Магомед-Хана, ХУП в.	с. Урада
Дом с резными столбами, ХУП в.	с. Урада
Дом Асиятиловой, ХУП в.	с. Урада
Дом Чундаева, ХУП-ХУП вв.	с. Хотода
Дом Омарова и Магомедова, ХУП в.	с. Хотода
Дом Гаджиева Р. с башней, ХУШ в.	с. Тидиб
Дом жилой, ХУП-ХУП вв.	с. Хиндах
Дом Чундаева, ХУП-ХУП вв.	с. Хотода
Жилые дома со старинными башнями	с. Кахиб
Дом Гитино-Коду с башней и источником, ХУП в.	с. Тидиб
Минарет, ХУП в.	с. Тлях
<u>Табасаранский</u>	
Мечеть с резными столбами, XIX в.	с. Ругудж
Мечеть с резными столбами, XIX вг	с. Ханаг
<u>Тляратинский</u>	
Дом Махмудова, ХУШ-XIX вв.	с. Тлярота
Дом Малалова, ХУШ-XIX вв.	с. Тлярота
<u>Хасавюртовский</u>	
Дом Хедымова	с. Андрейаул
Старинные мечети, ХУП-ХУШ вв.	с. Андрейаул
Мечеть, XIX в.	с. Костек
<u>Хивский</u>	
Мечеть	с. Хив
<u>Хунзахский</u>	
Мечеть с башней	с. Тануси
<u>Цумадинский</u>	
Дом Алиева А.С., ХУП в.	с. Кванада
Дом Шамилова, ХУП в.	с. Тинди



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 1997 г. № 11

г. МАХАЧКАЛА

О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране

В связи с выявлением на территории Республики Дагестан новых памятников истории и культуры Правительство Республики Дагестан **п о с т а н о в л я е т:**

Утвердить представленный Министерством культуры РД, согласованный с Республиканским центром охраны памятников истории и культуры и Институтом истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране, согласно приложению, в дополнение к перечню, утвержденному постановлением Совета Министров ДАССР от 15 августа 1975г. N 289 "О памятниках культуры, находящихся на территории Дагестанской АССР, подлежащих государственной охране".

Председатель
Правительства Республики Дагестан

А. Мирзабеков

Руководитель Администрации
Государственного Совета и Правительства
Республики Дагестан

А. Атаев



*Верно
(124)
24.03.2010
Атаев*

Шамильский район

Наименование памятника, дата сооружения, автор	Местонахождение памятника
1	2
памятники истории	
Мачадиские петроглифы	с. Мачада
Хутор "Хазарма"	с. Мачада, 5 км к западу от села
Хутор "Хларода"	с. Гентаб, 4 км от села
Кладбище Чолодинское	с. Мачада, 3 км от села
Кладбище	с. Мачада, южная окраина села
Кладбище Росокское	с. Мачада, близ села, в местности "Хлабта"
Кладбище	с. Ценоб, 2 км к северо-западу от села
Кладбище	с. Хучада, 2 км к западу от села
Кладбище	с. Асаб, 1,5-2 км к юго-западу от села
Кладбище	с. Батлук, 1 км к юго-западу от села
Кладбище	с. Тлях, 2-2,5 км к западу от села
Кладбище	с. Урада, 1,5-2 км к юго-востоку от села
Кладбище	с. Гента, 1,5 км к юго-западу от села
Кладбище	с. Мачада, 1,5 км к северу от села
Кладбище	с. Гологоль, 2 км к югу от села
Кладбище	с. В. Тогох, 2 км к юго-западу от села
Кладбище	с. Чолода (бывшее), близ него
Кладбище	с. Мачада
Подземное культовое помещение, обиталище святой	с. Тлях
Стела на могиле шейха Гаджи-Удурата с датой принятия ислама сдатынцами	с. Мачада, 3 км от села

Стела на могиле просветленного суфия А.ли-Гаджи Хадижа-лазул	XVIII в.	с.Гентаб
Стела на могиле Давуд-ла Ахмеда, знаменосца Шамиля	сер. XIX в.	с.Гентаб
Камень с надписью о принятии ислама в Гидатле в 1475 г.	XV в.	с.Мачада, в кладке стены дома Магомедова Расула
Надмогильные стелы погибшим воинам Шамиля	II пол. XIX в.	с.Гентаб
Камень с изображением креста	XIII-XIV вв.	с.Мачада, в стене дома Магомедова Омара

памятники архитектуры

Босвая башня	XVIII в.	с.Гента
Босвая башня (верхняя)	XVI-XVII вв.	с.Ст.Кахиб
Босвая башня (нижняя)	XVI-XVII вв.	с.Ст.Кахиб
Босвая башня Абдулширишвили	XVII в.	с.Хотода
Водопровод керамический	XIV в.	с.Голода, к северо-западу от села
Дом Абдулы Нухулова и Шуайба	XVI в.	с.Тидиб
Дом Айла Ашика, главы гидатлинского общества	XVIII в.	с.Хотода
Дом легендарного Хочбара с подземным ходом к реке	XVIII в. (?)	с.Хотода
Дом наиба Шамиля Ксбедмагомеда	XVIII в.	с.Телстль
Дом предков имама Дагестана Гази-Магомеда	XVIII в.	с.Тлях, рядом с годсканом
Дом с башней		с.Заната
Дом с башней потомков Мугура, наиба Шамиля	XVIII в.	с.Хотода
Дом-башня	XVII в.	с.Гента
Жилой дом	XVII в.	с.Тлях
Жилой дом Андиял Дибиря	XVII в.	с.Мачада
Жилой дом Ахмеда, знаменосца Шамиля	XVIII в.	с.Гента
Жилой дом Ачилова Хирава	XVII в.	с.Мачада

Жилой дом Мансуровых	XVII в.	с.Хотода
Жилой дом с башней Багужалал Магомеда	XVIII в.	с.Мачада
Каменные ворота	XVI в.	с.Тлях, окраина села
Комплекс башни с полходом	XVII в.	с.Мусрух
Крепостная стена с двумя воротами и башней	XVII в.	с.Сомола
Мавзолеей шейха Гаджи-Удурата	XV в.	с.Мачада, 3 км от села
Мавзолеей шейха Компо-лазул Шейхмагомеда	XVIII в.	с.Мачада, кладбище
Мачалинский храм	ср.века	с.Мачада
Медресе примечетского	XVIII в.	с.Гента
Мечеть	XVII в.	с.Ассаб
Мечеть	XVIII - нач.XIX вв.	с.В.Урада
Мечеть	XVIII в.	с.Гента
Мечеть	XVIII в.	с.Гологль
Мечеть	кон.XVIII - нач.XIX в.	с.Заната
Мечеть	1794 г.	с.Кахиб
Мечеть	XVIII в.	с.Н.Батлук
Мечеть	XVII в.	с.Н.Урада
Мечеть	кон.XVIII - нач.XIX в.	с.Ратлук
Мечеть	XVIII в.	с.Ругельда
Мечеть	XVIII в.	с.Тидиб
Мечеть	XVIII в.	с.Тлях
Мечеть	кон. XIX в.	с.Ратлук
Мечеть (резные камни в кладке)	XVII в.	с.Гоор
Мечеть с мавзолеем	XVIII в.	с.Тидиб, западная окраина села
Моделня - "Дом старейшин"	XVIII в.	с.Гоор
Селение Гоор	XVII-XIX вв.	с.Кахиб
Селение Кахиб (старос)	XVII-XIX вв.	с.Н.Батлук
Селение Н.Батлук	XIV-XX вв.	



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ»**

367010 г. Махачкала ул. Гусейнова, 26 тел. 69-21-06 e-mail: RZOPIK@mail.ru

№ 65 /18

«20» 12 2018 г.

**Заместителю директора ГАУ
«Институт Генплан Москвы»**

Л.В. Акопову

На №ГП-03-3815/18 от 19.12.2018 г.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.01.1997 г. №11 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» с.Гоор и с.Кахиб приняты на государственную охрану в качестве памятников архитектуры республиканского значения. В соответствии с действующим законодательством, они являются объектами культурного наследия регионального значения под наименованиями «Селение Гоор» и «Селение Кахиб (старое)» соответственно.

В ст.3 Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» указано, что памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями; мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия. В тоже время, достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

В связи с вышеизложенным, учитывая то, что в отношении объектов культурного наследия регионального значения «Селение Гоор» и «Селение Кахиб (старое)» с момента их принятия на государственную охрану не принят какой-либо нормативный правовой акт, признающий их достопримечательными местами, считаем необходимым указанные объекты культурного наследия рассматривать в качестве памятников архитектуры.

Директор

Р. Гаджиев