

АКТ

**Государственной историко-культурной экспертизы
документов, обосновывающих изменение границ объекта культурного
наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище».**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Дата начала проведения экспертизы	01.11.2025 г.
Дата окончания проведения экспертизы	11.11.2025 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва, Республика Дагестан, Дербентский район
Заказчик экспертизы	ООО «Кубаньархеология»

Сведение об организации:

Сведения об организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. ИНН 7728023670
-------------------------	--

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию п. 2 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение о государственной историко-культурной экспертизе) в части кадрового состава:

**Сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН), являющиеся
аттестованными экспертами по проведению государственной историко-культурной
экспертизы:**

№№	ФИО и должность работника	Реквизиты приказа Министерства культуры Российской Федерации
1	Успенский Павел Сергеевич, к.и.н., научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия	№ 1001 от 03.06.2025
2	Суворов Александр Валерьевич, научный сотрудник.	№ 3237 от 28.11.2023
3	Зеленцова Ольга Викторовна, к.и.н., старший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН	№ 1001 от 03.06.2025

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Успенский Павел Сергеевич
Образование	Высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	Кандидат исторических наук
Стаж работы	15 лет

Место работы и должность	Научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН
Данные об аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1001 от 03.06.2025 г.) Объекты экспертизы: • Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования включения данных объектов в реестр; • Документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • Документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; • Документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; • Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с подпунктом 342 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; • Документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ; • Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр объектов, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных,

	хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов. • Документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места; • Документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включённом в реестр объектов, о выявленном объекте культурного наследия.
--	--

Эксперт несёт ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 20-д Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Отношения к заказчику.

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530.
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893).

4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954).

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15 (далее – Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации).

6. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12–01–39/05-АБ (Методика)) (далее – Методика определения границ территорий объектов археологического наследия).

7. Дополнительное соглашение № 2 от 15.10.2025 к договору № 98-25 от 04.07.2025 г.

Цели и объект экспертизы:

Объект экспертизы:

1. Документы, обосновывающие изменение границ объекта культурного наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище».

Цель экспертизы – обоснование изменения границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище».

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530.

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893.

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15 (далее – Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации).

5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12–01–39/05-АБ (Методика)) (далее – Методика определения границ территорий объектов археологического наследия).

6. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954).

7. Документация о результатах исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище», расположенного в зоне строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217

«Кавказ» автомобильная дорога М- 4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан». ООО «Кубаньархеология». г. Краснодар, 2025

8. Постановление Правительства Республики Дагестан «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» №11 от 28.01.1997 г.

9. Малашев В.Ю. Отчёт об археологических разведках в зоне строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обхода города Дербент в Дербентском районе Республики Дагестан в 2021-2022 гг. // Архив ИА РАН.

10. Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, расположенные в зоне строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход города Дербент: План выполнения охранно-спасательных археологических исследований (раскопок и наблюдений)» в реализации «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент. Республика Дагестан» (Разработчик ООО НИЦ «Туризм и краеведение». 2024 г. Том 10.5. Том 10.5.1).

11. Акт государственной историко-культурной экспертизы «Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия в границах территории проектируемого объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент. Республика Дагестан», представленный за подписью аттестованного эксперта А. В. Лычагина (приказ Министерства культуры РФ от 23.06.2021г. №1039).

12. Согласование агентства по охране культурного Республики Дагестан (Дагнаследие) № 07/24 от 23.04.2024 г. раздела проектной документации мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Перечень документов, привлечённых для экспертизы:

1. Документация о результатах исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище», расположенного в зоне строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М- 4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан». ООО «Кубаньархеология». г. Краснодар, 2025

2. Бочковой В.В. Проект границ территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище» (Республика Дагестан, Дербентский район, г. Махачкала, 2025)

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

не имеются

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище» (далее – ОКН, ОКН ФЗ, ОКН федерального значения) расположен по адресу: Дербентский район, (согласно постановлению Правительства РД «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» №11 от 28.01.1997 г.).

ОКН принят на государственную охрану постановлением Правительства РД «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» №11 от 28.01.1997 г.

ОКН внесён в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации под учётным номером № 051440795160006, и в настоящее время имеет федеральную категорию историко-культурного значения.

ОКН выявлен А.А. Руссовым в 1882 г., упомянут в работах М.И. Исакова (1966), а также в книге А.И. Абакарова и О.М. Давудова (1993).

Осмотрен в 2021 г. археологической экспедицией ООО НПЦ «Туризм и Краеведение» под руководством В.Ю. Малашева в ходе проведения археологических полевых работ (разведок) в зоне землеотвода по объекту «Строительство автодороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

Археологические полевые работы (разведки) выполнялись на основании Разрешения (Открытого листа) № 3023-2021 от 11.11.2021 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Малашева Владимира Юрьевича.

Уточнённые адресные данные: находится в Дербентском районе, 1 поворота в с. Геджух с автодороги в Р-217 «Кавказ», в 230 м к ЮЗ от трассы Р-217 «Кавказ», примыкая к грунтовой автодороге местного значения.

ОКН «Мамедкалинское 5-е городище» расположено у верховья древней пересохшей протоки и состоит из двух частей: холма и примыкающего к нему с востока неукрепленного посада. Холм имеет овальную в плане вытянутую в меридиональном направлении форму размерами в плане 120х80 м и высотой до 5,7 м. Западная часть холма на протяжении 45 м частично срезана грунтовой автодорогой, вся поверхность нарушена землеройной техникой и мусорными ямами, на вершине находится столб связи. Неукрепленная часть (в настоящее время размерами 170х90 м) первоначально охватывала холм по периметру, распространяясь, преимущественно, в восточном направлении; западная часть разрушена антропогенным воздействием (дорога, водопровод, тепличное хозяйство), восточная часть частично нарушается распашкой.

Сведения об объектах, входящих в состав ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище»:

Цитадель в виде холма. Западная часть цитадели на протяжении 45 м частично срезана грунтовой автодорогой, вся поверхность нарушена землеройной техникой и

мусорными ямами, на вершине находится столб связи. Мощность культурного слоя цитадели (холма), состоящего из остатков глинобитных сооружений, достигает 6 м.

Неукреплённый посад городища (к югу прилегающая территория). Прилегающая территория к югу от цитадели. Неукреплённая часть (в настоящее время размерами 170х90 м) первоначально охватывала цитадель (холм) по периметру, распространяясь, преимущественно, в восточном направлении; западная часть разрушена антропогенным воздействием (дорога, водопровод, тепличное хозяйство), восточная часть частично нарушается распахкой. Мощность слоя варьирует от 0,2 до 1,1 м.

Городище относится к развитому средневековью. Учитывая облик городища в виде теля, можно предположить наличие в его основе поселения куро-аракской культуры, на котором сформировалось средневековое городище.

В целях определения границ территории ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище» в 2021 году (В.Ю. Малашев) были установлены четыре шурфа и три зачистки. Наличие выполненных шурфов и зачисток, ареал распространения подъёмного материала (керамики), а также ландшафтно-топографическая ситуация местоположения объекта археологического наследия позволили определить границу его территории.

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Мамедкалинское 5-е городище» (согласно данным 2021-2022 гг.).

№	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)	
	СШ	ВД
1		
2		
3		
4		

Описание границ территории объекта археологического наследия.

От начальной точки границ территории объекта культурного наследия «1» (характерная поворотная точка 1), расположенного на Северном углу границ территории памятника археологии, в 132 м по азимуту 196,43° располагается характерная точка «2». Далее: от характерной точки «2» по азимуту 277,28° на расстоянии 232 м располагается характерная точка «3»; от характерной точки «3» по азимуту 9,31° на расстоянии 132 м располагается характерная точка «4»; от характерной точки «4» по азимуту 97,50° на расстоянии 248 м располагается исходная характерная точка «1».

Общие сведения: проект границ территории памятника археологии имеет 4 характерных поворотных точки; длина границ территории по периметру составляет 744 м; площадь границ территории памятника археологии составляет 3,1314 га

В результате проведения археологических полевых работ (разведок) было установлено, что проектируемые земляные работы в рамках реализации проекта «Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» будут производиться в границах ОКН федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище».

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных в зоне в зоне планируемого строительства автомобильной дороги в обход города Дербент, сотрудниками ООО НПЦ «Туризм и краеведение» был подготовлен раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, расположенные в зоне строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на

участке обход города Дербент: План выполнения охранно-спасательных археологических исследований (раскопок и наблюдений)» в реализации «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент. Республика Дагестан» (далее - Раздел).

В установленном порядке Раздел проектной документации прошёл государственную историко-культурную экспертизу («эксперт А. В. Лычагина (приказ Министерства культуры РФ от 23.06.2021г. №1039) и получил *положительное заключение*.

В рамках получения государственной услуги «Согласование раздела проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, при проведении строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)», Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан, принято решение о согласовании данного Раздела (Согласование агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) № 07/24 от 23.04.2024 г. раздела проектной документации мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия).

Согласно Разделу, мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище», расположенного в полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент предполагали выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопок) на части территории «Посада» ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище» в виде археологического раскопа на площади 9701 кв. м (в полосе отвода 9143 кв. м).

В полевой сезон 2025 г. археологической экспедицией ООО «Кубаньархеология» были проведены археологические полевые работы (раскопки) на территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище» площадью 9701 кв. м (в полосе отвода объекта 9143 кв. м).

Целью работ являлось полное археологическое исследование культурного слоя объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище», попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

Работы проводились на основании открытого листа № Р018-00103-00/01951705 от 07.03.2025 г., выданного на имя Бочкового Владимира Викторовича.

Археологические работы проводились в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённого постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН 12.04.2023, № 15.

До начала проведения спасательных археологических полевых работ (раскопки) изучены данные, приведённые в разделе «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, расположенные в зоне строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход города Дербент: План выполнения охранно-спасательных археологических исследований (раскопок и наблюдений)» (далее – Раздел) и Отчёте о результатах выполнения археологических полевых работ (разведок) по обследованию участков планируемых земляных работ по объекту: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» (далее – Отчёт) (открытый лист №3023-2021 на имя Малышева Владимира Юрьевича).

Было выявлено несоответствие приведённых в ведомости координат границ территории ОКН (в системе WGS-84) и мероприятий по обеспечению сохранности вышеуказанных ОКН с графической частью Раздела и Отчёта.

Исследователем соотнесены топографические данные и описательная часть территории ОКН, его привязок, согласно Раздела, локализованы ранее выполненные шурфы согласно Отчёту (открытый лист №3023-2021 на имя Малышева Владимира Юрьевича). Кроме того, было соотнесено месторасположение границ ОКН и границ проектируемого объекта и сделан вывод о технической ошибке в приведённых координатах WGS-84 Раздела.

Данная неточность никак не сказывается на актуальности других сведений, приведённых в Разделе, и не помешала вынести в натуру актуальные границы памятника.

**Таблица координат характерных точек границы (границ)
территории ОКН – «Мамедкалинское 5-е городище» до проведения
раскопок:**

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК- 05 от СК-95)	
	X	Y
1		
2		
3		
4		

**Таблица
раскопок**

№	Координ	от СК-
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

На всех участках раскопа разборка слоя осуществляется до материка, поверхность

которого зачищается с целью выявления ям и иных объектов хозяйственной деятельности. Промежуточные горизонты зачистки также фиксируются на фото. Одновременно зачищаются борта квадратов, после чего производится фиксация бортов, вычерчиваются планы, снимаются нивелировочные отметки по всему верхнему и нижнему периметрам квадрата. Планы раскопанных квадратов зачерчиваются в масштабе 1:40 см, зачерчиваются профили бортов квадратов, одновременно в поле составляется общий план раскопанного участка.

Раскоп имел форму многоугольника, вытянутого по линии ССВ – ЮЮЗ. Площадью раскопа составляет 9701 кв. м (из них в полосе отвода объекта 9143 кв. м).

Раскоп был расположен в восточной части объекта культурного наследия, представляет собой относительно ровную поверхность, покрытую полевой растительностью.

Стратиграфия на площади раскопа представлена:

- задернованный гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, мощностью до 40 см;
- суглинок серо-коричневого цвета, мощностью до 30 см;
- суглинок желто-коричневого цвета с включением карбонатов (материк) – зафиксирован на глубине до 120 см.

Всего исследовано 103 квадрата и 95 разнообразных объектов (хозяйственные ямы, столбовые ямы, полуземлянки, жилища). Были обнаружены находки, относящиеся к эпохе средней бронзы-начала эпохи поздней бронзы (середина-2-ая половина II тысячелетия до н.э.) (каякентско-харачоевская культурная общность), раннего железного века II-V вв. н.э. (мугерганская культура), эпохи развитого средневековья XI-XIII вв. н.э. и отдельные находки, относящиеся к новому и новейшему времени XVIII-начало XX в. н.э. Всего было обнаружено 8255 находок. Коллекционная опись включает в себя 1069 экземпляров.

Эпоха средней бронзы-начала эпохи поздней бронзы середина-2-ая половина II тысячелетия до н.э

Керамика и индивидуальные находки

В ходе работ под культурным слоем эпохи раннего железного века и средневековья был обнаружен культурный слой, включающий находки, относящиеся к эпохе средней бронзы-начала эпохи поздней бронзы, (середина-2-ая половина II тысячелетия до н.э.) (каякентско-харачоевская культурная общность). Всего было найдено 2442 фрагмента венчиков, стенок и донец лепной керамики (из которых 1871 фрагмент составляют стенки, в том числе 48 фрагментов орнаментированных стенок) и 195 профильных фрагментов, не определяющихся до типа. В коллекцию лепной керамики отобрано 195 фрагментов венчиков, орнаментированных стенок, ручек и донец крупных горшков, горшковидных сосудов и маленьких горшочков.

Горшки и горшковидные сосуды являются самой массовой категорией находок на памятнике. Представлены фрагментами 126 венчиков, 4 экз. ручек, 65 экз. плоских донец и 1854 экз. стенок, из которых 46 экз. орнаментировано. Из-за сильной фрагментарности материала типы большей части сосудов не определяются.

Часть лепных сосудов подлежат полному восстановлению (около 30 сосудов, в основном, обнаруженных в полуземлянках). Почти все крупные формы горшковидных сосудов перед обжигом были обмазаны слоем жидкой глины, с характерными вертикальными потёками по тулову сосудов.

Варианты оформления венчика довольно разнообразны: венчик косо срезан наружу, кромки округлены или заглажены, венчик косо срезан наружу, кромки заострены, венчик косо срезан внутрь, кромки заглажены, венчик горизонтально срезан и слегка выступает наружу, кромки заглажены, венчик горизонтально срезан, кромки заглажены, венчик прямой округлённый, край устья слегка отклонён наружу, венчик округлён, венчик сужен в верхней части и округлён. Шейки у сосудов как правило короткие и почти

вертикальные, реже встречаются высокие шейки. Кроме сосудов, обмазанных жидкой глиной, внешняя поверхность сосудов в большинстве случаев дополнительно не обрабатывалась либо же подвергалась лощению или заглаживанию.

Немногочисленная часть сосудов этой категории (46 экз.) декорированы по верхней части плеча. Характерны следующие виды орнаментов, нанесённые по сырой глине:

- врезные вертикальные линии – 16 экз.;
- врезные вертикальные и косые линии – 28 экз. Два миниатюрных горшочка были покрыты жемчужным орнаментом.

Ручки лепных сосудов отобраны в коллекцию в количестве 4 экземпляров. Все они петлевидные, овально-уплощённой формы в сечении.

Донца лепных сосудов отобраны в коллекцию в количестве 65 экземпляров. Все донца плоские, некоторые из них выделены снаружи закраиной. Выделить принадлежность дна к какой-либо категории посуды не представляется возможным.

Каменные изделия – включает в себя 280 экземпляров. Наиболее представительной категорией находок из камня являются зернотёрки, целые формы и фрагменты (25 экз.) (рис), 206 кремневых отщепов, сколов и чешуек, ножевидная кремневая пластинка, 7 кремневых вкладышей серпов и ножей, два кремневых скребка, оселок из удлинённой гальки, 5 лошил из гальки, 7 отбойников из гальки, пест из гальки, наковальня из гальки, грузило из крупной гальки, 9 крышек для сосудов из плоских крупных галек. Также выделяются находки 13 сердоликовых и 1 халцедоновой бусины, обнаруженных в полуземлянке.

Костяные изделия, представлены крупной округлой пуговицей, изготовленной из эпифиза животного и иглой из кости рыбы.

Изделие из металла, представлено бронзовым шилом из стержня прямоугольной формы в сечении с заострённым концом и слегка расплюснутым насадом.

Также из прочих находок выделяются *3 глиняных пряслица*.

Эпоха средневековья XI-XIII вв. н.э.

В процессе работ на раскопе было обнаружено 5027 фрагментов кружальной посуды эпохи средневековья. Большая часть сосудов относится к столовой и кухонной керамике 4985 экз. К тарной керамике (пифосам и пифосообразным сосудам) относится 42 фрагмента. Всего отобрано в коллекцию 685 профильных фрагментов. Многие фрагменты из верхних слоёв, подвергавшиеся техногенному воздействию, представляют собой либо стенки сосудов, либо их немногочисленные профильные фрагменты, довольно сильно замытые и окатанные.

Гончарная столовая керамика представлена фрагментами венчиков, стенок, ручек и донец красноглиняных, коричнево глиняных и реже серо глиняных кувшинов, кружек и мисок (около 5 кувшинов подлежат полному восстановлению). К гончарной кухонной посуде относятся фрагменты венчиков, стенок и донец красноглиняных и коричнево глиняных горшков.

Тарная керамика представлена 42 экземплярами венчиков, стенок и донец красноглиняных и коричнево глиняных пифосов и пифосообразных сосудов.

Кроме массового керамического материала были обнаружены следующие находки; бронзовое литое кольцо, 2 пращевых камня, 2 точильных камня, 2 железных стержня, зажим железный, фрагмент клинка железной сабли, глиняное грузило и 6 бронзовых средневековых монет.

Также в раскопе были обнаружены следующие предметы, относящиеся к новому и новейшему времени XVIII-началу XX в. н.э.; подкова железная на лошадь, две железные подковы на ослика, железные стремяна, 3 свинцовые ружейные пули, ружейный кремь, мунштук костяной курительной трубки и фрагмент керамической курительной трубки.

В ходе проведения спасательных научно-исследовательских археологических работ часть территории в составе ОКН «Мамедкалинское 5-е городище» была исследована в

полном объёме. Общая площадь работ составила 9701 кв. м (в полосе отвода объекта 9143 кв. м)

Таким образом в ходе спасательных археологических полевых работ (раскопок) *был исследован участок площадью 9701 кв. м территории ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище». Данный участок ОКН раскопан полностью и подлежит исключению из границ территории объекта археологического наследия в связи с тем, что предмет охраны полностью исчерпан и физически полностью исследован.*

Спасательные археологические раскопки привели к изменению границ территории ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище», которые теперь ограничиваются следующими координатами:

Координаты поворотных точек границ территории объекта археологического наследия «Мамедкалинское 5-е городище», уточнённых в ходе археологических раскопок 2025 г.

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК- 95)	
	X	Y
1	124046 72	401675 78
2		
3		
4		
5		
6		
7		
1		

Описание прохождения границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище»

Сведения о частях границы		
Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от точки	до точки	
1	2	
2	3	
3	4	
4	5	
5	6	
6	7	

7	1	
---	---	--

Общая площадь ОКН – 21613 кв. м

Предмет охраны: территория ОАН; культуросодержащие слои (отложения) антропогенного происхождения в границах территории ОАН; остатки насыпей курганов в основных объёмно – пространственных параметрах и прикурганное пространство в границах территории курганов; конструктивные элементы насыпей курганов, а также археологические недвижимые и движимые объекты (в том числе погребальные конструкции и сооружения, антропологические и остеологические материалы, археологические предметы, следы погребальных ритуалов); древние слои (отложения) антропоморфного происхождения в границах прикурганного пространства, включающие археологические недвижимые и движимые объекты.

Полевые археологические работы (раскопки) привели к изменению границ территории ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище». **Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия в результате проведённых археологических полевых работ составляет 21613 кв. м.**

В ходе спасательных археологических полевых работы (раскопок) объекта культурного наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище», земельный участок, подлежащий воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, в рамках проекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» **исследован в полном объёме (9701 кв. м (в полосе отвода объекта 9143 кв. м), объект археологического наследия в территории строительства отсутствует.**

Обоснование вывода экспертизы.

Документы, обосновывающие изменение границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище», представлены на экспертизу в объёме, достаточном для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Приведённые сведения об объекте культурного наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище» достоверны.

На основании и по результатам описанных выше археологических полевых работ предлагается внести следующие изменения в учётные данные об объекте в части границ его территории и площади:

Земельный участок площадью 9701 кв. м необходимо исключить из территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище», в связи с тем, что участок на площади земельного отвода будущего строительства площадью 9701 кв. м археологическими раскопками исследован полностью. **Площадь территории объекта археологического наследия в результате проведённых археологических полевых работ составляет 21613 кв. м**

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Изменение границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище» является **обоснованным (положительное заключение).**

Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение № 1. Документация о результатах исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище», расположенного в зоне

строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан». ООО «Кубаньархеология». г. Краснодар, 2025

Приложение № 2. Бочковой В.В. Проект границ территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище» (Республика Дагестан, Дербентский район, в 3 км к югу от с. Мамедкала). Махачкала, 2025

Приложение № 3. Дополнительное соглашение № 2 от 15.10.2025 к договору № 98-25 от 04.07.2025 г.

Приложение № 4. Копия: трудовой договор между ИА РАН и Успенским П.С. №1889-2021 от 31.12.2021 г. Дополнительное соглашение от 28.12.2023 г.; Дополнительное соглашение от 18.12.2024 г

Приложение № 5. Копия: трудовой договор между ИА РАН и Суворовым А.В. № 105/2023 от 09.01.2023 г.; Дополнительное соглашение от 18.12.2024 к трудовому договору № 105/2023 от 09.01.2023 г.

Приложение № 6. Копия: трудовой договор между ИА РАН и Зеленцовой О.В. от 09.03.2007 г.

Государственный эксперт: Успенский Павел Сергеевич

Дата оформления заключения экспертизы: «11» ноября 2025 г.

Приложение № 1.

Документация о результатах исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище», расположенного в зоне строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М- 4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан». ООО «Кубаньархеология». г. Краснодар, 2025

ООО «Кубаньархеология»

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о результатах исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище», расположенного в зоне строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан»

Генеральный директор

Н.В. Желиба



Содержание

Введение	3
1. Нормативная база.....	4
2. Методика работ.....	7
3. Описание участка.....	9
4. Краткие исторические сведения о районе исследования.....	10
5. Результаты исследования.....	12
5.1. Описание раскопа.....	13
5.2. Краткая характеристика керамического материала и находок...	14
5.3. Стратиграфия раскопа.....	14
Заключение.....	15
Список источников и литературы.....	16
Альбом иллюстраций	
Копия открытого листа	

Введение

Археологической экспедицией ООО «Кубаньархеология» были проведены археологические полевые работы (раскопки) на территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище» площадью 9701 кв. м (в полосе отвода объекта 9143 кв.м) расположенного: Республика Дагестан, Дербентский район, Мамедкала.

Целью работ являлось полное археологическое исследование культурного слоя объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище», попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

Результат работы: снятие обременения с части территории земельного участка, подлежащей хозяйственному освоению.

Работы проводились на основании открытого листа № Р018-00103-00/01951705 от 07.03.2025 г., выданного на имя Бочкового Владимира Викторовича.

ОКН «Мамедкалинское 5-е городище» принят на государственную охрану постановлением Правительства РД «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» №11 от 28.01.1997 г. Внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации под номером № 051440795160006.

В результате проведенных археологических раскопок, вся площадь землеотвода полностью исследована. В границах исследованной площади зафиксированы и исследованы 95 объектов (хозяйственные ямы, столбовые ямы, полуземлянки, жилища). Были обнаружены находки, относящиеся к эпохе средней бронзы-начала эпохи поздней бронзы (середина-2-ая половина II тысячелетия до н.э.) (каякентско-харачоевская культурная общность), раннего железного века II-V вв. н.э. (мугерганская культура), эпохи развитого средневековья XI-XIII вв. н.э. и отдельные находки, относящиеся к новому и новейшему времени XVIII-начало XX в. н.э. Всего было обнаружено 8255 находок. Коллекционная опись включает в себя 1069 экземпляров.

Настоящий отчет состоит из текстовой части, альбома иллюстраций.

1. Нормативная база

Отчет разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- «Методическими указаниями по проведению проектных археологических работ в зонах народнохозяйственного строительства» (Институт археологии АН СССР, М., 1990 г., автор А.С. Смирнов);
- «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации». М., 2023;

Обследование проводилось с целью изучения объекта культурного наследия в рамках проведения спасательных археологических работ (раскопки).

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия. Согласно ст.49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, собственник либо пользователь земельного участка, в пределах которого расположен объект археологического наследия, владеет, пользуется или распоряжается таким земельным участком с соблюдением условий, установленных для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно. Все объекты археологического наследия находятся в государственной собственности и отчуждению из государственной собственности не подлежат. Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный действующим законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3). На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Указанным Федеральным законом предусматриваются меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст.36):

п.1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

п.2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

п.3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

п.4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

п.9 Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

Если при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ не удастся обеспечить сохранность объектов культурного наследия, а перенос земельного участка (перетрассировка) невозможен, в соответствии со п.2 ст.40 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном ст.45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

2. Методика проведения работ

Методика проведения научно-спасательных раскопок выбиралась в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утвержденным Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 12 апреля 2023 г. №15).

Можно выделить следующие основные этапы работ, на которых использовались различные специализированные методики исследований.

1. Подготовительный этап. Сбор историко-архивных и библиографических сведений о памятнике археологии, о работах, которые на нем проводились, а также о памятниках археологии, которые исследовались в районе будущих раскопок.

2. Полевые исследования путем археологических раскопок.

3. Камеральная обработка материалов, составление описей, планов, чертежей, написание итогового отчета.

Вся площадь раскопов была пронивелирована с привязкой к нулевому реперу, выбранному с таким учетом, чтобы он находился на точке, расположенной выше дневной поверхности раскопа. Тем самым обеспечивался наиболее удобный пересчет глубин, привязанных к точке R-0. За нулевой репер была принята железобетонная опора ЛЭП.

В соответствии с принятой методикой исследования, вся площадь раскопа была разбита сеткой бровок на участки квадратной формы размером 10x10 м. Так как раскоп, как и поселение, имеет форму неправильного многоугольника, квадраты с его краев имеют неправильную форму, вписанную в территорию памятника. Для удобства ведения полевой документации и составления отчета все площади вне зависимости от их конфигурации, традиционно именуются «квадраты» при всей условности употребления этого термина применительно к периферийным площадям.

Прокопка культурного слоя в пределах раскопа осуществлялась вручную, по квадратам и пластам (штыкам), с привязкой выявленных объектов к квадрату. Грунт вывозился за границы исследованной площади раскопа. Борты квадратов зачищались, фотографировались и зачерчивались после того, как были докопаны до стерильных селевых наслоений.

После снятия каждого штыка (пласта) проводилась горизонтальная зачистка поверхности квадратов, а при появлении объектов – их графическая и фотофиксация. Все обнаруженные археологические объекты, выявленные в процессе раскопок, фиксировались и наносились на планы квадратов в масштабе 1:40 см и на общий план раскопа, выполненный в масштабе 1:100 см.

В данном научно-техническом отчете представлена наиболее представительная выборка фотографий раскопа, более полная версия войдет в научный отчет. Это же касается и описаний стратиграфических разрезов.

3. Описание участка

Исследованный участок попадает в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

ОКН «Мамедкалинское 5-е городище» расположено: Республика Дагестан, Дербентский район,

Раскоп имеет форму правильного многоугольника, вытянутого по линии север – юг. Площадь раскопа составляет площадью 9701 кв. м (в полосе отвода объекта 9143 кв.м).

Раскоп расположен в восточной части памятника.

Дневная поверхность территории раскопа относительно ровная, без резких перепадов высот. Средняя высота над уровнем моря в абсолютных значениях составляет 38-39 м.

Полевые и камеральные исследования проводились в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению.

Объём обследования уточнялся на основании представленного заказчиком картографического материала.

4. История изучения памятника «Мамедкалинское 5-е городище»

ОКН принят на государственную охрану постановлением Правительства РД «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» №11 от 28.01.1997 г. с адресным ориентиром: Дербентский район, и настоящее время имеет федеральную категорию историко-культурного значения. Внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации под условным номером № 051440795160006.

Выявлено А.А. Руссовым в 1882 г., упомянуто в работах М.И. Исакова (1966), а также в книге А.И. Абакарова и О.М. Давудова (1993).

Осмотрено в 2021 г. археологической экспедицией ООО НПЦ «Туризм и Краеведение» под руководством В.Ю. Малашева, в ходе проведения археологических полевых работ (разведок) в зоне производства земляных работ по строительству автомобильной дороги в обход города Дербент. Уточнены границы территории объекта, выполнен топоплан, произведена фотофиксация памятника и оценка его современного состояния.

Уточненные адресные данные: находится в Дербентском районе, в 1 км к ЮВ от поворота в с. Геджух с автодороги в Р-217 «Кавказ», в 230 м к ЮЗ от трассы Р-217 «Кавказ», примыкая к грунтовой автодороге местного значения.

ОКН «Мамедкалинское 5-е городище» расположено у верховья древней пересохшей протоки и состоит из двух частей: холма и примыкающего к нему с востока неукрепленного посада. Холм имеет овальную в плане вытянутую в меридиональном направлении форму размерами в плане 120х80 м и высотой до 5,7 м. Западная часть холма на протяжении 45 м частично срезана грунтовой автодорогой, вся поверхность нарушена землеройной техникой и мусорными ямами, на вершине находится столб связи. Неукрепленная часть (в настоящее время размерами 170х90 м) первоначально охватывала холм по периметру, распространяясь, преимущественно, в восточном направлении; западная часть разрушена антропогенным воздействием (дорога, водопровод, тепличное хозяйство), восточная часть частично нарушается распашкой.

Сведения об объектах, входящих в состав ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище»:

Цитадель в виде холма. Западная часть цитадели на протяжении 45 м частично срезана грунтовой автодорогой, вся поверхность нарушена землеройной техникой и

мусорными ямами, на вершине находится столб связи. Мощность культурного слоя цитадели (холма), состоящего из остатков глинобитных сооружений, достигает 6 м.

Неукрепленный посад городища (к югу прилегающая территория). Прилегающая территория к югу от цитадели. Неукрепленная часть (в настоящее время размерами 170х90 м) первоначально охватывала цитадель (холм) по периметру, распространяясь, преимущественно, в восточном направлении; западная часть разрушена антропогенным воздействием (дорога, водопровод, тепличное хозяйство), восточная часть частично нарушается распахкой. Мощность слоя варьирует от 0,2 до 1,1 м.

Городище относится к развитому средневековью. Учитывая облик городища в виде теля, можно предположить наличие в его основе поселения куро-аракской культуры, на котором сформировалось средневековое городище.

В целях определения границ территории ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище» в 2021 году (В.Ю. Малашев) были установлены четыре шурфа и три зачистки. Наличие выполненных шурфов и зачисток, ареал распространения подъемного материала (керамики), а также ландшафтно-топографическая ситуация местоположения объекта археологического наследия позволили определить границу его территории.

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Мамедкалинское 5-е городище» (согласно данным 2021-2022 гг.).

№	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)	
	СШ	ВД
1	.	_____
2	.	_____
3	.	_____
4	.	_____

5. Результаты исследования

До начала проведения спасательных археологических полевых работ (раскопки) изучены данные, приведенные в разделе «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, расположенные в зоне строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход города Дербент: План выполнения охранно-спасательных археологических исследований (раскопок и наблюдений)» (далее – Раздел) и Отчете о результатах выполнения археологических полевых работ (разведок) по обследованию участков планируемых земляных работ по объекту: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» (далее – Отчет) (открытый лист №3023-2021 на имя Малышева Владимира Юрьевича).

Выявлено несоответствие приведенных в ведомости координат границ территории ОКН (в системе WGS-84) и мероприятий по обеспечению сохранности вышеуказанных ОКН с графической частью Раздела и Отчета.

Исследователем соотнесены топографические данные и описательная часть территории ОКН, его привязок, согласно Раздела, локализованы ранее выполненные шурфы согласно Отчета (открытый лист №3023-2021 на имя Малышева Владимира Юрьевича). Кроме того, соотнесено месторасположение границ ОКН и границ проектируемого объекта и сделан вывод о технической ошибке в приведенных координатах WGS-84 Раздела.

Данная неточность никак не сказывается на актуальности других сведений, приведенных в Разделе, и не помешала вынести в натуру актуальные границы памятника, приведенные ниже:

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Мамедкалинское 5-е городище» *до проведения раскопок*:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
1		
2		
3		
4		

Таблица координат характерных точек границы (границ) участка раскопок территории ОКН – «Мамедкалинское 5-е городище»:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Мамедкалинское 5-е городище» *после проведения раскопок*:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

На всех участках раскопа разборка слоя осуществляется до материка, поверхность которого зачищается с целью выявления ям и иных объектов хозяйственной деятельности. Промежуточные горизонты зачистки также фиксируются на фото. Одновременно зачищаются борта квадратов, после чего производится фиксация бортов, вычерчиваются планы, снимаются нивелировочные отметки по всему верхнему и нижнему периметрам квадрата. Планы раскопанных квадратов зачерчиваются в масштабе 1:40 см, зачерчиваются профили бортов квадратов, одновременно в поле составляется общий план раскопанного участка.

В ходе работ территория для проектируемого объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке

обхода города Дербент, Республика Дагестан» исследована в полном объеме.

Всего площадь раскопа составила 9701 кв. м (в полосе отвода объекта 9143 кв.м). В границах исследованной площади зафиксированы и исследованы 95 объектов (хозяйственные ямы, столбовые ямы, полуземлянки, жилища).

5.1. Описание раскопа.

Раскоп имеет форму многоугольника, вытянутого по линии ССВ – ЮЮЗ. Площадью раскопа составляет 9701 кв. м (из них в полосе отвода объекта 9143 кв.м).

Раскоп расположен в восточной части объекта культурного наследия, представляет собой относительно ровную поверхность, покрытую полевой растительностью.

Культурный слой выражался средне насыщенностью керамическим материалом. В границах исследованной площади зафиксировано 95 различных объектов.

5.2. Краткая характеристика керамического материала и находок, обнаруженных по итогам раскопок участка ОКН «Мамедкалиновское 5-е городище».

Керамический материал, относящиеся к эпохе средней бронзы-начала эпохи поздней бронзы (середина-2-ая половина II тысячелетия до н.э.) (каякентско-харачоевская культурная общность), раннего железного века II-V вв. н.э. (мугерганская культура), эпохи развитого средневековья XI-XIII вв. н.э. и отдельные находки, относящиеся к новому и новейшему времени XVIII-начало XX в. н.э. Всего было обнаружено 8255 находок. Коллекционная опись включает в себя 1069 экземпляров.

Эпоха средней бронзы-начала эпохи поздней бронзы середина-2-ая половина II тысячелетия до н.э.

Керамика и индивидуальные находки

В ходе работ под культурным слоем эпохи раннего железного века и средневековья был обнаружен культурный слой, включающий находки, относящиеся к эпохе средней бронзы-начала эпохи поздней бронзы, (середина-2-ая половина II тысячелетия до н.э.) (каякентско-харачоевская культурная общность). Всего было найдено 2442 фрагмента венчиков, стенок и донца лепной керамики (из которых 1871 фрагмент составляют стенки, в том числе 48 фрагментов орнаментированных стенок) и 195 профильных фрагментов, не определяющихся до типа. В коллекцию лепной керамики отобрано 195 фрагментов венчиков, орнаментированных стенок, ручек и донца крупных горшков, горшковидных сосудов и маленьких горшочков.

Горшки и горшковидные сосуды являются самой массовой категорией находок на памятнике. Представлены фрагментами 126 венчиков, 4 экз. ручек, 65 экз. плоских донца и 1854 экз. стенок, из которых 46 экз. орнаментировано. Из-за сильной фрагментарности материала типы большей части сосудов не определяются.

Часть лепных сосудов подлежат полному восстановлению (около 30 сосудов, в

основном, обнаруженных в полуземлянках). Почти все крупные формы горшковидных сосудов перед обжигом были обмазаны слоем жидкой глины, с характерными вертикальными потеками по тулову сосудов.

Варианты оформления венчика довольно разнообразны: венчик косо срезан наружу, кромки округлены или заглажены, венчик косо срезан наружу, кромки заострены, венчик косо срезан внутрь, кромки заглажены, венчик горизонтально срезан и слегка выступает наружу, кромки заглажены, венчик горизонтально срезан, кромки заглажены, венчик прямой округленный, край устья слегка отклонен наружу, венчик округлен, венчик сужен в верхней части и округлен. Шейки у сосудов как правило короткие и почти вертикальные, реже встречаются высокие шейки. Кроме сосудов, обмазанных жидкой глиной, внешняя поверхность сосудов в большинстве случаев дополнительно не обрабатывалась либо же подвергалась лощению или заглаживанию.

Немногочисленная часть сосудов этой категории (46 экз.) декорированы по верхней части плеча. Характерны следующие виды орнаментов, нанесенные по сырой глине:

- врезные вертикальные линии – 16 экз.;
- врезные вертикальные и косые линии – 28 экз. Два миниатюрных горшочка были покрыты жемчужным орнаментом.

Ручки лепных сосудов отобраны в коллекцию в количестве 4 экземпляров. Все они петлевидные, овально-уплощенной формы в сечении.

Донца лепных сосудов отобраны в коллекцию в количестве 65 экземпляров. Все донца плоские, некоторые из них выделены снаружи закраиной. Выделить принадлежность дна к какой-либо категории посуды не представляется возможным.

Каменные изделия – включает в себя 280 экземпляров. Наиболее представительной категорией находок из камня являются зернотерки, целые формы и фрагменты (25 экз.) (рис), 206 кремневых отщепов, сколов и чешуек, ножевидная кремневая пластинка, 7 кремневых вкладышей серпов и ножей, два кремневых скребка, оселок из удлиненной гальки, 5 лошил из гальки, 7 отбойников из гальки, пест из гальки, наковальня из гальки, грузило из крупной гальки, 9 крышек для сосудов из плоских крупных галек. Также выделяются находки 13 сердоликовых и 1 халцедоновой бусины, обнаруженных в полуземлянке.

Костяные изделия, представлены крупной округлой пуговицей, изготовленной из эпифиза животного и иглой из кости рыбы.

Изделие из металла, представлено бронзовым шилом из стержня прямоугольной формы в сечении с заостренным концом и слегка расплюснутым насадом.

Также из прочих находок выделяются 3 глиняных пряслица.

Эпоха средневековья XI-XIII вв. н.э.

В процессе работ на раскопе было обнаружено 5027 фрагментов кружальной посуды эпохи средневековья. Большая часть сосудов относится к столовой и кухонной керамике 4985 экз. К тарной керамике (пифосам и пифосообразным сосудам) относится 42 фрагмента. Всего отобрано в коллекцию 685 профильных фрагментов. Многие фрагменты из верхних слоев, подвергавшиеся техногенному воздействию, представляют собой либо стенки сосудов, либо их немногочисленные профильные фрагменты, довольно сильно замытые и окатанные.

Гончарная столовая керамика представлена фрагментами венчиков, стенок, ручек и донец красноглиняных, коричнево глиняных и реже серо глиняных кувшинов, кружек и мисок (около 5 кувшинов подлежат полному восстановлению). К гончарной кухонной посуде относятся фрагменты венчиков, стенок и донец красноглиняных и коричнево глиняных горшков.

Тарная керамика представлена 42 экземплярами венчиков, стенок и донец красноглиняных и коричнево глиняных пифосов и пифосообразных сосудов.

Кроме массового керамического материала были обнаружены следующие находки; бронзовое литое кольцо, 2 пращевых камня, 2 точильных камня, 2 железных стержня, зажим железный, фрагмент клинка железной сабли, глиняное грузило и 6 бронзовых средневековых монет.

Также в раскопе были обнаружены следующие предметы, относящиеся к новому и новейшему времени XVIII-началу XX в. н.э.; подкова железная на лошадь, две железные подковы на ослика, железные стремяна, 3 свинцовые ружейные пули, ружейный кремль, мундштук костяной курительной трубки и фрагмент керамической курительной трубки.

5.3. Стратиграфия раскопа.

Стратиграфия на площади раскопа представлена:

- задернованный гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, мощностью до 40 см;
- суглинок серо-коричневого цвета, мощностью до 30 см;
- суглинок желто-коричневого цвета с включением карбонатов (материк) – зафиксирован на глубине до 120 см.

Заключение

По результатам выполненных охранно-спасательных археологических исследований (раскопок) летом-осенью 2025 г. экспедицией ООО «Кубаньархеология» под руководством В.В. Бочкового, в полном объеме исследована часть территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище» площадью 9701 кв. м (в полосе отвода объекта 9143 кв.м), расположенного: Республика Дагестан, Дербентский район, в 3 км к югу от с. Мамедкала, попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

Всего исследовано 103 квадрата и 95 разнообразных объектов (хозяйственные ямы, столбовые ямы, полуземлянки, жилища). Были обнаружены находки, относящиеся к эпохе средней бронзы-начала эпохи поздней бронзы (середина-2-ая половина II тысячелетия до н.э.) (каякентско-харачоевская культурная общность), раннего железного века II-V вв. н.э. (мугерганская культура), эпохи развитого средневековья XI-XIII вв. н.э. и отдельные находки, относящиеся к новому и новейшему времени XVIII-начало XX в. н.э. Всего было обнаружено 8255 находок. Коллекционная опись включает в себя 1069 экземпляров.

В ходе работ территория для проектируемого объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» исследована в полном объеме.

Держатель открытого листа



В.В. Бочковой

Список источников и литературы

Архивные материалы

1. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1996 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
2. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1998 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
3. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1999 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
4. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2000 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
5. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2001 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
6. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2002 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
7. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2002 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
8. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2004 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
9. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2005 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.


Литература

10. *Аликберов А.К.* Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака'ик» (XI-XII вв.). М., 2003.
11. *Бартольд В.В.* Дербент // *Бартольд В.В.* Соч. Т. III. М., 1965.
12. *Бестужев-Марлинский А.А.* Кавказская стена (Письмо из Дагестана) // Дагестан в русской литературе. Т. 1. Дореволюционный период. Махачкала, 1960.
13. *Гаджиев М.С.* «Даг-бары»: новейшие исследования // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. II. М., 2008. С.209-211.
14. *Гаджиев М.С.* Даг-бары – Великая Кавказская стена // Дагестанские святыни. Кн. 2. Сост. и отв. ред. А.Р. Шихсаидов. Махачкала, 2008. С. 8-36.
15. *Гаджиев М.С.* Дербент: новейшие открытия археологов // Вопросы истории, литературы, искусства. № 4. М., 2007. С. 20-32.
16. *Гаджиев М.С.* Исследования Дербентской археологической экспедиции в 2000 г. // Международная научная конференция «Археология и этнография Кавказа». Краткое содержание докладов. Баку, 2000. С.37-39.
17. *Гаджиев М.С.* Исследования Дербентской археологической экспедиции // Вопросы истории древних цивилизаций и средневековья. Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира и средних веков. Вып. 1. Махачкала, 2002. С.21-23.

18. *Гаджиев М.С.* Исследования форта Дербентского оборонительного комплекса и идентификация «крепости Сул» // *Археология Кавказа: новейшие открытия и перспективы. Краткие содержания докл. международной научной сессии.* Тбилиси, 1997. С.66-67.
19. *Гаджиев М.С.* Определение абсолютной даты строительства цитадели и северной городской стены Дербента и произведенных трудозатрат // *Вестник Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН.* № 1. 2006.
20. *Гаджиев М.С.* Р. Эркерт и Дж. Эберкромби – исследователи «Даг-бары» // *Вестник Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН.* № 3. Махачкала, 2005. С.53-58.
21. *Гаджиев М.С.* Раскопки форта Дербентского оборонительного комплекса // *Археологические открытия 1996 г. М., 1997.* С.200-201.
22. *Гаджиев М.С., Абдулкеримов М., Халитов М.* Раскопки форта 5 Горной стены // *Вопросы истории древних цивилизаций и средневековья. Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира и средних веков. Вып. 1. Махачкала, 2002.* С.23-25.
23. *Гаджиев М.С., Бакушев М.А.* Изыскания в зоне Дербента // *Археологические открытия 2002 г. М., 2003.* С.235-237.
24. *Гаджиев М.С., Бакушев М.А.* Исследования Горной стены «Даг-бары» в 2001 г. // *Международная научная конференция «Археология и этнография Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов. Тбилиси, 2002.* С.49-51.
25. *Гаджиев М.С., Бакушев М.А.* Новые исследования Горной стены «Даг-бары» // *XXII «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Ессентуки – Кисловодск, 2002.* С.29-31.
26. *Гаджиев М.С., Бакушев М.А.* Работы в зоне Дербента // *Археологические открытия 2004 г. М.: Наука, 2005.* С.272–273.
27. *Гаджиев М.С., Магомедов А.Р.* Исследования в Дербенте // *Археологические открытия 1999 года. М., 2001.* С.144-146.
28. *Гаджиев М.С., Магомедов А.Р.* Исследования в зоне Дербента // *Археологические открытия 2000 года. М., 2001.* С.125-127.
29. *Гаджиев М.С., Магомедов А.Р.* Раскопки форта Горной стены (сезоны 1996, 1998 гг.) // *Кавказ и степной мир в древности и средние века. Материалы международной научной конференции. Махачкала, 2000.* С.213-235.
30. *Гаджиев М.С., Магомедов А.Р.* Раскопки форта близ Дербента // *Археологические открытия 1998 года. М., 2000.* С.185-184.
31. *Гаджиев М.С., Магомедов Р.Г., Бакушев М.А.* О работе Дербентской археологической экспедиции // *Археологические открытия 2001 г. М., 2002.* С.260-261.
32. *Гаджиев М.С., Магомедов Р.Г., Бакушев М.А., Саидов В.А.* Изыскания в зоне Дербента // *Археологические открытия 2003 г. М., 2004.* С.248-250.
33. *Гаджиев М.С., Маммаев М.* Раскопки форта 7 Горной стены // *Вопросы истории древних цивилизаций и средневековья. Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира и средних веков. Вып. 1. Махачкала, 2002.* С.30-32.
34. *Гаджиев М.С., Умаров М.* Раскопки форта 6 Горной стены // *Вопросы истории древних цивилизаций и средневековья. Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира и средних веков. Вып. 1. Махачкала, 2002.* С.28-30.
35. *Гаджиев М.С., Шихсаидов А.Р.* 2005. Сведения *Дербенд-наме* о Харун ар Рашиде и новооткрытая официальная арабская надпись 176 г. хиджры // *Древности Кавказа и Ближнего Востока. Сборник статей, посвященный 70-летию со дня рождения проф. М.Г. Гаджиева. Махачкала.*
36. *Пахомов Е.А.* Крупнейшие памятники сасанидского строительства в Закавказье // *Проблемы истории материальной культуры.* № 9-10. Л., 1933.
37. *Пахомов Е.О.* До дослідження Дагестанської стіни // *Східний світ.* №10-11. Київ, 1930.
38. *Хан-Магомедов С.О.* Дербент. Горная стена. Аулы Табасарана. М., 1979.
39. *Хан-Магомедов С.О.* Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002.

40. Хан-Магомедов С.О. Раннесредневековая Горная стена в Дагестане // СА. № 1. 1966.
41. Шихсаидов А.Р. Новые эпиграфические памятники Дагестана // Вопросы истории Дагестана (досоветский период). Вып. I. Махачкала, 1974.
42. Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический источник. М., 1984.
43. Шихсаидов А.Р. Книга ат-Табари «История посланников и царей» о народах Северного Кавказа // Памятники истории и литературы Востока. Период феодализма. М., 1986.
44. Abercromby J. A Trip through the Eastern Caucasus, with a Chapter on the languages of the country. London, 1889.
45. Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. М., 1993.
46. Перечень памятников РД, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Инструктивно-методический материал МК РД.
47. Перечень выявленных памятников археологического наследия на территории РД и подлежащих государственной охране с момента выявления. Инструктивно-методический материал МК РД.
48. Информационно-справочный сайт об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, созданный при поддержке МК РФ (<http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id>).
49. Архивная коллекция картографических материалов Дагестанского государственного объединенного историко-архитектурного музея.
50. Архивная коллекция картографических материалов Центрального государственного архива Республики Дагестан.
51. сайт «ЭтоМесто.ру - старые карты России и мира онлайн». Картографический материал: - Топографическая карта Республики Дагестан 2001 г. (Карта ГГЦ. Масштаб карты 1:100000); - Онлайн топографическая карта центральной, северо-западной и южной части Европейской России, включая Поволжье. (Топографическая карта Европейской России 1984 г. Масштаб карты 1:200000); - Американской карты России и СССР 1950-х годов (Карта "Eastern Europa" серия N501 (Восточная Европа) создана Army Map Service (RMVLB), Corps of Engineers, U.S. Army, Washington, D.C. Масштаб карты 1:250000).

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ






Рисунок 2. Ситуационная схема расположения исследованного объекта культурного наследия на территории МО Дербентский район.






Рисунок 6. Топографический план ОКН «Мамедкалинское 5-е городище».



7,5 0 7,5 15 22,5 30 37,5 м

Рисунок 7. ОКН «Мамедкалинское 5-е городище». Общий план.



0 3 см

Рисунок 38. ОКН «Мамедкалинское городище-5». Объект 20. Кувшин.



0 3 cm

Рисунок 39. ОКН «Мамедкалинское 5-е городище». Объект 17.



0 3 cm

Рисунок 40. ОКН «Мамедкалинское 5-е городище». Объект 41.



Рисунок 41. ОКН «Мамедкалинское 5-е городище». Квадрат 47, штык 1.



0 3 см

Рисунок 42. ОКН «Мамедкалинское 5-е городище». Объект 58.



0 3 cm

Рисунок 43. ОКН «Мамедкалинское 5-е городище». Объект 52.



0 3 cm

Рисунок 44. ОКН «Мамедкалинское 5-е городище». Объект 70.



0 3 cm

Рисунок 45. ОКН «Мамедкалинское 5-е городище». Объект 70.



0 3 cm

Рисунок 46. ОКН «Мамедкалинское 5-е городище». Объект 70.



Рисунок 47. ОКН «Мамедкалинское 5-е городище». Квадрат 102, штык 1.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/01951705

Настоящий открытый лист выдан:

Бочковому Владимиру Викторовичу

паспорт 0309 № 317937

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на территории кургана № 1 в составе объекта культурного наследия федерального значения «Дагогинские 5-е курганы», объекта культурного наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище», выявленных объектов археологического наследия «Одиночный курган «Чинар 1», «Одиночный курган «Зидьян-Казмаляр», «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», «Дагогинский 3-й могильник», «Культурный слой VI – XX веков на участке между фортами 14-16 входящие в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена Даг-бары» в зоне проведения работ по объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода г. Дербент, Республика Дагестан» в Дербентском районе Республики Дагестан.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Бочковой Владимир Викторович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические раскопки на указанных объектах культурного наследия в целях их изучения и сохранения.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 7 марта 2025 г. по 4 марта 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 7 марта 2025 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

Дата 7 марта 2025 г.

(подпись)

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О.)

М.П.

041306

Приложение № 2.

Бочковой В.В. Проект границ территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище» (Республика Дагестан, Дербентский район, в 3 км к югу от с. Мамедкала). Махачкала, 2025

Проект границ территории объекта культурного наследия
«Мамедкалинское 5-е городище»
(Республика Дагестан, Дербентский район, в 3 км к югу от с. Мамедкала)

Держатель Открытого листа
№ Р018-00103-00/01951705
В.В. Бочковой



Содержание:

Материалы по обоснованию проекта границ территории объекта культурного наследия

Материалы для утверждения проекта границ территории объекта культурного наследия

Приложение 1. Открытый лист № Р018-00103-00/01951705 на имя Бочкового В.В.

**Материалы по обоснованию проекта границ территории объекта
культурного наследия**

I. Название ОАН: «Мамедкалинское 5-е городище»

Категория охраны: Объект культурного наследия федерального значения

II. Тип ОАН: Поселение

III. Местоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, в 3 км к югу от с. Мамедкала

IV. Заказчик работ: ООО «Кубаньархеология».

V. Основание: разрешение (открытый лист) № P018-00103-00/02771717 от 31.07.2025, выданный Бочковому Владимиру Викторовичу

VI. Ответственный исполнитель: держатель открытого листа Бочковой В.В.

Обоснование, критерии и методы определения границы территории объекта археологического наследия

1. Общая характеристика ОАН

ОКН принят на государственную охрану постановлением Правительства РД «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» №11 от 28.01.1997 г. с адресным ориентиром: Дербентский район, в с. Мамедкала, и настоящее время имеет федеральную категорию историко-культурного значения. Внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации под условным номером № 051440795160006.

Выявлено А.А. Руссовым в 1882 г., упомянуто в работах М.И. Исакова (1966), а также в книге А.И. Абакарова и О.М. Давудова (1993).

Осмотрено в 2021 г. археологической экспедицией ООО НПЦ «Туризм и Краеведение» под руководством В.Ю. Малашева, в ходе проведения археологических полевых работ (разведок) в зоне производства земляных работ по строительству автомобильной дороги в обход города Дербент. Уточнены границы территории объекта, выполнен топоплан, произведена фотофиксация памятника и оценка его современного состояния.

Уточненные адресные данные: находится в Дербентском районе, в 1,8 км к ЮВ от поворота в с. Геджух с автодороги в Р-217 «Кавказ», в 230 м к ЮЗ от трассы Р-217 «Кавказ», примыкая к грунтовой автодороге местного значения.

ОКН «Мамедкалинское 5-е городище» расположено у верховья древней пересохшей протоки и состоит из двух частей: холма и примыкающего к нему с востока неукрепленного посада. Холм имеет овальную в плане вытянутую в меридиональном направлении форму размерами в плане 120х80 м и высотой до 5,7 м. Западная часть холма на протяжении 45 м частично срезана грунтовой автодорогой, вся поверхность нарушена землеройной техникой и мусорными ямами, на вершине находится столб связи. Неукрепленная часть (в настоящее время размерами 170х90 м) первоначально охватывала холм по периметру, распространяясь, преимущественно, в восточном направлении; западная часть разрушена антропогенным воздействием (дорога, водопровод, тепличное хозяйство), восточная часть частично нарушается распашкой.

Сведения об объектах, входящих в состав ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище»:

Цитадель в виде холма. Западная часть цитадели на протяжении 45 м частично срезана грунтовой автодорогой, вся поверхность нарушена землеройной техникой и мусорными ямами, на вершине находится столб связи. Мощность культурного слоя цитадели (холма), состоящего из остатков глинобитных сооружений, достигает 6 м.

Неукрепленный посад городища (к югу прилегающая территория). Прилегающая территория к югу от цитадели. Неукрепленная часть (в настоящее время размерами 170х90 м) первоначально охватывала цитадель

(холм) по периметру, распространяясь, преимущественно, в восточном направлении; западная часть разрушена антропогенным воздействием (дорога, водопровод, тепличное хозяйство), восточная часть частично нарушается распахкой. Мощность слоя варьирует от 0,2 до 1,1 м.

Городище относится к развитому средневековью. Учитывая облик городища в виде теля, можно предположить наличие в его основе поселения куро-аракской культуры, на котором сформировалось средневековое городище.

В целях определения границ территории ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище» в 2021 году (В.Ю. Малашев) были установлены четыре шурфа и три зачистки. Наличие выполненных шурфов и зачисток, ареал распространения подъемного материала (керамики), а также ландшафтно-топографическая ситуация местоположения объекта археологического наследия позволили определить границу его территории.

2. Методы и приемы, использовавшиеся при определении границ ОАН; обоснование их выбора для данного объекта

Для определения границ территории памятника проводились как историко-архивные, так и полевые работы (визуальное обследование, топографическая съемка, фотофиксация, раскопки).

По результатам выполненных охранно-спасательных археологических исследований (раскопок) летом-осенью 2025 г. экспедицией ООО «Кубаньархеология» под руководством В.В. Бочкового, в полном объеме исследована часть территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище» площадью 9701 кв. м (в полосе отвода объекта 9143 кв.м), расположенного: Республика Дагестан, Дербентский район, в 3 км к югу от с. Мамедкала, попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

Всего исследовано 103 квадрата и 95 разнообразных объектов (хозяйственные ямы, столбовые ямы, полуземлянки, жилища). Были обнаружены находки, относящиеся к эпохе средней бронзы-начала эпохи поздней бронзы (середина-2-ая половина II тысячелетия до н.э.) (каякентско-харачоевская культурная общность), раннего железного века II-V вв. н.э. (мугерганская культура), эпохи развитого средневековья XI-XIII вв. н.э. и отдельные находки, относящиеся к новому и новейшему времени XVIII-начало XX в. н.э. Всего было обнаружено 8255 находок. Коллекционная опись включает в себя 1069 экземпляров.

До начала проведения спасательных археологических полевых работ (раскопки) изучены данные, приведенные в разделе «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия,

расположенные в зоне строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход города Дербент: План выполнения охранно-спасательных археологических исследований (раскопок и наблюдений)» (далее – Раздел) и Отчете о результатах выполнения археологических полевых работ (разведок) по обследованию участков планируемых земляных работ по объекту: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» (далее – Отчет) (открытый лист №3023-2021 на имя Малышева Владимира Юрьевича).

Выявлено несоответствие приведенных в ведомости координат границ территории ОКН (в системе WGS-84) и мероприятий по обеспечению сохранности вышеуказанных ОКН с графической частью Раздела и Отчета.

Исследователем соотнесены топографические данные и описательная часть территории ОКН, его привязок, согласно Разделу, локализованы ранее выполненные шурфы согласно Отчета (открытый лист №3023-2021 на имя Малышева Владимира Юрьевича). Кроме того, соотнесено месторасположение границ ОКН и границ проектируемого объекта и сделан вывод о технической ошибке в приведенных координатах WGS-84 Раздела.

Данная неточность никак не сказывается на актуальности других сведений, приведенных в Разделе, и не помешала вынести в натуру актуальные границы памятника, приведенные ниже:

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Мамедкалинское 5-е городище» *до проведения раскопок*:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
1		
2		
3		
4		

Таблица координат характерных точек границы (границ) участка раскопок территории ОКН – «Мамедкалинское 5-е городище»:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)
---	--

	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Мамедкалинское 5-е городище» *после проведения раскопок*:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

На всех участках раскопа разборка слоя осуществляется до материка, поверхность которого зачищается с целью выявления ям и иных объектов хозяйственной деятельности. Промежуточные горизонты зачистки также фиксируются на фото. Одновременно зачищаются борта квадратов, после чего производится фиксация бортов, вычерчиваются планы, снимаются нивелировочные отметки по всему верхнему и нижнему периметрам квадрата. Планы раскопанных квадратов зачерчиваются в масштабе 1:40 см, зачерчиваются профили бортов квадратов, одновременно в поле составляется общий план раскопанного участка.

В ходе работ территория для проектируемого объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» исследована в полном объеме.

Всего площадь раскопа составила 9701 кв. м (в полосе отвода объекта 9143 кв.м). В границах исследованной площади зафиксированы и исследованы 95 объектов (хозяйственные ямы, столбовые ямы, полуземлянки, жилища).

Раскоп имеет форму многоугольника, вытянутого по линии ССВ – ЮЮЗ. Площадью раскопа составляет 9701 кв. м (из них в полосе отвода объекта 9143 кв.м).

Раскоп расположен в восточной части объекта культурного наследия, представляет собой относительно ровную поверхность, покрытую полевой растительностью.

Культурный слой выражался средне насыщенностью керамическим материалом. В границах исследованной площади зафиксировано 95 различных объектов.

Площадь объекта культурного наследия – 21 613 кв.м.

Предмет охраны – территория ОАН, археологизированные предметы.

3. Критерии и обоснование определения границ ОАН

В соответствии со ст. 3.1. Федерального Закона Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. Работы по установлению границ проведены в соответствии с методикой определения границ территорий объектов археологического наследия, разработанной Институтом Археологии РАН и утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. №12-01-39/05- АБ.

По результатам выполненных охранно-спасательных археологических исследований (раскопок) летом-осенью 2025 г. экспедицией ООО «Кубаньархеология» под руководством В.В. Бочкового, в полном объеме исследована часть территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище» площадью 9701 кв. м (в полосе отвода объекта 9143 кв.м), расположенного: Республика Дагестан, Дербентский район, в 3 км к югу от с. Мамедкала, попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

Всего исследовано 103 квадрата и 95 разнообразных объектов (хозяйственные ямы, столбовые ямы, полуземлянки, жилища). Были обнаружены находки, относящиеся к эпохе средней бронзы-начала эпохи поздней бронзы (середина-2-ая половина II тысячелетия до н.э.) (каякентско-харачоевская культурная общность), раннего железного века II-V вв. н.э. (мугерганская культура), эпохи развитого средневековья XI-XIII вв. н.э. и отдельные находки, относящиеся к новому и новейшему времени XVIII-начало XX в. н.э. Всего было обнаружено 8255 находок. Коллекционная опись включает в себя 1069 экземпляров.

Границы территории памятника установлены в соответствии с п.7.2., 7.6.5, 7.6.6 методики определения границ территорий объектов археологического наследия и требований п. 3.1. требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия (приложение к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 14.06.2015 г. №1745). Установлен один участок территории.

4. Информация о полевых работах, проведенных на ОАН в рамках работы по определению границ его территории, описание полученных результатов

По результатам выполненных охранно-спасательных археологических исследований (раскопок) летом-осенью 2025 г. экспедицией ООО «Кубаньархеология» под руководством В.В. Бочкового, в полном объеме исследована часть территории объекта культурного наследия «Мамедкалинское 5-е городище» площадью 9701 кв. м (в полосе отвода объекта 9143 кв.м), расположенного: Республика Дагестан, Дербентский район, в 3 км к югу от с. Мамедкала, попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

Всего исследовано 103 квадрата и 95 разнообразных объектов (хозяйственные ямы, столбовые ямы, полуземлянки, жилища). Были обнаружены находки, относящиеся к эпохе средней бронзы-начала эпохи поздней бронзы (середина-2-ая половина II тысячелетия до н.э.) (каякентско-харачоевская культурная общность), раннего железного века II-V вв. н.э. (мугерганская культура), эпохи развитого средневековья XI-XIII вв. н.э. и отдельные находки, относящиеся к новому и новейшему времени XVIII-начало XX в. н.э. Всего было обнаружено 8255 находок. Коллекционная опись включает в себя 1069 экземпляров.

5. Описание пространственного положения объекта

Местоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, в 3 км к югу от с. Мамедкала.

Приложение 1

Открытый лист № P018-00103-00/01951705 на имя Бочкового В.В.

 Министерство культуры Российской Федерации	
ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ	
№ P018-00103-00/01951705	
Настоящий открытый лист выдан:	
Бочковому Владимиру Викторовичу	
паспорт 0309 № 317937 (серия номер паспорта)	
на право проведения археологических полевых работ <i>на территории кургана № 1 в составе объекта культурного наследия федерального значения «Дагогинские 5-е курганы», объекта культурного наследия федерального значения «Мамедкалинское 5-е городище», выявленных объектов археологического наследия «Одиночный курган «Чинар 1», «Одиночный курган «Зидьян-Казмалар», «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар», «Дагогинский 3-й могильник», «Культурный слой VI – XX веков на участке между фортами 14-16 входящие в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена Даг-бары» в зоне проведения работ по объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода г. Дербент, Республика Дагестан» в Дербентском районе Республики Дагестан.</i> (место проведения археологических полевых работ)	
На основании открытого листа	
Бочковой Владимир Викторович (Ф.И.О)	
имеет право производить следующие археологические полевые работы: <i>археологические раскопки на указанных объектах культурного наследия в целях их изучения и сохранения.</i>	
Передовое право на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.	
Срок действия открытого листа: с	7 марта 2025 г. по 4 марта 2026 г.
Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 7 марта 2025 г.	
Первый заместитель Министра (должность)	С.Г.Обрывалин (Ф.И.О)
Дата 7 марта 2025 г.	М.П.
041306	