



Общество с ограниченной ответственностью

Научно-Производственный Центр "ТУРИЗМ и КРАЕВЕДЕНИЕ"

Н П Ц Т и К

367014, Республика Дагестан, г.Кизильюрт, ул.Алиева, 27. Тел: (918) 738-20-05, (928) 554-05-59
367014, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Пирамидальная, 39/2. Тел: (928) 220-31-08

Выполнение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на территории выявленного объекта археологического культурного наследия «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в зоне земляных работ по строительству 2-х этажного коммерческого объекта по ул. Орта-Капы

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Результаты ознакомления с архивными материалами предыдущих археологических исследований, дающее основание для уточнения границ территории ВОКН «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»

Приложение 1

Архив: ООО «НПЦТик»
Шифр: 05/25-СО-АРХ-Прил.1

г.Махачкала, 2025 г.



Общество с ограниченной ответственностью

Научно-Производственный Центр "ТУРИЗМ и КРАЕВЕДЕНИЕ"

367014, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул.Алиева, 27. Тел: (918) 738-20-05, (928) 554-05-59
367014, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Пирамидальная, 39/2. Тел: (928) 220-31-08

Выполнение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на территории выявленного объекта археологического культурного наследия «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в зоне земляных работ по строительству 2-х этажного коммерческого объекта по ул. Орта-Капы

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Результаты ознакомления с архивными материалами предыдущих археологических исследований, дающее основание для уточнения границ территории ВОКН «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»

Приложение 1

Исполнительный директор, руководитель
департамента археологии и спецпроектов
ООО «НПЦ «Туризм и Краеведение»



Гаджиев Б.Х.

Архив: ООО «НПЦ ТиК»
Шифр: 05/25-СО-АРХ-Прил.1

г.Махачкала, 2025 г.

Содержание

№ п.п.	Наименование частей (оглавления)	страница
	Титулы, Содержание	1-3
1.	Введение, приложение Отрытый лист	4-7
2.	Основные этапы развития Дербента и формирования его городской территории	8-27
3.	Ландшафтно-исторический анализ развития территории в исторической части города	28-39
4.	Краткий анализ результатов ознакомления с архивными материалами предыдущих археологических исследований на территории г. Дербент	40-80
5.	Уточнение границ территории объекта археологического наследия в части координат внешних границ территории	81 -91
6.	Уточнение границ территории границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» по результатам проведенных археологических полевых работ (раскопов) XXV и XXXIII - XLVI	92-127
7.	Текстовое описание внешних границ территории объекта археологического наследия	128-131
8.	Выводы и рекомендации	132-133
	<i>Приложение 1: Приказ Агентства по охране культурного наследия РД от 3.09.2021 №94/21-од</i>	134-154
	Альбом иллюстраций	155- 161

1. Введение

В соответствии с ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федерального закона №73-ФЗ) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

В соответствии с п.1. ст. 3.1. Федерального закона № 73-ФЗ - объекты культурного наследия подлежат охране как единое целое со своей территорией. «Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью».

Согласно пункту 3 статьи 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ - границей территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Границы территории объекта археологического наследия устанавливаются в соответствии с положениями Федерального закона №73-ФЗ, Письма Минкультуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ «О Методике определения границы территории объекта археологического наследия», Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04 2023 № 15 (действует с 1 января 2024 г.).

Согласно п.3.3 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (далее – Положение) *работы по определению и уточнению границ территорий объектов археологического наследия рекомендуется проводить с учетом Методики определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендован письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.*

Согласно пп. в) п. 2.4 Положения - *держатель открытого листа обязан - в случае, если в результате проведения археологических полевых работ изменились учетные данные объекта археологического наследия (площадь объекта, предмет охраны и другие данные), в течение тридцати рабочих дней со дня завершения археологических полевых работ письменно проинформировать об этих изменениях орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия в соответствии с п. 12 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».*

Изменение границ объекта культурного наследия осуществляется в порядке определенное п. 6 статьи 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - *изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия.*

В соответствии с порядком проведения археологических разведок (п.3.2 Положения), раскопок (п.4.2 Положения) и наблюдений (п.5.3 Положения) полевому этапу работ предшествует ознакомление с архивными материалами, публикациями, картографическими материалами (в том числе исторические карты и планы), аэрофотоснимками и космоснимками, музейными коллекциями, связанными с территорией и (или) объектами археологического наследия, на которых предполагается проведение археологических разведок, с учетной документацией на объекты археологического наследия, иными документами и материалами, характеризующими объект археологического наследия, в том числе подтверждающими факт повреждения культурного слоя.

В соответствии ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ граница территории выявленного объекта археологического наследия в ходе проведения археологической разведки не является объектом историко-культурной экспертизы. Экспертизе подлежат только документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №472-ФЗ), а также документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия (абзац введен Федеральным законом от 04.08.2023 N 472-ФЗ) и документация, обосновывающая установление особого режима использования земельного участка, водного объекта

или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия (абзац введен Федеральным законом от 04.08.2023 N 472-ФЗ).

В ходе выполнения полевых работ по проведению археологических наблюдений на территории выявленного объекта археологического культурного наследия «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в зоне производства земляных работ по строительству 2-х этажного коммерческого объекта по ул. Орта-Капы, д.29 в г. Дербенте¹, определилась необходимость выполнения исследовательской работы по уточнению учетных данных указанного объекта археологического наследия (площадь объекта, внутренней контур исследованной территории в границах территории объекта), по результатам ранее выполненных археологических исследований (раскопов) на территории г. Дербента.

Выполнение спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на территории выявленного объекта археологического культурного наследия «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в зоне земляных работ по строительству 2-х этажного коммерческого объекта по ул. Орта-Капы проводились на основании Открытого листа № P018-00103-00/02956331 от 18.08.2025 г., выданного Министерством культуры РФ на имя М.С. Гаджиева.

¹ Осуществлен в реализации согласованного раздела проектной документации «Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического культурного наследия «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» при проведении работ по строительству 2-х этажного коммерческого объекта по ул. Орта-Капы, д.29 в г. Дербент (Шифр: 05/25-СО)»



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/02956331

Настоящий открытый лист выдан:

Гаджиеву Муртазали Серажутдиновичу

паспорт 8200 № 262592

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой
V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический
город в крепостных стенах Дербента» на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000028:1160 в зоне производства земляных работ по объекту
«Строительство 2-этажного коммерческого объекта по ул. Орта-Капы, д. 29
в г. Дербент» по ул. Орта-Капы, д. 29 в г. Дербенте Республики Дагестан.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Гаджиев Муртазали Серажутдинович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:

археологические наблюдения на указанном объекте археологического наследия.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 18 августа 2025 г. по 30 июля 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 18 августа 2025 г.

Заместитель Министра

(должность)



(подпись)

А.В.Мальшев

(Ф.И.О.)

Дата 18 августа 2025 г.

М.П.

044379

2. Основные этапы развития Дербента и формирования его городской территории²

Древний Дербент – второй по величине и значению город Республики Дагестан и самый южный город Российской Федерации. Он раскинулся на западном побережье Каспийского моря там, где горы Кавказа почти подходят к морскому побережью, оставляя лишь узкую трехкилометровую полосу равнины. Возникнув 2000 лет назад, он из небольшого поселения, расположенного на отроге Джалганского хребта, превратился в один из крупнейших средневековых городов Кавказа и мусульманского Востока. Дербент пережил бурные исторические события, штурмы и разрушения, периоды расцвета и упадка, служил ареной кровопролитной борьбы и «яблоком раздора». На него претендовали Римская империя и Парфия, Сасанидский Иран и Византия, Арабский халифат и Хазарский каганат, государство Сельджуков и Золотая Орда, сефевидские шахи и турецкие султаны, российские императоры. Здесь побывали многие известные полководцы и завоеватели средневекового Востока – выдающиеся арабские военачальники Маслама ибн Абдалмалик и Марван ибн Мухаммад, сельджукские полководцы Сау-Тегин и Йагма, прославленные соратники Чингиз-хана – Джебэ и Субудай, «Властелин мира» Тимур и правитель Золотой Орды Тохтамыш, турецкий султан Селим и основатель государства Сефевидов шах Исмаил. В Дербенте пребывали знаменитый правитель Ирана шах Аббас и «Гроза Вселенной» Надир-шах. Здесь «прорубил окно» на Восток император Петр Великий.

Но Дербент привлекал внимание не только видных политических, государственных деятелей. О нем сообщают греческие и римские писатели, средневековые византийские, сирийские, кавказские, турецкие авторы. Ценнейшие сведения о Дербенте содержатся в трудах многих арабо-персидских историков и географов IX–XIII вв. и более позднего времени. Посетить Дербент и увидеть его достопримечательности стремились многие средневековые путешественники, которые в своих сочинениях оставили немало интересных и важных сообщений об этом древнем городе. Это арабы Ахмед ибн Фадлан (X в.) и Абу Хамид ал-Гарнати (XII в.), венецианцы Марко Поло (XIII в.) и Иосафат Барбаро (XV в.), русские Афанасий Никитин (XV в.) и Федот Котов (XV в.), англичане Христофер Бэрроу (XVI в.) и Антон Дженкинсон (XVI в.), немцы Адам Олеарий (нач. XVII в.) и Георг Текандер (XVII в.), голландцы Ян Стрейс (XVII в.) и Корнелий де Брейн (кон. XVII – нач. XVIII в.), турок Эвлия Челеби (XVII в.) и многие другие.

Своей богатой историей и необычной судьбой Дербент в огромной мере обязан своему географическому положению. Он возник в одном из самых стратегических значимых мест знаменитого международного Прикаспийского пути – важной военной и торговой трассы, с древнейших времен связывавшей народы и страны Закавказья и Переднего Востока с Юго-Восточной Европой. Отсюда и немаловажная роль Дербента в истории многих племен и народов древности и средневековья. Отсюда и многочисленные (свыше 20) наименования этого города, данные ему теми или иными народами и подчеркивающие его географическое положение и стратегическое значение. Это такие названия как

² В написании данной части использован материал из статьи: *Гаджиев М.С.* Дербент – памятник мировой истории и культуры // Вестник Института ИАЭ. 2015. № 1. С. 5–20.

лат., греч. «Каспийские ворота», греч., ср.-перс. «Албанские ворота», арм. Чор (от сев.-вост.-иран., ср.: *ягноб.* *ṣog* – «узкое место», *осет.* *ṣux* – «узкое место, вход»), груз. Чора, Дзгвис-кари («Морские ворота»), сир. Торайе, греч. Тзур, Зуар, араб. Сул, Баб ал-абваб («Ворота ворот»), Баб ал-хадид («Железные ворота»), перс. Дарбанд («Узел ворот»), тюрк. Темир-капы («Железные ворота»), рус. Железные врата, Дербень и др.

Богатая, насыщенная событиями 2000-летняя история Дербента оставила свои яркие следы не только в письменных источниках, но и в многочисленных архитектурных, археологических и эпиграфических памятниках. Уже 45 лет в древнем городе и его исторической округе ведутся исследования Дербентская археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН. За это время открыты и «прочитаны» многие неизвестные страницы истории города, выявлены и исследованы уникальные памятники.

Географическая ситуация и благоприятные природно-климатические условия обусловили обживание этого места с глубокой древности. Как установлено раскопками, которые ведутся в Дербенте с 1971 г. сначала под руководством А.А. Кудрявцева (в 1971–1991 гг.), а с 1996 г. – автора этих строк, первое поселение, относящееся к куро-аракской культуре, возникло здесь в эпоху ранней бронзы – на рубеже IV–III тыс. до н.э., т.е. пять тысяч лет назад. Немалочисленные и разнообразные находки – остатки полуземлянок, ямы для хранения зерна, керамическая посуда, каменный топор и зернотерки, кремневый вкладыш серпа – говорят о том, что первыми поселенцами здесь были древние земледельцы. Но только спустя почти 3000 лет, в I в. н.э., здесь возникает стационарное поселение, которое преемственное развивается вот уже на протяжении 2000 лет и которое исследуется Дербентской археологической экспедицией.

Роль Дербентского прохода особенно возрастает, когда крупнейшие империи античного мира – Рим и Парфия – столкнулись в борьбе за Кавказ. В их противоборстве большая роль отводилась воинственным кочевникам Северного Кавказа и Предкавказья – сарматам и аланам, которые привлекались римлянами и парфянами в качестве наемников. Их превосходная, хорошо вооруженная конница, пройдя через кавказские проходы, главными из которых были Дербентский и Дарьяльский, часто определяла исход военной кампании и влияла на политическую ситуацию на Кавказе.

Появление в I в. н.э. в Дербентском проходе оборонительных сооружений, как представляется, нашло отражение в сведениях античных авторов. В это время применительно к проходу начинает употребляться, наряду с обычным *portae*, *πύλαι*, *πύραι* («ворота», «проход», «двери», «вход»), название *claustra*, обозначавшее в военном отношении «пограничная крепость», «вал», «стена», «преграда»³. У авторов сер.–втор. пол. I в. н.э. (Корнелий Тацит, Марк Анней Лукан, Гай Валерий Флакк) термин *Caspia claustra* (*claustra Caspiarum*) использован в военно-политическом контексте, при описании военных акций. Это усиливает понимание данного топонима как военно-стратегического объекта, наряду с его географическим значением.

³ *Tac. Hist.*, I, 6; *Lucan. Fars.*, VIII, 22; *Val. Flac. Arg.*, V, 124; *Claud. In Ruf.*, II, 28) (см.: *Тревер К.В.*, Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. IV в. до н.э. – VII в. н.э. М. – Л., 1959. С. 122–123).

Стратегическая важность Дербента и проходившей вдоль каспийского побережья международной караванной дороги обусловили подготовку императором Нероном в 68 г. н.э. большого похода сюда⁴. По сообщению древнеримского историка Тацита, для осуществления экспедиции «к Каспийским укреплениям, на войну против албанов» были собраны легионы из Германии, Британии и Иллирии⁵. Но заговор и убийство этого императора, «прославленного» своими пороками, сорвало начавшуюся военную кампанию. Планы Нерона, очевидно, вскоре осуществил император Домициан, побывавший со своим войском на земле Кавказской Албании – древнего государства на территории современных Дагестана и Азербайджана. Об этом свидетельствуют Плиний Младший и надпись центуриона XII легиона Фульмината (Молниеносного) Л. Юлия Максима, обнаруженная недалеко от Баку⁶.

Становлению Дербента, как города, как важного военно-политического и торгово-ремесленного центра Восточного Кавказа способствовало, наряду с другими внешними и внутренними причинами и факторами, усиление с последних веков до н.э. торгового значения Прикаспийского пути, известного античным писателям под названием *Caspia via* («Каспийский путь»), активизация всей международной торговли с эллинистического времени между центрами и периферией античного мира⁷. По сообщению Страбона, по этой международной трассе активную караванную торговлю вели прикаспийские племена, которые перевозили «на верблюдах индийские и вавилонские товары, получая их от армян и мидян»⁸. Огромная роль в этих торговых связях отводилась сарматскому племени аорсов, обитавших в Северном Прикаспии и нижнем Подонье, и каспиям, специализированно занимавшимся караванной торговлей, разведением верблюдов, рыболовством⁹. С кон. II – нач. I в. до н.э. начинается резкое увеличение потока парфянских серебряных монет – драхм (чекана Экбатан) в Кавказскую Албанию и поступление их отсюда через Приморский Дагестан в Нижнее Поволжье и на Северный Кавказ.

Прикаспийский путь на юге выводил к Экбатанам (Хамадан) – крупнейшему центру на Великом Шелковом пути, а на севере, в низовьях Терека, он имел ответвление – дорогу, ведущую в Центральное Предкавказье и далее в Причерноморье, на Боспор. В последующую, раннесредневековую, эпоху эта дорога засвидетельствована уже арабскими авторами IX–X вв., как важнейшая международная караванная трасса, ведущая из Передней Азии и Закавказья через Дербент (Баб ал-абваб), Семендер, Беленджер и далее по прикаспийским степям в Итиль.

Важным посредником в этих торговых контактах Севера и Юга выступал Дербент. Об этом, например, говорят найденные при раскопках в Дербенте и на других памятниках Дагестана различные предметы, которые отмечают

⁴ Гаджиев М.С. О Каспийском походе императора Нерона // Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке. Сборник памяти М.П. Абрамовой. М., 2007. С. 498–511.

⁵ Tac. Hist., I, 6.

⁶ Пахомов Е.А., 1949; Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. IV в. до н.э. – VII в. н.э. М. – Л., 1959. С. 127–128, 342–345.

⁷ Гаджиев М.С. Между Европой и Азией: Из истории торговых связей Дагестана в албано- сарматский период. Махачкала, 1997.

⁸ Strabon. Geogr., XI, 5, 8.

⁹ Ael. De anim., XVII, 32.

активизацию международной торговли с I–II вв. н.э. Это египетские и сирийские стеклянные и фаянсовые украшения, стеклянные сосуды, бусы из балтийского янтаря и провинциально-римские фибулы, другие находки. Особый интерес представляют костяная женская фигурка, найденная при раскопках в Дербенте и которая была привезена из далекой «златообильной» Бактрии, и обнаруженный близ Дербента клад бронзовых предметов, в который помимо украшений, посуды входили и около 20 монет могущественного правителя Египта Птолемея III Эвергета (246–222 гг. до н.э.)¹⁰. Это пока самый ранний на Кавказе клад эллинистических монет и единственный в этом регионе клад монет Птолемея Египта.

Рука об руку с торговлей шла политика. Коммерческие интересы, стремление к установлению контроля над торговлей и важнейшими торговыми трассами являлись одними из главных стимулов международной политики древности и средневековья, побуждавших племенных вождей и державных государей, как на военные, так и на мирные внешнеполитические акции. В этих условиях возростала военно-стратегическая роль Дербентского прохода и расположенного здесь – на стыке Азии и Европы – населенного пункта, известного под названием Чор и являвшегося, судя по данным письменных источников (Бузанд, Егишэ, Парпеци, Агатангелос, Хоренаци, Ширакаци, Каланкатуаци, Цуртавели, Прокопий Кесарийский, Михаил Сириец и др.) важным административно-политическим, военно-стратегическим и религиозным центром Восточного Кавказа.

Преемниками Рима и Парфии в борьбе за Кавказ в раннем средневековье стали Византия и Сасанидский Иран. В V–VI вв. иранские шаханшахи развернули на Восточном Кавказе грандиозное фортификационное строительство – возведение укрепленных городов, крепостей, так называемых «длинных стен», которые должны были защищать северные рубежи их державы от новой волны кочевников – на этот раз от нахлынувших племен гуннов, савир, тюрок, хазар. Одними из первых таких оборонительных сооружений, призванных противостоять воинственным гуннам, стали возведенные в 440-х гг. в правление шаха Йездигерда II сырцовые укрепления Дербента, полностью перекрывшие проход между морем и горами¹¹. Как показали археологические исследования, эти стены имели толщину около 8 м и высоту не менее 12 м. В 20 км южнее Дербента был сооружен опорный военно-стратегический пункт – город-крепость, названный Шахристан-и Ездигерд («Город Ездигерда») и возведенный, как сообщает сирийская хроника города Карка де бет Селох, Ездигердом II в области Чол. Руины этого древнего города, идентифицируемого с Белиджинским городищем Торпах-кала, также исследовались Дербентской археологической экспедицией¹².

¹⁰ Гаджиев М.С. Шаракунский клад (Дагестан) // Древности Северного Кавказа. М., 1999. С. 152–160.

¹¹ Кудрявцев А.А. О датировке первых сасанидских укреплений в Дербенте // Советская археология. 1978. № 3. С. 243–257; Кудрявцев А.А. «Длинные стены» на Восточном Кавказе // Вопросы истории. 1979. № 11. С. 31–43.; Гаджиев М.С. Исследования сырцовой фортификации цитадели Дербента сасанидского времени // Древняя и средневековая архитектура Дагестана. Махачкала, 1989. С. 61–76.

¹² Гаджиев М.С. К вопросу о местоположении сасанидского города Шахристан-и Йездигерд // Древние и средневековые археологические памятники Дагестана. Махачкала, 1980. С. 144–152; Гаджиев М.С. Городище Торпах-кала // Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 15. Средневековые древности евразийских степей. Воронеж, 2001. С. 32–40; Гаджиев М.С. Исследования сасанидского городища Торпах-кала // Иранистика на Северном Кавказе. Материалы Международной научной конференции. Махачкала, 2009. С. 5–22; Гаджиев М.С., Магомедов Р.Г. Торпах-кала – Куро-аракское поселение и

Монументальным свидетелем той эпохи и выдающимся памятником оборонительной архитектуры являются каменные укрепления Дербента, которые и ныне, спустя почти полторы тысяч лет после их сооружения, поражают своим величием и мощью¹³. Впечатляющие, грандиозные укрепления породили немало легенд о них. С ними, например, отождествлялась стена-плотина, «Железные ворота», якобы возведенные Искендером Зу-ль-Карнаимом (Александром Македонским) для защиты цивилизованного мира от набегов диких и свирепых племен Йаджудж и Маджудж (библейские Гог и Магог). Эта легенда, получившая широкое распространение на христианском и мусульманском Востоке, приведена в Коране¹⁴; ее рассказывает и выдающийся Низами Гянджеви в поэме «Искендер-наме».

В действительности, ставшие всемирно известными оборонительные сооружения Дербента были построены в самом конце 560-х гг. в правление самого могущественного иранского шаха династии Сасанидов – Хосрова I Ануширвана (531–579). Арабский историк IX в. ал-Балазури в своей «Книге завоевания стран» приводит рассказ о том, как Хосров, желая возвести непреодолимые укрепления в Дербенте для защиты своих владений от вторжений хазар, предложил их правителю-хакану «мир, дружбу и согласие» и в знак этого «просил отдать ему в жены дочь»¹⁵. Обрадованный возможным в будущем притязаниям на иранский трон, хакан отправил хазарскую принцессу к шаху. Хосров же, воспользовавшись мирной обстановкой и дабы войны двух держав не враждовали меж собой, возвел «стену из скалы и свинца от моря до вершины гор» и «повесил у входа железные ворота». Ну, а вслед за этим, шах возвратил принцессу обманутому отцу. В этом рассказе отразились реальные события, связанные с образованием могущественного Тюркского каганата и заключением ок.555 г. между Ираном и каганатом союзного договора, закрепленного браком Хосрова и тюркской принцессы – дочери кагана Истеми (*араб.* Синджибу).

По сообщению более поздних авторов – Захир ад-Дина Мараша (XV в.) и Али Гилани (XVII в.) – укрепления Дербента возводил по поручению Хосрова I его наместник, правитель Дербента Нарсе сын Джамаспа¹⁶. Дербентские оборонительные сооружения включали цитадель, расположенную на отроге Джалганского хребта и носящую ныне название Нарын-кала, и две длинные городские стены, параллельно протянувшиеся от цитадели до моря и полностью перегораживавшие приморский проход. Между этими стенами, отстоявшими друг от друга на расстоянии 350–450 м, и располагался средневековый город, занимавший ок.150 га. На оборонительных стенах города высечены 31 среднеперсидская строительная надпись, представляющие собой своеобразное

Сасанидское городище в Южном Дагестане // Археология Кавказа и Ближнего Востока. Сборник к 80-летию чл.-корр. РАН, проф. Р.М. Мунчаева. М., 2008. С. 276–297

¹³ Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-Бары. М., 2002.

¹⁴ аль-Кахф, 97–98.

¹⁵ *al-Beládsorí*. 1866. P. 195–196; *Баладзори*. Книга завоевания стран. Текст и пер. с араб. проф. П.К. Жузе // Материалы по истории Азербайджана. Вып. 3. Баку, 1927. С. 6–7

¹⁶ *Sehir-eddin*. *Sehir-eddin's Geschichte von Tabaristan, Rujan und Mazanderan*. Persischer Text, hrsg. von B. Dorn. (Muhammedanische Quellen, I Theil). SPb., 1850.S.38; *Mulla Sheikh Ali Gilani*. *The History of Mazandaran*. Ed. by Dr. M. Sutudeh // *Entesherat Bunyad-i Farhang-i Iran*. LIX, 32; цит. по: *Kiani M.Y.* *Parthian sites in Hyrcania: the Gurgan plain / Archäologische Mitteilungen aus Iran. Ergänzungband 9*. Berlin, 1982. P.14.

собрание сасанидской эпитафии¹⁷. В них упоминаются высокое должностное лицо Ирана, глава финансово-налогового ведомства области Адурбадаган (в которую входили все закавказские владения Сасанидов) Дариуш, осуществлявший от имени государства финансирование и контроль колоссальных фортификационных работ, и высокого ранга архитекторы или смотрители Мошиг и Адургушнасп. Имена же тысяч рядовых участников этой «стройки века» нам неизвестны, но на стенах Дербента имеются «автографы» многих из них в виде многочисленных (св.500) вырезанных знаков и символов¹⁸.

В V–VII вв. Дербент являлся важнейшим военно-стратегическим и административно-политическим пунктом Сасанидов на Кавказе, центром ремесла и торговли. О роли и значении города говорит, например, приводимый в письменных источниках факт – сасанидскому наместнику-марзбану Дербента была предоставлена привилегия восседать на золотом троне¹⁹, в то время как избранному среди других марзбанов было дано право занимать серебряный трон²⁰.

Вместе с тем это был и важный религиозный центр. По информации Мовсеса Каланкатвази и Мхитара Айриванеци, здесь до 552 г. находился престол католикаса Албанской церкви, а его дворец существовал в Дербенте и в начале VIII в. во время завоевания города арабами²¹. О зороастризме (государственной религии сасанидского Ирана) в Дербенте мы пока знаем еще мало; многие знаки на оборонительных стенах представляют собой зороастрийские символы, а в 2000 г. рядом с городом был открыт и исследован единственный в своем роде на Кавказе зороастрийский погребальный комплекс, представляющий собой высеченный в скале грот с камерами для выставления трупов (*дахма*) и сбора костей (*астодан*)²².

Третьей составной частью Дербентского оборонительного комплекса являлась Даг-бары («Горная стена») – грандиозное фортификационное сооружение, которое по праву именуют Великой Кавказской стеной²³. Она отходила от южного угла цитадели и по гребням и ущельям тянулась в горы на 42 км. Эта стена была укреплена системой башен и фортов, расположенных в

¹⁷ Гаджиев М.С., Касумова С.Ю. Среднеперсидские надписи Дербента VI века. М., 2006.

¹⁸ Gadžiev M.S., Kudrjavcev A.A. Steinmetzzeichen des 6. Jahrhunderts n. Chr. In Darband // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Bd. 33. Berlin, 2001. S.333–356; Gadžiev M.S., 2010. On Interpretation of Derbent's Mason Marks // Traditional Marking Systems: A Preliminary Survey. Ed. by Joam Evans Pim; Sergey A. Yatsenko and Oliver Perrin. London, 2008. P.147–178.; Гаджиев М.С. К выделению и интерпретации зороастрийских символов в знаковой системе Дербента середины VI века // Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Сборник кратких содержания докладов. Тбилиси, 25–27 июня 2009 г. Тбилиси, 2010а. С. 104–110.

¹⁹ Browne E.S. Some account of the Arabic work entitled “Nihayatu’l-irab fi akhbari ‘l-Furs wa’l- ‘Arab” // Journal of the Royal Asiatic Society. London, 1900. P. 227.

²⁰ Ispahani. Hamza Ispahani Annalum libri X. T. I. Textus arabicus. Ed. J.M.E. Gottwald. Petropoli Lipsiae. 1844. P. 58; см.: Колесников А.И. Иран в начале VII века / Палестинский сборник. 1970. Вып.22 (85).Л. С. 112

²¹ Dasxuranci. The History of the Caucasian Albanians by Movsēs Dasxuranci. Transl. by C.J.F. Dowsett. London, 1961. II, 4; Каланкатуази Мовсес. История страны Алуанк. Пер. с древнеарм., предисл. и коммент. Ш.В. Смбабяна. Ереван, 1984. С. 71; Айриванеци. История Армении Мхитара Айриванеци. Изд. М. Эмина (надревнеарм.яз.).М., 1860. С. 48–49

²² Гаджиев М.С. Зороастрийский погребальный комплекс близ Дербента // Российская археология. 2007. № 4. С. 51–63.

²³ Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-Бары. М., 2002; Гаджиев М.С. Даг-бары – Великая Кавказская стена // Дагестанские святыни. Кн. 2. Сост. и отв. ред. А.Р. Шихсаидов. Махачкала, 2008. С. 9–19 С. 9–19; 2008б. С. 209–211.

стратегически важных местах. Горная стена вместе с укреплениями Дербента представляла собой мощную, трудно преодолимую преграду, позволявшую надежно перекрывать и контролировать Прикаспийский коридор, обходные горные дороги и защищать северные границы государства от вторжений. Примечательно высказывание ал-Масуди, сделанное им в 934 г. в книге «Россыпи золота и рудники драгоценных камней»: «Если бы Аллах Всевышний своим всеведением, всемогуществом и милосердием не помог правителям Ирана построить город ал-Баб и его стены на суше, в море и в горах, ... то цари хазар, аланов, сарирцев, тюрков и других народов, несомненно, дошли бы до областей Бардаа, Арран, Байлакан, Азербайджан, Занджан, Абхар, Казвин, Хамадан, Динавар, Нихаванд и других мест ... вплоть до Ирака»²⁴. В 1996–2005 гг. Дербентской археологической экспедицией велись масштабные исследования этой фортификационной системы, стоящей в одном ряду с такими шедеврами оборонного зодчества как Великая Китайская стена, Стена Искендера, Вал Адриана²⁵.

Городские стены уходили в море, образуя порт. Подводными археологическими исследованиями установлено, что остатки этих стен прослеживаются в море на расстоянии ок. 270 м²⁶. Причем, было определено, что в период строительства стен в VI в. уровень Каспийского моря был ниже современного примерно на 4 м, и часть ныне морских стен на расстоянии ок. 150 м в то время сооружалась на суше. Последовавшие в VIII–X вв. подъем моря и затопление прибрежных участков обусловили, очевидно, сообщения многих арабских писателей этого времени о значительной длине стен, уходящих в море – от 1 до 3 арабских мили. Наиболее достоверные данные приводят ал-Истархи, писавший о расстоянии в 6 башен, и Хилаль ас-Саби, у которого длина морских стен составляет 600 локтей, т.е. ок. 300 м. Авторы первых веков хиджры – Кудама, ал-Балазури – сообщают и о способе возведения стен в море: «И приказал он (Хосров – М.Г.) возить на кораблях камни и бросать их в море, а когда они оказались над водой, то он построил на них стену, продолжив ее в море...». Ал-Масуди и Закарийа Казвини дополняют эти сведения, рассказывая об использовании бурдюков при строительстве морских стен и порта²⁷.

В середине VI века, Дербент, а точнее *Дарбанд*, получает свое название, сохранившееся до наших дней. Впервые оно упомянуто Ананием Ширакаци (VII в.) в его географическом трактате: «... до него (Каспийского моря – Авт.) доходит хребет Кавказа, на котором построена стена Дарбанда (*parispn Darbanday*), что значит «связка» и «ворота», город стражи Чора (*khalakh pahakin Ćoray*), огромная башня, сооруженная в море»²⁸. Сопоставление сохранившейся на северной

²⁴ Масуди. 1908. С. 58; Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента X–XI веков. М., 1963. С. 212

²⁵ Гаджиев М.С. Даг-бары – Великая Кавказская стена // Дагестанские святыни. Кн. 2. Сост. и отв. ред. А.Р. Шихсаидов. Махачкала, 2008а. С. 9–19; Гаджиев М.С. «Даг-бары»: новейшие исследования // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. II. М., 2008б. С. 209–211.

²⁶ Kudrjavcev A.A., Gadžiev M.S. Archäologische Unterwasseruntersuchungen an der Küste von Darband // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Band 33. Berlin, 2001. S. 333–356; Кудрявцев А.А., Гаджиев М.С., 2002. С. 396–414

²⁷ обзор и анализ письменных источников о порте Дербента см.: Кудрявцев А.А., Гаджиев М.С. Подводные археологические исследования в акватории Дербента // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XII. М.-Магнитогорск, 2002. С. 396–414

²⁸ Moïse Corène. 1881. Géographie de Moïse Corène d'après Ptolémée, ed. and trad. A.Soukry. Venice. 1881. P. 27; см. также: Армянская география VII в. по Р.Х. (приписывавшаяся Моисею Хоренскому). Текст и пер. с

городской стене Дербента строительной среднеперсидской надписи, содержащей дату сооружения неприступных укреплений («37 год») с военно-политической ситуацией в регионе показало, что она указывает на дату правления шаханшаха Хосрова I Ануширвана (531–579), и определяет, таким образом, время возведения стен Дербента – 568–569 гг.²⁹ Имя Хосрова Ануширвана, как строителя Дербентских укреплений и нового города, зафиксировано и в обнаруженной нами при исследованиях Горной стены одной из древнейших в мире официальной арабской куфической надписи, датированной 176 г. х. / 792–3 г.³⁰

Имя Дербент прочно закрепилось за городом, и его не вытеснили другие популярные наименования – арабское *Баб ал-абваб* («Ворота ворот») и тюркское *Темир-капы* («Железные ворота»). Скоро, в 2018 г., исполнится 1450 лет, как город носит это имя, и это событие, несомненно, заслуживает того, чтобы оно было торжественно отмечено.

Более древнее название Чор/Чол поселения, которое существовало здесь, зафиксировано не только в древних армянских и грузинских источниках, но и отложилось в наименовании Дербента в ряде дагестанских языков, на что неоднократно обращали внимание исследователи (начиная с XIX в.): кайтаг. *Чулли*, кубач. *Чуле*, лакск. *Чурул*, авар. *Чор*.

Первые отряды арабских воинов во главе со знаменитыми полководцами Салманом ибн Рабиа, Абдурахманом ибн Рабиа, Суракой ибн Амром, Абдаллахом Хабибом ибн Масламой появляются в Дербенте – Баб ал-абвабе в 22 г.х./642–643 г. Абу Джафар ат-Табари и Ибн ал-Асир сообщают, что в этот год наместник-шахрийар Дербента Шахрбараз – представитель знатного и древнего иранского рода – «заключил в арабами мир, но джизью платить не хотел». Подчеркивая особое военно-стратегическое положение и значение города, он заявил: «Я нахожусь между двух врагов. Одни из них хазары, другие русы... Кроме жителей этих местностей, нет других, кто (мог бы) воевать в ними. Вместо джизьи мы будем воевать». Сурака ибн Амр от имени халифа Омара пожаловал жителям города грамоту, по которой «он договорился с ними, что они будут участвовать во всех походах и выполнять всякое дело, которое правитель сочтет благим. Кто согласен на это, тот освобождается от джизы, кроме призыва в войско, а призыв в войско – это замена их повинностей»³¹.

присовокуплением карт и объяснительных примечаний издал К.П. Патканов. СПб., 1877; *Патканов К.* Из нового списка Армянской Географии, приписываемой Моисею Хоренскому // ЖМНП. 1883. Март. С. 22–32

²⁹ *Гаджиев М.С.* Определение абсолютной даты строительства цитадели и северной городской стены Дербента и произведенных трудозатрат (интерпретация среднеперсидской надписи № 3) // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 1. Махачкала, 2006. С. 77–94. С. 77–94; *Gadjiev M.S.* On the Construction Date of the Derbend Fortification Complex // *Iran and the Caucasus*. Vol. 12. No. 1. Yerevan – Leiden: Brill. 2008. P. 1-15.

³⁰ *Gadjiev M.S. Shikhsaidov A.R.* The *Darband-nāma* on Hārūn Al-Rashīd and a Newly Discovered Arabic Inscription from A.H. 176 // *Manuscripta Orientalia*. International Journal for Oriental Manuscript Research. Vol. 8. No. 3. SPb. 2002. P. 3–10; *Гаджиев М.С., Шихсаидов А.Р.* Сведения *Дербенд-наме* о Харун ар-Рашиде и новооткрытая официальная арабская надпись 176 г. хиджры // Древности Кавказа и Ближнего Востока. Сб. статей, посвященный 70-летию со дня рождения проф. М.Г. Гаджиева. Махачкала, 2005. С. 196–202.

³¹ *Ибн ал-Асир.* Тарих-ал-Камиль (Полный свод истории). Материалы по истории Азербайджана. Пер. П.К. Жузе. Баку, 1940. С. 13; *Шихсаидов А.Р.* Книга ат-Табари «История посланников и царей» о народах Северного Кавказа // Памятники истории и литературы Востока. Период феодализма. М., 1986. С. 72–73.

Однако укрепиться арабам здесь сразу не удалось. Только с 22 г. по 31 г. хиджры по приказу халифов Омара и Османа было организовано не менее пяти крупномасштабных походов на Восточный Кавказ. И одной из главных стратегических целей их было овладение Дербентом – Баб ал-абвабом – крупнейшим военно-политическим центром Кавказа, воротами в Восточную Европу. Во время первых походов у стен Баб ал-абваба погибли в битве с хазарами полководцы-братья Салман и Абдаррахман ибн Рабиа. С именами их и их соратников народная традиция связывает самую почитаемую мусульманскую святыню Дербента – кладбище «Сороковник» (*тюрк.* Кырхляр, *перс.* Чэхэл танан). Оно расположено близ центральных северных городских ворот Кырхляр-капы, которые арабы называли Баб ал-джихад («Ворота Священной войны»). На огороженном участке кладбища имеется группа из более чем 40 крупных монолитных каменных саркофагов полуцилиндрической формы, установленных над погребениями *шахидов*-мучеников. К сожалению, время стерло имевшиеся на них куфические надписи. Подобные надмогильные плиты имеются и на южном городском кладбище, носящем название Джум-джум – по имени легендарного правителя. На одном из них арабская надпись простым и цветущим куфи сообщает: «Это могила Махмуда б. Абу-л-Хасана, сына убитого на пути Аллаха» и дата – 469 г.х./1076–77 г.³²

Окончательно закрепились арабы в Дербенте после походов ал-Джарраха ибн Абдаллаха и Масламы ибн Абдалмалика (сына халифа ‘Абд ал-Малика и брата халифа Хишама) в нач. VIII в. При халифе Хишама (724–743) в наместничество на Кавказе Масламы, а с 732 г. Марвана ибн Мухаммада (будущего халифа) Баб ал-абваб превращается в главный опорный пункт Халифата на Кавказе, в важнейший административно-политический и религиозно-идеологический центр. Сюда с покоренных областей наступали налоги и дань, стекалась военная добыча, здесь находилась основная часть арабских военных сил на Кавказе, отсюда шло победное шествие Ислама.

При Масламе в Дербенте проводятся большие строительные работы. Ал-Балазури рассказывает: «И построил (Маслама) амбар для провизии, амбар для ячменя и склад для оружия, он приказал вычистить цистерну, исправил разрушенные места в городе и украсил его»³³. Сюда было переселено 24 тыс. воинов с семьями из Дамаска, Химса, Куфы, ал-Джазиры. Город был разделен на кварталы (*кисм*). Это деление города на кварталы, именуемые ныне *магалы* (от араб. *махалла*), до сих пор сохраняется в старой части Дербента. В каждом квартале была возведена мечеть, названная по имени его жителей: Хазарская, Палестинская, Дамасская, Химсская, Кайсарская, Джазирская, Мосульская. Кроме них была построена пятничная (соборная) мечеть Масджид Джами (Джума-мечеть)³⁴. Надписи сообщают о строительстве ее в 115 г.х./733–734 гг. и

³² Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X–XVII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения. М., 1966. С. 61, 266. Табл. II, 10–10г; Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X–XVII вв. как исторический источник. М., 1984. С. 15–20.

³³ Баладзори. Книга завоевания стран. Текст и пер. с араб. проф. П.К. Жузе // Материалы по истории Азербайджана. Вып. 3. Баку, 1927. С. 17

³⁴ Derbend-Nameh, or the History of Derbend. Translated from a select turkish version and published with the text and with the notes... by Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851. P. 543–544; Шихсаидов А.Р. Книга ат-Табари «История посланников и царей» о народах Северного Кавказа // Памятники истории и литературы

реконструкции в 770 г.х./1368–69 г. мастером Тадж ад-Дином б. Муса банна Бакуи³⁵.

Джума-мечеть в Дербенте является одной древнейших из ныне действующих мечетей в мире. Это уникальный архитектурный памятник, замечательный образец раннемусульманского зодчества³⁶. Есть основания полагать, что она была перестроена из христианской базилики. Мечеть (около 70x20 м) состоит из двух основных частей – длинного прямоугольного зала с двумя рядами каменных колонн (по 18 колонн в каждом) и квадратного зала, выступающего в центральной части южного фасада и перекрытого куполом диаметром более 9 м. В комплекс Джума-мечети входят обширный двор с тысячелетними чинарами и здание медресе, сооруженное в 879 г.х./1474–75 г. в правление ширваншаха Фаррух Йасара Дербенди и носящее его имя – ал-Фаррухийя³⁷.

Мечети строились в городе на протяжении всей его средневековой истории. Так, например, историческая хроника «Дербенд-наме» сообщает, что знаменитый халиф Харун ар-Рашид (786– 809) «сам прибыл в Дербенд, сделал многое для благоустройства. Он провел в Дербенд арыки с водой, построил мельницы, в каждом квартале построил амбары и мечети»³⁸. Сведения о посещении Дербента халифом не подтверждаются другими достоверными источниками, но здесь заместниками пребывали его полководцы Хафз ибн Умар и Хузайм ибн Хазим, который, как свидетельствует древняя хроника, «украсил Дербенд и благоустроил его»³⁹. Один из списков той же хроники сообщает о пребывании в Дербенте сына Харун ар-Рашида, который был погребен в склепе близ ворот Кырхляр-капы⁴⁰. В этой связи весьма интересен уникальный эпиграфический памятник, открытый нами в 2001 г. близ города – огромная плита (154x73 см), ныне экспонирующаяся в цитадели Нарын-кала и на которой высечена официальная арабская надпись 176 г.х./792–3г.⁴¹ Она сообщает о реставрации укреплений Дербентского оборонительного комплекса VI века и упоминает Кисру, т.е. шаха Хосрова Ануширвана (531–579), «Харуна, амира правоверных», т.е. халифа Харун ар-Рашида, и «наследника амира правоверных ал-Амин Мухаммада», т.е. старшего сына халифа, который, как известно, стал халифом в 809 г. и был убит в 813 г. в

Востока. Период феодализма. М., 1986. С.79; Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические сочинения. М., 1993. С. 32–33.

³⁵ Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X–XVII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения. М., 1966. С. 120–121

³⁶ Хан-Магомедов С.О., 1970. С. 202–220.

³⁷ Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X–XVII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения. М., 1966. С. 143

³⁸ Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические сочинения. М., 1993. С. 39.

³⁹ Там же.

⁴⁰ *Derbend-Nameh, or the History of Derbend*. Translated from a select turkish version and published with the text and with the notes... by Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851. P. 582.

⁴¹ Gadjiev M.S. Shikhsaidov A.R. The *Darband-nāma* on Hārūn Al-Rashīd and a Newly Discovered Arabic Inscription from A.H. 176 // *Manuscripta Orientalia*. International Journal for Oriental Manuscript Research. Vol. 8. No. 3. SPb. 2002. P. 3–10; Гаджиев М.С., Шихсаидов А.Р. Сведения *Дербенд-наме* о Харун ар-Рашиде и новооткрытая официальная арабская надпись 176 г. хиджры // *Древности Кавказа и Ближнего Востока*. Сб. статей, посвященный 70-летию со дня рождения проф. М.Г. Гаджиева. Махачкала, 2005. С. 196–202.

ходе борьбы за трон со своим братом ал-Мамуном. Это одна из древнейших в мире официальных мусульманских арабских надписей.

Среди других старинных мечетей города следует упомянуть Минарет-мечеть XIV–XV вв. близ ворот Джарчи-капы (*араб.* Баб ал-мухаджир) и Кырхляр-мечеть рядом с одноименными воротами, которая была возведена по повелению шаха Аббаса в 1036 г.х./1626 г. Яркими историко-архитектурными памятниками города являются и сохранившиеся средневековые бани, которые наряду с мечетями, караван-сараями, базарами являлись центрами общественной жизни восточного города⁴². На них обратил свое внимание знаменитый путешественник Эвлия Челеби, который посетил Дербент в 1647 г. и посвятил его описанию специальный параграф в своем «Сейяхат-наме»⁴³.

Городские ворота также представляют собой замечательные памятники средневековой архитектуры⁴⁴. Они имели не только оборонное значение, но и являлись украшением города. Своим архитектурным обликом, убранством они должны были говорить въезжающим в город о мощи и богатстве Дербента. Правители города на протяжении всей его средневековой истории уделяли большое внимание сохранности и виду городских ворот и стен, и поэтому современный исследователь находит в архитектурных элементах укреплений Дербента влияние различных исторических эпох и архитектурных стилей. Из восьми ворот, сохранившихся до наших дней, своим парадным видом особо выделяются Кырхляр-капы (в пер. с тюрк. – «Ворота сорока [шахидов]»; *араб.* Баб ал-джихад) и Орта-капы (в пер. с тюрк. – «Средние ворота»), являющиеся центральными соответственно в северной и южной городских стенах.

Вот как описывает первые ворота и другие архитектурные сооружения города арабский географ и историк IX – нач. X в. Ибн ал-Факих в своей «Книге о странах»: «В городе Баб над Баб ал-джихад на стене две колонны: на каждой колонне изображение льва из белого камня. Ниже их два камня, а на них изображение двух львов. Близ ворот изображение человека из камня: между ногами его статуя лисицы, а в пасти ее кисть винограда. В стороне от города водоем, известный под именем “водоем Масруф”. В него ведет лестница, по которой спускаются в водоем, когда мало воды, по бокам лестницы два льва из камня, а над одним из них каменная статуя человека. Над домом правителей изображение двух львов также из камня, выступающее из стены. Жители Баба говорят, что это талисманы стены»⁴⁵.

Упомянутые тысячелетие назад скульптурные изображения львов до сих пор украшают ворота, которые в целом сохранили свой первоначальный облик. Надпись на плите над проемом ворот сообщает о ремонтных работах, которые

⁴² Koudryavtsev A., Gadjiev M. Darband's bath-houses of Ottoman period // Art Turc / Turkish Art. 10th International Congress of Turkish Art. 17–23 September 1995. Proceedings. Genève. 1999. P. 415–421.

⁴³ Челеби Эвлия. Книга путешествия. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). Пер. и комментарии. Вып. 3. Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана. М., 1983. С. 174–175.

⁴⁴ Хан-Магомедов С.О. Ворота Дербента // Архитектурное наследство. 1972. № 20. С. 126–141; Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-Бары. М., 2002. С. 233–299.

⁴⁵ Ибн ал-Факих. Книга о странах. Пер. Н.А. Караулова // СМОМПК. Вып. XXXI. Тифлис, 1902. С. 25.

провел здесь в 842 г.х./1432 г. мастер Хаджжи Ахмад. Рядом с ней расположена персидская стихотворная надпись того же времени:⁴⁶

«Во время шаха Ширвана Султан Халила, предводителя, это укрепление приведено в порядок, и эта крепость стала [надежным] укрытием, смута Йаджуджа возвратилась назад как при Искандаре, так, что слава этой постройки распространилась в городах неверных.

Да пребудет благоустроенным основание его стен до дня собрания! Да продлится его царство многие века!

Будь вестником полученного известия о годе: если хочешь вычислить дату этого, то возьми [слово] вестник».

Последнее слово в этой надписи приведено по-арабски и в числовом обозначении букв соответствует 842 г. хиджры. Необходимо сказать, что Дербент – это не только музей-заповедник, но и уникальная «библиотека под открытым небом», насчитывающая сотни эпиграфических памятников на арабском, персидском и среднеперсидском языках. Уже почти 300 лет как началось изучение эпиграфических памятников города – в августе 1722 г. князь Дмитрий Кантемир, сопровождавший Петра Великого в Каспийском походе и возглавлявший походную канцелярию императора, положил начало сбору и изучению надписей Дербента⁴⁷. И до сих пор город продолжает открывать исследователям свои «хранилища» памятников письменности. Среди последних открытий – шесть среднеперсидских надписей VI века и несколько раннеарабских надписей VIII–XIII вв.

Ворота Орта-капы были возведены в VI в., на что указывают архитектурные особенности их. А в рабжабе 435 г.х./феврале-марте 1044 г. мастер Ахмад б. Абу Али б. Йунус перестроил ворота – об этом сообщает надпись на камне над воротами, начертанная почерком *куфи*⁴⁸. Затем они вновь были подвергнуты перестройке в конце XIV–XV вв. и дополнены декоративной стенкой с большой центральной и двумя маленькими стрельчатыми арками, опирающимися на колонны со сталактитовыми капителями.

В VIII – нач.XIII в. Дербент – Баб ал-абваб являлся не только важным военно-политическим, религиозным, но и торгово-ремесленным, культурным центром⁴⁹. Это был один из крупнейших городов Кавказа и всего мусульманского мира. Его застроенная территория в этот период составляла около 150 га, и по площади он превосходил многие известные города, а численность населения составляла несколько десятков тысяч человек. Структурно Дербент состоял из цитадели (*кала*), собственно города (*шахристан*, *мадина*) и пригорода (*рабад*). В городе

⁴⁶ Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X–XVII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения. М., 1966. С. 135–136.

⁴⁷ Гаджиев М.С. Из истории открытия среднеперсидских надписей Дербента (к 280-летию изучения дербентской эпиграфики) // Восток. 2002. № 5. С. 42–43.

⁴⁸ Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X–XVII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения. М., 1966. С. 59–60.

⁴⁹ Кудрявцев А.А. Феодалный Дербент: Пути и закономерности развития города в VI – середине XIII в. М., 1993; Гаджиев М.С. Дербент как торгово-культурный центр VIII- начала XIII вв. // Великий Волжский путь. Материалы III-го этапа Международной научно-практической конференции «Великий Волжский путь», Астрахань – Махачкала – Дербент – Баку – Энзели – Тегеран – Актау – Астрахань, 3-14 августа 2003 г. Казань, 2004. С. 73–83.

располагались правительственное здание (*дар аз-заим*), дворец военачальников (*каср ал-каидин*), общественные сооружения, бани, площади и базары, фонтаны и водохранилища, караван-сарай и склады, ремесленные и жилые кварталы. В цитадели находился комплекс дворцовых сооружений правителей Баб ал-абваба.

Данные археологии и эпиграфики, сообщения древних авторов свидетельствуют о развитии в городе в этот период различных ремесел и, прежде всего таких, как гончарство (в т.ч. производство художественной глазурованной керамики) и стеклоделие, металлообработка и ювелирное дело, строительное дело и камнеобработка, ткачество и ковроделие и другие. Дербентские сочинения XI века упоминают такие профессии как дубильщик кожи, валяльщик шерсти, портной, шорник, бумагоделатель, продавцы книг, хлопка, дров, рыбы, купец, зеленщик, мыловар. Ремесленники были объединены в торгово-ремесленные гильдии, во главе которых стояли начальники-*раисы*. Источники упоминают и *раиса раисов (раис ар-руаса)*, который занимал в социальной структуре города одно из самых высоких мест. Торгово-ремесленная аристократия Дербента, известная в хрониках под арабскими именами *а'йан ас-суфуф* («знать [торговых] рядов»), в X–XI вв. обладала фактической властью в городе, и влияние ее на политическую жизнь в Баб ал-абвабе было столь огромно, что *раисы* вместе с «народом ал-Баба» неоднократно изгоняли из города не устраивавших их эмиров и приглашали на княжение других. Об этом сообщается в дербентской хронике XI века «Тарих Баб ал-абваб»⁵⁰. Первый исследователь этого сочинения, известный востоковед В.Ф. Минорский верно подметил, что социальная структура Дербента этого времени напоминает строй Новгорода Великого.

Те или иные ремесленники проживали в определенных кварталах. Такое территориально-производственное деление сохранялось в городе еще в XVIII в. Для XI в., например, есть упоминание о квартале медников. В этой связи следует заметить о находках и производстве в Дагестане и, в частности в таком специализированном центре как Кубачи, бронзовых котлов XI–XIV вв. хорасанского типа, а также бронзовых зеркал с изображениями сфинксов и арабскими благопожелательными надписями, известных, в частности, и по находкам их в средневековых городах Поволжья, Средней Азии. Первоначальным местом их изготовления была иранская провинция Хорасан – знаменитый центр художественной металлообработки средневекового времени.

Арабские писатели IX–XIII вв. ал-Истахри, Ибн Хаукал, Идриси, Балами, Йакут отмечают производимые в Баб ал-абвабе льняные ткани и одежды, которыми славился город и которые находили широкий спрос в Азербайджане, Ираке, Фарсе, Кермане, Табаристане, Хорасане и других областях и странах. По сведениям Ибн Хаукала, марена из Дербента доставлялась вплоть до Индии. Сочинение Абу Бакра Мухаммада ад-Дарбанди (ум. в 1145 г.) упоминает в городе шелководу (*хаззаз*). А знаменитый венецианец Марко Поло, посетивший город в кон. XIII в., сообщает о генуэзских купеческих кораблях на Каспии, на которых перевозили шелк «желл». Он же писал о городах Кавказа: «Много тут шелку; возделывают здесь шелковые и золотые ткани; таких красивых тканей нигде не увидишь»⁵¹. Неизвестный автор сочинения «Аджа'иб ад-дунья»

⁵⁰ Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X–XI веков. М., 1963.

⁵¹ Марко Поло. Книга Марко Поло. Перевод старофранц. текста И.П. Минаева. М., 1955. С. 53.

(«Диковинки мира») начала XIII в. отмечает о продаже в городе мехов бобра, соболя, белки⁵². Через город на юг поставлялись мед, воск, шерсть, ртуть, красители (марена и шафран). Баб ал-абваб был в этот период крупнейшим на Кавказе центром работоторговли.

Дербент поддерживал тесные торговые связи со многими городами и областями Передней и Центральной Азии, Восточной Европы – об этом сообщают и средневековые авторы, и многочисленные археологические находки. При раскопках здесь обнаружены иранские керамические, фаянсовые, кашиновые, люстровые блюда и чаши, китайская и корейская фарфоровая посуда (селадон и краклэ), импортные стеклянные браслеты и сосуды. Среди иноземных монет, найденных в Дербенте, имеются монеты маликов Ахара, Зангидов Мосула, Сельджукидов Рума, Зангидов Синджара, Эюбидов Египта, хорезмшаха Джалал-ад-Дина, ильханов-Хулагуидов, Джучидов Золотой Орды, Музаффаридов, Джелаиридов, Тимуридов и другие. Город являлся важным центром на Великом Шелковом пути и был активным посредником в торговле Востока и Запада, Севера и Юга. Торговые пошлины составляли важнейшую статью его доходов.

Бурное развитие торговли в Дербенте было определено расцветом со второй половины VIII в. «арабской» торговли в Прикаспии, когда Прикаспийский путь стал столь же известен, как и знаменитый Шелковый путь. Если Великий Шелковый путь, имевший широтное направление, тянулся с Запада на Восток, от Китая и тихоокеанского побережья до Западной Европы и Атлантики, то Волжско-Каспийский путь имел меридиональное направление, соединяя Север и Юг, страны и народы от Аравии и Индийского океана до Балтики и Скандинавии. И здесь, на западном побережье Каспия, в Дербенте, перекрещивались эти важнейшие международные магистрали Евразии, здесь располагался «перекресток цивилизаций». По этим трассам не только шел обмен необходимыми товарами, заморскими изделиями, но происходило широкое взаимодействие культурных, научных, технических достижений, знаний, идей, ценностей, осуществлялось познание окружающего мира, общение и взаимопонимание друг друга. Эти магистрали были важнейшими каналами передачи и обмена информацией. В этих условиях в Дербенте формировался многонациональный и поликонфессиональный состав городского населения, вырабатывались принципы толерантного отношения.

Дербент – Баб-ал-абваб в VIII–XIV вв. – это крупнейший порт на Каспийском море⁵³. По сведениям арабских географов, сюда прибывали торговые корабли из Джурджана, Табаристана, Джилана, Аррана, Хазарии, Руси, Волжской Булгарии и других областей прикаспийского региона. В книге ал-Истахри (849–934) имеется специальная глава, посвященная Каспийскому морю, и в ней особое внимание уделено морской трассе с Южного Прикаспия на Волгу (в Итиль) через Дербент: «От Абескуна до Хазарии и по западному, и по восточному берегу моря по 300 фарсахов. При благоприятном ветре море пересекают от Табаристана до

⁵² Сведения «Диковинок мира» о Грузии и Кавказе. Пер. с перс. Р.С. Кикнадзе. (на груз. яз.). Тбилиси, 1978. С. 8.

⁵³ См.: *Kudrjavcev A.A., Gadžiev M.S. Archäologische Unterwasseruntersuchungen an der Küste von Darband // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Band 33. Berlin, 2001. S. 333–356; Кудрявцев А.А., Гаджиев М.С. Подводные археологические исследования в акватории Дербента // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XII. М.-Магнитогорск, 2002. С. 396–414 – там же обзор письменных источников о гавани Дербента.*

Баб ал-абваба за одну неделю». Как показали подводные исследования, дербентская гавань занимала около 14 га. Так, например, описал порт Дербента ал-Истахри: «Город Баб ал-абваб лежит при море, а в середине его гавань для судов. Между гаванью и морем, по обе стороны моря, построены две стены, так что вход для судов узок и труден, а у входа протянута цепь, и, таким образом, суда не могут выйти или войти без приказа. Эти две стены построены из камней и свинца». Подобную информацию приводят ал-Идриси (1100–1165) и Йакут ал-Хамави (1179–1229). Ибн Хаукал (X в.) дополняет: «... в устье фарватера протянута цепь подобно цепи в Тире (Сур) и Бейруте», а ал-Мукаддаси в качестве аналога называет еще и Акку. Здесь следует заметить, что гавань Дербента того времени в некоторой степени была схожа с планировкой древнего северного порта Тира, имевшего два параллельных мола.

Ал-Балазури и Ибн Хаукал сообщают и о специальном коменданте порта – «владельце замка» (*сахиб ал-куфл*), который давал разрешение на вход и выход из гавани. Идриси называет его «владелец моря» (*сахиб ал-бахр*). Добавим, что ал-Куфи (ум. в 926 г.) в числе ворот Дербента упоминает Якорные Ворота (*Баб Арса*), которые, вероятно, располагались в поперечной городской стене вблизи моря, а по информации ал-Мукаддаси, в Дербенте «много есть ворот со стороны моря». Много позже, в 1647 г., о портовых воротах города сообщает Эвлия Челеби: «Над портовыми воротами, выходящими на берег моря, на персидском языке написаны стихи и *тарих* о том, что стены эти после Йездигерд-шаха достраивал Хозер-шах. ... Ныне стены и башни [прежней постройки] виднеются и в глубинах моря. Длина стены, идущей от берега моря, равна расстоянию, которое пролетает стрела»⁵⁴.

Арабские авторы сообщают и о различных типах судов, плававших на Каспии – *сафина*, *маркаб*, *заурак*⁵⁵. При подводных археологических работах в акватории Дербента было обнаружено 15 каменных якорей, которые экспонируются в цитадели Нарын-кала. Они представляют несколько конструктивных типов и изготовлены из крупных, хорошо отесанных плит, со специальными отверстиями для каната и деревянных кольев-лап. Все они были выявлены на расстоянии до 600 м от берега, и обнаружение их за пределами порта, изолированно, без каких-либо иных находок позволяет полагать, что они были потеряны по каким-то причинам во время стоянки судов на рейде. Только один якорь был обнаружен на территории гавани, рядом с оконечностью развала северной морской стены.

Подобные каменные якоря найдены на Средиземном и Черном морях, где они использовались еще в III–I тыс. до н.э. Их можно увидеть, например, в городе-музее Кейсария (Израиль). На Каспии такие якоря обнаружены, помимо Дербента, на азербайджанском побережье⁵⁶. В.А. Квачидзе датировал их IX–XIV

⁵⁴ Челеби Эвлия. Книга путешествия. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). Пер. и комментарии. Вып. 3. Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана. М., 1983. С.173.

⁵⁵ Кудрявцев А.А., Гусев С.В. Мореходное дело и рыболовный промысел средневекового Дербента (VI–XIII вв.) // Промыслы и ремесла древнего и средневекового Дагестана. Махачкала, 1988. С. 87–92.

⁵⁶ Квачидзе В.А. Подводная экспедиция на городище Бяндован // Археологические открытия 1975 года. М., 1976. С. 501–502; Квачидзе В.А. Гидроархеологические работы 1975 года на городище Бяндован // Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1975 г.). Баку, 1978. С. 67. Табл. I,7;

вв. по времени функционирования частично затопленного городища Бяндован, где они также были выявлены. С этой датировкой каменных якорей, обнаруженных на Каспии, можно согласиться. Этот период – время наиболее интенсивного мореплавания и морской торговли на Каспии, и это косвенно может указывать на датировку каменных якорей. Хотя, возможно, они имели более широкий хронологический диапазон бытования. Так, например, мы имеем свидетельство венецианского дипломата Иосафато Барбаро (XV в.) об увиденных им в Дербенте и вышедших к тому времени из употребления громадных якорях весом 800 и более ливров (ок.400 кг). В его же время на каспийских судах уже употреблялись якоря весом 150–200 ливров, т.е. ок.75–100 кг.⁵⁷

Развитие торговли приводило к развитию денежного обращения. Уже с нач.VIII в. наместники Баб ал-абваба начали чеканить от имени халифов серебряные и медные монеты (дирхемы, фельсы), что подчеркивало политическое и экономическое значение города и отражало необходимость в пополнении денежного потока. Монетная чеканка существовала в городе на протяжении всего средневековья, и дербентские монеты, судя по местам их находок, имели хождение не только на Кавказе, но и в Юго-Восточной Европе, в Средней Азии, на Переднем Востоке.

Наместники, управлявшие городом, назначались халифом из числа видных военачальников, и они обладали значительной военной силой и властью. Не случайно Марван ибн Мухаммад, бывший правителем этого далекого пограничного города, в 126 г.х./744 г., в трудный для Арабского халифата момент прямо отсюда отправился в Багдад и занял престол, став последним халифом из династии Омейядов.

В 255 г.х./869 г. в Баб ал-абваб наместником был назначен Хашим ибн Сурака. Вскоре он воспользовался распрями в Багдаде, войной халифа Мухтади с мятежными тюркскими эмирами, а также особым положением и удаленностью Дербента и добился фактической независимости города и его округи. Заручившись поддержкой наиболее влиятельных представителей местного общества – знати-*раисов* и *гази*ев-борцов за веру, Хашим был объявлен *амиром* Баб ал-Абваба. С этого времени и на протяжении 200 лет (с кратковременными перерывами) Дербентом правила династия Хашимидов. Лишь в 1067 г., когда сельджукский султан Алп-Арслан послал в Дербент своего хаджиба Сау-Тегина с войском, правителем города им был поставлен Аглаб ибн Али – представитель влиятельного и многочисленного рода, члены которого занимали в городе важные административные должности. А в 1075 г. пограничная область Дербента была пожалована султаном Сау-Тегину, имя которого стало читаться «в хутбе после имени султана с кафедр [мечетей] пограничной области».

Об этих и других политических событиях IX–XI вв. в Дербенте и на Восточном Кавказе рассказывает историческая хроника «Тарих Баб ал-абваб»⁵⁸. Она была написана в кон.XI в. неизвестным автором, возможно, влиятельным шейхом Маммусом ал-Лакзи ад-Дарбанди (*Аликберов А.К.*, 1998. С. 64–65). VIII –

Квачидзе В.А. Результаты подводно-археологической экспедиции Музея истории АН Азерб. ССР в 1984 г. // Всесоюзная археологическая конференция. Баку, 1985С.172.

⁵⁷ *Криштона А.Е.* Сведения западноевропейских путешественников XV века о Дагестане // Вопросы истории и этнографии Дагестана. Вып. I. Махачкала, 1970. С.117, 120.

⁵⁸ *Минорский В.Ф.* История Ширвана и Дербенда X–XI веков. М., 1963.

нач. XIII в. в истории Дербента отмечены не только ярким экономическим подъемом, расцветом ремесел и торговли, но и всей городской жизни, развитием и распространением арабской письменности и языка, книжной культуры и научной мысли. И названное историческое сочинение – яркий образец той эпохи, замечательный памятник истории и культуры. К этому времени относятся и ранние части другого широко известного исторического сочинения – «Дербенд-наме». Экземпляр этой рукописи был торжественно преподнесен в 1722 г. наибою Дербента Петру I при его вступлении в город, а в 1851 г. известнейший востоковед, уроженец Дербента, профессор Казанского университета и декан восточного факультета Санкт-Петербургского университета Мирза Казем-бек (1802-1870) издал английский перевод этого труда по истории его родного города⁵⁹.

В XI веке в Дербенте теолог и мистик Абу Бакр Мухаммад ибн Муса ад-Дарбанди завершил свой уникальный труд под названием «Базилик истин и сад тонкостей» («Райхан ал-хака'ик ва бустан ад-дака'ик»), который был обнаружен относительно недавно и стал предметом пристального изучения специалистов⁶⁰. Этот капитальный религиозный трактат, представляющий собой суфийскую энциклопедию, является важнейшим источником по истории ислама на Кавказе, в Иране, Ираке, Аравии и других областях Халифата. Его автор получил образование в Дербенте, затем много странствовал по Халифату, обучаясь у знаменитых ученых и, вернувшись в родной город, основал здесь суфийский *маджлис*. В городе, по сообщению ад-Дарбанди, существовали и суфийские общины (*та'ифа, завийа, ханака*). С этого времени Дербент становится одним из центров исламского мистицизма, в Дагестане появляются различные суфийские школы-*мазхабы*, тарикатские братства, получают распространение сочинения известного мусульманского мыслителя Абу Хамида Мухаммада ал-Газали (1058–1111), у которого обучались многие дербентские и дагестанские суфии⁶¹. Письменные источники донесли до нас имена многих шейхов, десятков ученых – выходцев из Дербента, которые постигали науки в ведущих центрах Халифата, в т.ч. в знаменитом медресе ан-Низамийа в Багдаде, и получили признание и известность в образованных кругах исламского мира.

О роли и значении ислама и суфизма в средневековом Дербенте свидетельствуют, например, материалы проведенных в 2002–2004 гг. раскопок обнаруженного (ныне забытого и не функционирующего) мусульманского культового места, известного еще в XVIII–XIX вв. под названием *араб.* Баб ал-Кийама, *тюрк.* Кийамат-капы, *перс.* Дар-и Кийамат («Ворота Воскресения», «Ворота Судного дня»)⁶². В рукописи «Баб ал-абваб шухедалери» («Мученики-

⁵⁹ Derbend-Nameh, or the History of Derbend. Translated from a select turkish version and published with the text and with the notes... by Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851.

⁶⁰ Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака'ик» (XI–XII вв.). М., 2003.

⁶¹ Shikhsaidov A.R. Khalidov A.B. Manuscripts of al-Ghazali's works in Daghestan // Manuscripta Orientalia. International Journal for Oriental Manuscript Research. Vol. 3. No. 20. SPb., 1997. P.18–30; Шихсаидов А.Р., Халидов А.Б. Рукописи сочинений ал-Газали в Дагестане // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 2. 2006. С. 36–65.

⁶² Гаджиев М.С. Баб ал-кийама – средневековое мусульманское культовое место в Дербенте // Дагестан и мусульманский Восток. Сб. статей в честь проф.а А.Р. Шихсаидова. Сост. и отв. ред. А.К. Аликберов, В.О. Бобровников. М., 2010. С. 20–37.

шахиды Баб ал-абваба») среди 50 шахидов XI – нач. XII в., похороненных на кладбищах города, назван и Пир-Нал'банд, носивший титул «султан газиев Ворот Воскресения» (султан дарвазе-е кийамат газийан) (Derbend-Nameh..., 1851. Р. 606–608), т.е. он являлся предводителем отряда воинов-газиев (борцов за веру), несших службу у «Ворот Воскресения» – памятника, который вновь был выявлен в наши дни и исследовался археологами.

В 1130 г. Дербент посетил испанский араб Абу Хамид ал-Гарнати, много путешествовавший по мусульманскому Востоку «в поисках знаний». Здесь он поселился у эмира Абу-л-Касима, вместе с которым читал книгу известного богослова-шафиита ал-Махамили, вел лекции по шафиитскому праву на арабском языке, а эмир переводил их на многочисленные дагестанские (лезгинский, даргинский, кубачинский, аварский и др.), аланский и тюркский языки⁶³. Это яркое свидетельство многонационального состава населения города домонгольского периода.

Выше приведенные сведения наглядно показывают ту важную роль, которую играл Дербент – Баб ал-абваб в политической, экономической и культурной жизни средневекового мусульманского Востока и особенно в VIII – нач. XIII в. Это был период наивысшего расцвета в истории города, его «золотая» эпоха.

Начало XIII в. ознаменовалось трагической страницей в истории многих народов Азии и Европы: объединенные под властью Чингиз-хана монголы начали огнем и мечом покорять одну страну за другой, превращать в руины цветущие города. «Не было от сотворения мира катастрофы более ужасной для человечества и не будет ничего подобного до окончания веков и до страшного суда», – писал современник этих событий арабский историк Ибн ал-Асир. В 1222 г. отборные монгольские войска во главе с лучшими полководцами Чингиз-хана – Джебэ и Субудаем, разорив многие области и города Средней Азии, Ирана, Закавказья, появились у стен Дербента. Как сообщают иранский летописец и энциклопедист Рашид ад-Дин (1247–1318) и армянский историк XIII в. Киракос Гандзакечи, монголы не стали штурмовать мощные укрепления Дербента, а обошли город, предприняв труднейший переход через горы Дагестана и столкнувшись с яростным сопротивлением дагестанских народов. Однако, вскоре после этих событий, в 1239 г. Дербент был занят ими. Хотя город не был разрушен, тем не менее, его экономика была подорвана, торговые связи с центрами Закавказья, Переднего Востока, Восточной Европы нарушены. О последствиях монгольского завоевания Дербента сообщает Гильом де Рубрук – посол французского короля Людовика IX Святого к монгольскому хану Менгу, посетивший город в 1253 г. и записавший в своем дневнике: «...земля этого города считалась прежде за настоящий рай земной»⁶⁴.

Бедственное положение Дербента усугублялось и ожесточенной столетней борьбой между преемниками империи Чингиз-хана – монгольскими правителями Ирана (ильханы-Хулагуиды) и Золотой Орды. Будучи важным стратегическим центром, город стал «яблоком раздора» между двумя державами и десятки раз

⁶³ *Ал-Гарнати*. Путешествие Абу Хаида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.). Публикация О.Г. Большакова, А.Л. Монгайта. М., 1971. С. 90–94.

⁶⁴ *Рубрук Г. де*. Путешествие в Восточные страны // Дж. дель Плано Карпини. История монгалов. 3-е изд. / Г. де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. 3-е изд. / Книга Марко Поло. 4-е изд. Вступит. ст., коммент. М.Б. Горнунга. М., 1997. С. 182.

переходил из рук в руки. В результате обживаемая территория и население города сократились в несколько раз, прекратил свое существование пригород. В дальнейшем Дербент так и не смог оправиться от этих катастрофических событий, несмотря на предпринятые попытки возрождения и в XV в. при ширваншахах Дербенди, и в XVII в. при шахе Аббасе, и в XVIII в. при Фет-Алихане. Но и в это время Дербент сохранял свое значение: ал-Умари сообщает о караванном пути от Баку и Дербента через Золотую Орду в Китай.

Во второй пол. XIV в. на историческую арену вышел новый выдающийся политический деятель и завоеватель Тимур, создавший сильное централизованное государство и претендовавший на мировое господство. «Как существует один бог на небе, так должен быть один царь на земле», – любил повторять он. В 1395 г. «Властелин мира» (*перс.* Джахангир), как именовали Тимура, со своими войсками вторгся на Кавказ, желая разгромить своего главного противника – правителя Золотой Орды Тохтамыша. Первым из владетелей Дагестана с Тимуром столкнулся эмир Дербента Ибрахим I Дербенди, гибкий и дальновидный политик. Средневековые авторы (Джаннаби, Мюнеджжим-баши, Йезди и др.) приводят рассказ о том, как Ибрахим, зная силу и мощь Тимура и стремясь сохранить свой народ и владения от разорения, решил выразить ему покорность. Он отправился в ставку Тимура и преподнес ему богатые дары, причем каждого по девять, как это было принято у монгольских владык. Но рабов Ибрагим подарил лишь восемь и удивленному завоевателю заявил: «Девятый – я сам»⁶⁵. Этот ответ так понравился Тимуру, что он назвал его сыном, одарил почетной одеждой и утвердил его во владениях Дербента и Ширвана – обширного государства на Восточном Кавказе к югу от Дербента и бывшего до этого главным политическим соперником Дербента.

Ибрахим (ум. 1417) стал основателем новой династии шахов Ширвана – династии Дербенди. В правление Ибрахима, его сына Халил-уллаха (ум. 1465) и внука Фаррух Йасара (ум. 1500) в Дербенте, как и во всем их государстве, отмечается подъем городской жизни, оживление экономики, ремесел, торговли. Об этом свидетельствуют сохранившиеся архитектурные и эпиграфические памятники, указывающие на активную строительную деятельность ширваншахов Дербенди, а также археологические и нумизматические материалы. В городе реставрируются оборонительные сооружения, перестраиваются и украшаются городские ворота, возводятся новые мечети и медресе. Надпись над входом в здание медресе при Джума-мечети в Дербенте сообщает:⁶⁶

«Это медресе ал-Фаррухийя приказал построить всецело принадлежащий лику Аллаха, стремясь угодить ему и убегая от наказания, обладатель благороднейшего в мире поведения, справедливостью превосходящий эмиров времени, султан, ширваншах для учащих, которые будут в нем получать знания по шариатским наукам до конца света. В дату: восемьсот семьдесят девятый год хиджры (1474–75 г.)».

Наиболее ярким же памятником архитектуры той эпохи, в котором воплотился расцвет государства Ширваншахов, является дворцовый ансамбль в городе Баку,

⁶⁵ Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X–XI веков. М., 1963. С. 171–172.

⁶⁶ Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X–XVII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения. М., 1966. С. 143.

ставшем новой резиденцией ширваншахов. С этого времени Дербент передает Баку «пальму первенства» средневековых городов Кавказа. Дербент еще долгое время оставался важным военно-политическим и торгово-ремесленным центром, за обладание которым вели борьбу иранские шахи, турецкие султаны, российские императоры. Однако, былого величия и славы, мощи и значения город так и не обрел.

Сегодня вновь возрастает геополитическое значение города, ставшего южными «воротами» России. Сегодня, как и в былые времена, многонациональный Дербент также радушно и гостеприимно распахивает свои древние ворота для многочисленных гостей, стремящихся познакомиться с городом-музеем, с его легендарными величественными стенами и многими достопримечательностями. Отрадным явлением в жизни современного города, всего Дагестана и России явилось включение в 2003 г. архитектурных объектов Дербента в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО – Дербент занял свое, подобающее ему почетное место в числе выдающихся памятников истории и культуры нашей планеты. Заметными событиями стали посещение в июле 2005 г. цитадели Дербента Президентом РФ В.В. Путиным, а в 2010 г. прямой телемост с ним с раскопок в Дербенте. Этот уникальный город-музей по-прежнему открывает свои исторические недра и тайны, вызывая огромный общественный интерес не только специалистов, но и самого широкого круга людей.

3. Ландшафтно-исторический анализ развития территории в исторической части города

Архитектурно выделенная историческая часть города Дербента, расположенная в межстенном пространстве, вытянута тонкой полосой, перекрывающей 3-километровый Дербентский проход. Рельеф расположения характеризуется сначала резким понижением от +180 м абс. у стыка городских оборонительных стен с цитаделью, до +100 м абс. у ворот Баят-капы (подошва Дербентского холма - отрога Джалганского хребта) на протяжении 130 м, а затем постепенным понижением рельефа в сторону моря с перепадом отметки до -29,5 м у побережья на протяжении около 2800 м.

Первые оборонительные сооружения, закрывшие 3-километровый Дербентский проход, были сооружены в 440-х гг. н.э. в правление шаханшаха Йездигерда II (439-457), что явилось ответной мерой на активизацию гуннов. Сооруженные непосредственно в проходе укрепления включили цитадель на вершине горного отрога и протянувшуюся от нее длинную стену, которая перегородила узкую приморскую равнину⁶⁷. Остатки этих укреплений располагаются вплотную с внутренней стороны каменной фортификации города VI века - северной городской стены и стен цитадели. Они прослеживаются, как в нижней части города (на территории пограничной части ПС ФСБ РФ), так и в верхней части (выше ворот Кырхляр-капы). Как показали раскопки, проведенные в нижней части города, они были возведены сплошь из стандартных сырцовых (необожженных) квадратных кирпичей, размером 39-44x39-44-10-12 см, цепным способом на глиняном растворе и на плотной глиняной платформе высотой около 1 м.

Толщина стены составляла около 8 м при сохранившейся высоте до 6 м.⁶⁸

Сырцовые укрепления Дербента положили начало новому этапу в развитии фортификации города и его исторической топографии. Они стали предшественниками грандиозных каменных оборонительных сооружений Дербента, построенных в середине VI в. и определили их направление.

В середине VI в., точнее в 568-569 г. было осуществлено строительство грандиозного Дербентского оборонительного комплекса (см. выше), положившего начало новому этапу в истории города. Фактически это было строительство нового города, который получил и новое имя - Дербент, точнее Дарбанд (в пер. со среднеперс. - «Узел ворот»). Впервые оно упомянуто Ананием Ширакаци (VII в.) в его географическом трактате: «... до него (Каспийского моря - М.Г.) доходит хребет Кавказа, на котором построена стена Дарбанды, что значит "связка" и "ворота", город стражи Чора, огромная башня, сооруженная в море». Это имя прочно закрепилось за городом, и его не вытеснили другие средневековые

⁶⁷ Кудрявцев А.А. О датировке первых сасанидских укреплений в Дербенте // Советская археология. № 3. 1978, С. 243-257; Кудрявцев А.А. Длинные стены" на Восточном Кавказе // Вопросы истории. № 11. 1979. С. 31-43; Гаджиев М.С. Исследования сырцовой фортификации цитадели Дербента сасанидского времени (по материалам раскопок Р-ХI и Р-ХIII) // Древняя и средневековая архитектура Дагестана. Махачкала, 1989. С. 61-76.

⁶⁸ Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентского археологического отряда. 1973 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 394; Кудрявцев А.А. О датировке первых сасанидских укреплений в Дербенте // Советская археология. № 3. 1978, С. 243-257; см. также: Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002. С. 47-60. Рис. 14-21

наименования - арабское *Баб ал-абваб* («Ворота ворот») и тюркское *Темир-капы* («Железные ворота»).

Кроме цитадели на вершине отрога Джалганского хребта и двух городских стен, перекрывших 3-километровый проход между горами и морем, были сооружены морские стены и городские поперечные стены.

В течение пяти сезонов (1983, 1985-86, 1988-89 гг.) Дербентская археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН проводила подводные археологические изыскания в акватории города⁶⁹. Проведенные подводные работы дали определенное представление о планировке и размерах средневековой гавани Дербента. В сасанидский период (VI-VII вв.) она представляла, по сути, только лишь стену-мол, являвшуюся продолжением северной городской стены и протянувшуюся в море на расстояние около 150 м. Эта стена, можно думать, выполняла и роль волнолома, ограждая акваторию порта от господствующих здесь северных накатов волн, и являлась причалом. Вместе с тем, прибрежная часть стены, очевидно, несла и оборонительную функцию, препятствуя обходу города по мелководью. Ориентировочная площадь, занимаемая гаванью в сасанидский период, составляла около 4-4,5 га. В арабский период, когда уровень стояния Каспийского моря поднялся на 4,5-5,0 м (до отметки -27,0-27,5 м абсолютной высоты) по сравнению с предшествующим периодом (-31,5-32,0 м) и море наступило на сушу в зоне Дербента на расстояние не менее 150 м, территория порта увеличилась почти в два раза, достигнув около 9 га. Можно думать, что это в немалой степени способствовало становлению Дербента, как крупнейшей гавани на Каспии в VIII-XIII вв. В систему порта в это время вошли не только северная морская стена, но и оказавшиеся в воде прибрежные части городских стен и приморская поперечная стена, остатки которой видны в полосе прибоя. Это получило определенное отражение в сведениях арабских и персидских авторов IX-XIII вв. Вместе с тем, некоторые их свидетельства, например, об узком фарватере, о цепи, протянутой между морскими стенами для контроля входа в гавань, пока не находят объяснения, не получили фактического подкрепления проведенными подводными работами, т.к. расстояние между северной и южной стенами весьма велико (ок.360 м), а остатков промежуточных морских стен или башен не обнаружено. В настоящее время остатки северной морской стены Дербента прослеживаются в виде развала на расстоянии около 300 м до ометок около -33,9-34,4 м абсолютной высоты. Вместе с тем, как показали исследования, в сасанидский период уровень моря был ниже современного примерно на 4 м и составлял -31,5-32,0 м абсолютной высоты. То есть участок стены, уходящий ныне в море на расстояние ок.150 м от берега, возводился на суше.

Дербент - Баб-ал-абваб в VIII-XIV вв. - это крупнейший порт на Каспийском море. По сведениям арабских географов, сюда прибывали торговые корабли из Джурджана, Табаристана, Джилана, Аррана, Хазарии, Руси, Волжской Булгарии и других областей прикаспийского региона. Арабские авторы описывают морские стены Дербента, способы их строительства, размеры и т.д. Ал-Балазури и Ибн Хаукал сообщают и о специальном коменданте порта - «владельце замка» (*сахиб ал-куфл*), который давал разрешение на вход и выход из гавани. Идриси называет его

⁶⁹ Кудрявцев А.А., Гаджиев М.С. Подводные археологические исследования в акватории Дербента // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XII. М.-Магнитогорск, 2002. С. 396-414.

«владелец моря» (*сахиб ал-бахр*). Добавим, что ал-Куфи (ум. 926) в числе ворот Дербента упоминает Якорные Ворота (*Баб Арса*), которые, вероятно, располагались в поперечной городской стене вблизи моря, а по информации ал-Мукаддаси, в Дербенте «много есть ворот со стороны моря». Много позже, в 1647 г., о портовых воротах города сообщает Эвлия Челеби:

«Над портовыми воротами, выходящими на берег моря, на персидском языке написаны стихи и тарых о том, что стены эти после Иездигерд-шаха достраивал Хозер-шах. ... Ныне стены и башни [прежней постройки] виднеются и в глубинах моря. Длина стены, идущей от берега моря, равна расстоянию, которое пролетает стрела»⁷⁰.

Фиксируемые в прибрежной части города остатки фортификации Дербента сасанидского времени (северной и южной городских стен, северной морской стены, поперечной стены в зоне прибоя), таким образом, дают основания включать эту территорию в структуру объекта археологического наследия.

Две поперечных стены, фиксируемые на многочисленных планах города XVIII-XIX вв.⁷¹, а также на его гравюрах⁷² делили межстенное его пространство, ограниченное северной и южной городскими стенами на три части и соединяли, тем самым, основные городские стены - северную и южную⁷³. Верхняя поперечная стена проходила в районе ворот Орта-капы и Джума-мечети, Нижняя поперечная стена проходила примерно в центральной части города ниже современного городского рынка - по ул. Сальмана и ул. 3-го Интернационала (ее начальный участок выше площади Свободы). Такая топографическая планировочная структура города была, очевидно, обусловлена военно-стратегическими соображениями - в случае успешного штурма на каком-либо участке северной городской стены осаждающий противник оказывался в межстенном пространстве, что вынуждало его к новой осаде городских укреплений (поперечной стены), но уже без осадной техники, остававшейся за пределами основной городской стены.

На территории собственно города в его межстенном пространстве в 1970-х-1980-х гг. и в последние годы были заложены ряд стратиграфических раскопов (шурфов), раскопов, разрезов, которые дали предварительное представление о территории обживания города в различные исторические периоды на протяжении всего средневековья и нового времени, что позволяет представить динамику развития Дербента. Археологические данные дополняются картографическим материалом (планы Дербента XVIII- XIX вв., хранящиеся, главным образом, в РГВИА и РГАДА), а также вышеназванными гравюрами города XVII-XVIII вв., данными нарративных письменных источников.

Как показали археологические исследования, проведенные в 1970-е - 1980-е гг. Дербентской археологической экспедицией под руководством А.А. Кудрявцева, в сасанидский период обживалась верхняя часть собственно города примерно до территории Джума-мечети и верхней поперечной стены. В арабский период и

⁷⁰ Челеби Эвлия. Книга путешествия. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). Пер. и комментарии. Вып.3. Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана. М., 1983.

⁷¹ Гольденберг Л.А. Рукописные карты и планы XVIII века как источник по истории города Дербента // Археографический ежегодник за 1963 г. М., 1964.

⁷² А. Олеария 1637 г., Даппера 1681 г, Оттенса 1726 г. и др.

⁷³ Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002.

вплоть до монгольского нашествия в начале XIII в. Территория обживания города расширяется и занимает все межстенное пространство Дербента.

Окончательно закрепились арабы в Дербенте после походов ал-Джарраха ибн Абдаллаха и Масламы ибн Абдалмалика (брата халифа Хишама) в начале VIII в. В наместничество на Кавказе Масламы, а с 732 г. Марвана ибн Мухаммада (будущего халифа) Дербент (араб. Баб ал-абваб) превращается в главный опорный пункт Халифата на Кавказе, в важнейший административно-политический и религиозно-идеологический центр. Сюда с покоренных областей наступали налоги и дань, стекалась военная добыча, здесь находилась основная часть арабских военных сил на Кавказе, отсюда шло победное шествие Ислама.

При Масламе в Дербенте проводятся большие строительные работы. Ал-Балазури рассказывает: «И построил (Маслама) амбар для провизии, амбар для ячменя и склад для оружия, он приказал вычистить цистерну, исправил разрушенные места в городе и украсил его»⁷⁴. Сюда было переселено 24 тыс. воинов с семьями из Дамаска, Химса, Куфы, ал-Джазир. Город был разделен на кварталы {кием}. Это деление города на кварталы, именуемые ныне *магалы* (от араб, *махалла*), до сих пор сохраняется в старой части Дербента. В каждом квартале была возведена мечеть, названная по имени его жителей: Хазарская, Палестинская, Дамасская, Химсская, Кайсарская, Джазирская, Мосульская. Кроме них была построена пятничная (соборная) мечеть Масджид Джами (Джума-мечеть)⁷⁵. Надписи сообщают о строительстве ее в 115 г.х./733-734 гг. и реконструкции в 770 г.х./1368-69 г. мастером Тадж ад-Дином б. Муса банна Баку⁷⁶.

Большие строительные работы проводились в правление халифа Харун ар-Рашида. Историческая хроника «Дербенд-наме» сообщает, что знаменитый халиф Харун ар-Рашид (786-809) «сам прибыл в Дербенд, сделал многое для благоустройства. Он провел в Дербенд арыки с водой, построил мельницы, в каждом квартале построил амбары и мечети»⁷⁷. Сведения о посещении Дербента халифом не подтверждаются другими достоверными источниками, но здесь наместниками пребывали его полководцы Хафз ибн Ум ар и Хузайм ибн Хазим, который, как свидетельствует древняя хроника, «украсил Дербенд и благоустроил его» (Там же). На протяжении всего средневековья в городе велись строительные, архитектурные работы. Но в арабский и сельджукский периоды вплоть до монгольского захвата Дербента они достигали особого размаха.

Структурно Дербент состоял из цитадели (*кала*), собственно города (*шахристан, мадина*) и пригорода (*рабад*). По данным арабских авторов IX- XII вв., дербентской хроники «Тарих ал-Баб» (Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда. М., 1963) в городе располагались правительственное здание (*дар аз-заим*), дворец военачальников (*каср ал-каудин*), общественные сооружения,

⁷⁴ *Баладзори*. Книга завоевания стран. Текст и пер. с араб. проф. П.К. Жузе // Материалы по истории Азербайджана. Вып.3. Баку, 1927. С. 17.

⁷⁵ *Derbend-Nameh, or the History of Derbend*. Translated from a select turkish version and published with the text and with the notes... by Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851. P. 543-544; *Шихсаидов А.Р.* Книга ат-Табари «История посланников и царей» о народах Северного Кавказа // Памятники истории и литературы Востока. Период феодализма. М., 1986. С. 79; *Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р.* Дагестанские исторические сочинения. М., 1993. С. 32-33.

⁷⁶ *Лавров Л.И.* Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X-XVII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения. М., 1966. С. 120-121.

⁷⁷ *Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р.* Дагестанские исторические сочинения. М., 1993. С. 39.

площади, базары (в том числе торговые ряды), фонтаны и водохранилища, караван-сарай и склады, ремесленные и жилые кварталы. Такое территориально-производственное деление сохранялось в городе еще в XVIII в. Для XI в., например, по данным дербентского религиозного трактата «Базилик истин и сад тонкостей» Абу Бакра Мухаммада ад-Дарбанди, в городе отмечается наличие квартала медников⁷⁸. Судя по чеканке монет в Дербенте в VIII- нач. XV в.⁷⁹, здесь располагался и монетный двор.

Кроме того, изучение картографических материалов XVIII-XIX вв., а именно планов и чертежей города, хранящихся в Российском государственном военно-историческом архиве (г. Москва) и Российском государственном архиве древних актов (г. Москва), демонстрирует, что в нижней, приморской части Дербента между двумя городскими оборонительными стенами в меж-стенном пространстве в 1720-х гг. после Каспийского (Персидского) похода 1722 г. императора Петра I российскими войсками около 1723 г. было возведено крупное земляное укрепление (ретражемент, шанц). Оно изображено, в частности, на «Плане города Дербента», завизированном инженер-подполковником Людвигом Хартунгом и относящемся по времени около 1725 г. (илл. 7)⁸⁰.

В 1722 г. в этой части города был размещен российский гарнизон, впоследствии получивший наименование Дербентский гарнизон Низового корпуса Российской императорской армии, который просуществовал с 1722 г. по 1735 г.⁸¹.

Эта нижняя часть города носила в XVI-XVII вв. наименование Шехер-Юнан, т.е. «Греческий город» (в переводе с персидского), а в XVIII-XIX вв. (и поныне) – название Дубара, т.е. «Две стены» (в переводе с персидского), что отражено в сведениях письменных источников, в экспликациях к гравюрам и картографическим материалам.

Таким образом, имеющиеся археологические материалы демонстрируют наличие культурных напластований и обживание практически всей части средневекового шахристана Дербента в ее межстенном пространстве в период расцвета города в IX – нач. XIII в. На основании имеющихся археологических данных можно говорить об активном обживании и застройке всего средневекового шахристана, пространственно и архитектурно ограниченного оборонительными стенами сер. VI в., и застройка которого началась в позднеасанидский период и проложилась в арабский.

⁷⁸ Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака'ик» (XI-XII вв.). М., 2003.

⁷⁹ см., напр.: Гусев С.В. Топография находок монет, чеканенных в Дербенте во второй половине XIV - начале XV в. // Горы и равнины Северо-Восточного Кавказа в древности и в средние века. Махачкала, 1991; Гусев С.В. Экономические связи средневекового Дагестана (VI-XIV вв.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1992; Гусев С.В. Северо-Восточный Кавказ в эпоху средневековья: монеты рассказывают. М., 1995; Злобин Г.В. Дербентский эмират Суламидов и его монеты 530-600 г.х./1135-1203 гг. М., 2013.

⁸⁰ РГВИА. Фонд 349. Опись 12. Дело 1957. На данном плане в его экспликации упоминается «полубастион, начатый строительством в 1725 г. и недостроенный», т.е. план был составлен не ранее данной даты. К этому же периоду относится и план РГВИА. Ф.349. Оп.12. Д.1961, на котором изображен этот полубастион (Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002. С. 306. Прим. 4).

⁸¹ См.: Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на берегах Каспия (1722- 1735). М., 2010.

Историческая топография города изменяется во второй четверти XIII в.⁸², когда его обживавшаяся и застроенная территория резко сокращаются после монгольского нашествия в 1221 г. и захвата города Букдаем весной 1239 г., а сам город подвергается разорению. На это указывают как приведенные выше археологические данные, отмечающие отсутствие слоев монгольского и последующего времени на значительной территории средневекового города, так и данные письменных источников. О сокращении численности населения и территории его обживания после монгольского нашествия имеется конкретное свидетельство письменного источника, подтверждающее археологические наблюдения. О последствиях монгольского завоевания Дербента сообщает Вильгельм Рубрук (Гильом де Рубрук) - посол французского короля Людовика IX Святого к монгольскому хану Менгу, посетивший город в 1253 г. и записавший в своем дневнике: «...внизу этого города земля считалась прежде за настоящий рай земной»⁸³.

Арабский географ и историк Абу-л-Фида (ум. в 1331 г.) в своей книге «Упорядочение стран» писал, что «... со слов некоторых путешественников, Баб ал-хадид (т.е. Дербент) это городок, подобный деревням на Хазарском море... Баб ал-хадид незначительный, мало населённый, маленький городок»⁸⁴.

Позднее венецианский посол Амброджо Контарини, посетивший Дербент в 1475 г., писал: «В Дербенте великолепные каменные стены, очень толстые и хорошо сложенные, но под горой, по направлению к замку, город заселен едва на одну шестую часть (своей площади), а в сторону моря он весь разрушен»⁸⁵.

Сокращение территории обживания города подтверждается сведениями неизвестного русского путешественника середины XV в., побывавшего в Дербенте и Ширване около 1436-1447 гг. - автора сочинения «Сказание о Железных вратах»: «в первобытные лета бывал город и измер в моровое поветрие и запустело»⁸⁶.

После монгольского нашествия Дербент так и не смог оправиться и средняя и нижняя его части межстенной территории не обживались вплоть до XVIII в., т.е. на протяжении почти 600 лет.

Приведенные Контарини в конце XV в. размеры города отображены и на гравюрах Дербента и, прежде всего, на гравюре города с рисунка Адама Олеария, посетившего город в 1637 г. На ней застроенная часть города занимает только верхнюю часть Дербента между цитаделью и верхней поперечной стеной. В своем сочинении «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию» он приводит описание Дербента и размеры застройки, обживаемой и

⁸² Гамзатов Г.Г. историческая топография позднесредневекового Дербента (XIII-XVII вв.) // Советская археология. № 1. 1982. С. 71-79

⁸³ Рубрук Г. де. Путешествие в Восточные страны // История монгалов / Дж. дель Плано Карпини. 3-е изд. Путешествие в Восточные страны / Г. де Рубрук. 3-е изд. Книга Марко Поло. 4-е изд. Вступит, ст., коммент. М.Б. Горнунга. М., 1997. С. 182

⁸⁴ Geographie d'Aboulfedé. Texte arabe publié d'après les manuscrits de Paris et de Leyde, aux frais de la Société asiatique, par M. Reinaud et M. le B^{on} Mac Guckin de Slane. Paris, 1840. P. 450

⁸⁵ Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. Вступител. статья, подготовка текста, пер. и коммент. Б.Ч. Скржинской. Л., 1971. С. 216

⁸⁶ Бегунов Ю.К. Древнерусское описание Дербента и Ширвана // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XXI. М.-Л., 1965. С. 126; см. также: Кучкин В.А. «Сказание о Железных вратах» // Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965. С. 274-277; Кучкин В. А. Русский путешественник в Азербайджане в первой половине XV века // Вопросы истории. 1965. №3. С. 204-205; Бегунов Ю.К. Когда и кем было написано «Сказание о железных вратах» // Ученые записки Азербайджанского гос. университета. Сер. языка и литературы. 1966. №3. С. 39-43; Штро В.А. Дербент и Железные ворота в древнерусской литературе // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 42. Л., 1989. С. 439-447

необживаемой частей города: «он тянется своими постройками в длину с З на В на полмили, а в ширину с С на Ю от одних ворот до других всего 450 шагов. В нем различаются три части. Высшая из них - это замок⁸⁷ на горе А.

Здесь живет наместник, эта часть была вооружена пушками и 500 солдат из двух племен аюрумна и койдурша. Средняя часть В населена персами: позади она сильно опустошена. Нижняя часть длиной в 2000 простых шагов совершенно лишена домов и имеет лишь немного садов и пашен»⁸⁸. Данное описание полностью соответствует рисунку сделанному Олеарием.

Голландский моряк Ян Стрепс, посетивший город в 1670 г., приводит те же сведения, что и А. Олеарий. и также пишет, что «в нижней части... не видно домов, а только сады и поля»⁸⁹.

На планах XVIII в. мы видим ту же территорию обживания города в верхней и средней частях шахристана, ограниченную стеной цитадели, верхней и нижней поперечными стенами. Это, в частности, изготовленные между 1723-1735 гг. планы города: «План Дербентской крепости, в котором назначены пороховые погреба», сделанный кондуктором Самуилом Каднером⁹⁰, карта «Город Дербент с окружающей местностью», подписанная кондуктором Вильбуа⁹¹, упомянутый «План города Дербента», завизированный инженер-подполковником Людвигом Хартунгом⁹², и некоторые другие планы⁹³, на рисунке Г. Сергеева 1796 г. также обозначены застроенная цитадель и верхняя часть собственно города, примерно соответствующая и изображению на рисунке А. Олеария 1637 г.

В XIX в. постепенно застраивается вся межстенная территории города Дербента, а в конце XIX в. в связи с ростом города сносится на значительном протяжении южная городская стена. В это же время складывается современная топография города с сетью основных и второстепенных уличных магистралей Дербента.

Говоря об обживании и застройке города в средневековый период, необходимо отметить, что в период своего расцвета в домонгольский период город выходит за пределы своего межстенного пространства и немного расширяется к югу за южную стену города, отмечая появление здесь посада (араб, рабад). На это, в частности, указывают материалы стратиграфического шурфа № 18, заложенного в 1977 г.⁹⁴

⁸⁷ Цитадель Нарын-кала

⁸⁸ *Олеарий А.* Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Пер. А.М. Ловягина. СПб., 1906. С. 485-486

⁸⁹ *Стрепс Я.* Три путешествия. Пер. Э. Бородиной; ред. А. Морозова. М., 1935. С. 234

⁹⁰ РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 1966

⁹¹ РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 1969; *Хан-Магомедов С.О.* Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002. С. 305. Рис.206

⁹² РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 1957

⁹³ РГВИА. Ф. 3л. Оп. 28. Дело 1. Лист 26; издание см.: *Гольденберг Л.А.* Рукописные карты и планы XVIII века как источник по истории города Дербента // Археографический ежегодник за 1963 г. М., 1964. Рис. на с.129; РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 1968; издание см.: *Хан-Магомедов С.О.* Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002. С. 86. Рис. 44; РГВИА. ВУА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1538; РГВИА. Ф. 418. Д. 766; издание см.: *Хан-Магомедов С.О.* Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002. С. 101. Рис. 52

⁹⁴ Данные об этом раскопе в отчетах А.А. Кудрявцева не приведены, но он упомянут во Введении к отчету: *Кудрявцев А.А.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1977 г. // Архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 461. С. 2; Гаджиев М.С. вел работу на этом раскопе, в котором мощность культурного слоя составила свыше 1,5 м, а полученный материал относился в основном к предмонгольскому периоду X- нач. XIII в.

В 1986 г. на расстоянии около 100 м южной городской стены немного ниже ул. Крупской на приусадебном участке был зафиксирован мощный отвал керамического производства (так называемы «отвал керамиста»), включавший большое количество фрагментов столовой неполивной и художественной глазурованной керамики, предметы печного припаса (треугольными-подставки-сипай, керамические штыри), а также бракованные образцы поливных чаш и блюд. Кроме того, на этом же участке было найдено несколько десятков гладкостенных керамических сфероконусов. Весь материал относится к предмонгольскому времени (XI- нач. XIII в.). Информация об этом объекте в отчетах об археологических исследованиях не представлена.

Отметим также, что, по меньшей мере, к XI в. относится начало формирования южного городского мусульманского кладбища (иногда именуемого «Ших-Салах»), расположенного за южной городской стеной Дербента в верхней части современного города и расположенного на расстоянии 150-200 м от ворот Баят-капы и Орта-капы. В 150 м к югу от ворот Баят-капы находится участок этого кладбища, носящий наименование Джум-джум (по имени легендарного царя/падишаха Джум-джума), на котором расположено несколько саркофагообразных надмогильных памятников XI-XII вв., один из них имеет надпись и дату 469 г.х. / 1076-1077 г.⁹⁵ Здесь же расположен архитектурно оформленный родник Ших-Салах, датируемый не позднее XVIII в. (в составе памятника ремонтные надписи 1708-1709 г., 1868-1869 г.), вода в который поступает из ущелья Етти гойляр (в пер. с тюрк. - «Семь колодцев»).

Вместе с тем, как показали археологические исследования активная городская жизнь наблюдалась и на отдельных участках за пределами северной городской оборонительной стены. Здесь, за пределами средневекового шахристана, а именно за пределами северной городской стены располагалось обширное средневековое мусульманское кладбище (иногда именуемое «Кяфари»), от которого сейчас сохранился лишь небольшой участок, носящий название Кырхляр⁹⁶. О приблизительных огромных размерах кладбища можно судить как по гравюре А. Олеария и др., на которых видно, что саркофагообразные памятники XI-XII вв. занимают значительную территорию. Он же писал в своем сочинении: «По эту сторону Дербента мы застали чрезвычайно много надгробных и могильных плит; их было несколько тысяч штук; они были длиною более человеческого роста, закруглены вроде полуцилиндра и выдолблены, так что можно было лежать в них; на них были высечены арабские и сирийские письма»⁹⁷. Позднее эти сведения повторил Ян Стрейс⁹⁸, побывавший в городе в 1671 г. и пользовавшийся сочинением А. Олеария. Ныне их насчитывается в Дербенте не более 60 и одно из крупных собраний (св. 40 экз.) их расположено на высокопочитаемой мусульманской святыне - дербентском кладбище XI-XII вв. Кырхляр. Обратим внимание, что значительная часть надмогильных саркофагообразных камней XI-XII вв.

⁹⁵ *Шихсаидов А.Р.* Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический источник. М., 1984. С. 15-20.

⁹⁶ О кладбище Кырхляр см.: *Шихсаидов А.Р.* Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический источник. М., 1984. С. 125-127; *Аликберов А.К.* Кырхляр // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 3. М., 2001. С. 62-63.

⁹⁷ *Олеарий А.* Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Пер. А.М. Ловягина. СПб., 1906. С.486.

⁹⁸ *Стрейс Я.* Три путешествия. Пер. Э. Бородиной; ред. А. Морозова. М., 1935. С. 236.

сконцентрирована в зоне прибоя на территории городского пляжа там, где заканчивалась южная городская стена - как полагают, эти надмогильные камни были перемещены сюда с территории кладбищ города и вторично использованы в период вхождения Дербента в состав государства Сефевидов в правление шаха Аббаса (1588-1629), когда в нач. XVII в. проводились работы по восстановлению порта и строительству мола.

Рядом с кладбищем Кырхляр располагается мавзолей правительницы Дербента Тути-бике - супруги Фет-Али-хана (1736-1789). Где-то здесь, недалеко от ворот Кырхляр-капы (араб. Баб ал-джихад) находился и мавзолей, где якобы был захоронен сын халифа Хуран ар-Рашида (786-809). В списке «Дербенд-наме» Казембека сообщается: «Повествователь рассказывает: с наружной стороны от Кырхлар-капу имеется склеп (*гюнбез*). В нем покоится сын Харун ар-Рашида»⁹⁹. По этому поводу А.-К.-А. Бакиханов писал, что «есть предание, что под каменным сводом, против Кырхлярских ворот, похоронен сын Харун ар-Рашида»¹⁰⁰.

Заметим, что средневековые мусульманские захоронения неоднократно выявлялись при различных земляных работах на территории охранной зоны, расположенной к северу за северной городской оборонительной стеной: при прокладке инженерной коммуникации по ул. Советской (ныне ул. Г. Алиева), в районе стадиона, при рытье котлована под строительство спортивного комплекса в парке им. Н. Гянджеви и др. Ныне территория парка взята под охрану как объект археологического наследия.

Парк им. Н. Гянджеви - это не единственные объекты средневекового Дербента, расположенные за пределами собственно города к северу. В 2002-2004 гг. было выявлено и исследовано мусульманское культовое место (раскоп XXII), известное в XVIII-XIX вв. под названиями *араб.* Баб ал-Кийама, *тюрк.* Кийамат-капы, *перс.* Дар-и Кийамат («Ворота Воскресения», «Ворота Судного дня»), расположенное вплотную к северной городской стене около башни № 50. Проведенные раскопки показали его функционирование на протяжении всего средневековья и нового времени - от сер. VI в. (когда здесь в позднеساسанидский период располагался проход в стене) и X в. (когда объект стал использоваться как исламский культовый памятник) вплоть до начала XX в.¹⁰¹.

В мае-июне 2014 г. был открыт и исследован другой мусульманский культовый объект VIII - нач. XIII в. (раскоп XXIX), расположенный на ул. Мамедбекова вплотную к северной городской стене на расстоянии 609 м к СВВ от ворот Кырхляр-капы и в 500 м к ЮВ от кладбища Кырхляр.¹⁰²

⁹⁹ *Derbend-Nameh, or the History of Derbend. Translated from a select turkish version and published with notes, by Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851. P. 582*

¹⁰⁰ *Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-и Ирам. Редакция, комментарии, примечания и указатели акад. АН АзССР З.М. Бунятова Баку, 1991. С. 58*

¹⁰¹ *Hajiev M.S. Bab al-Qiyama: a Medieval Cultic Site in Derbend // Islam and Sufism in Daghestan. Ed. by Moshe Gammer. (Annales Academiae Scientiarum Fennicas. Vol. 352). Helsinki, 2009. P. 29-39; Гаджиев М.С. Баб ал-кийама - средневековое мусульманское культовое место в Дербенте // Дагестан и мусульманский Восток. Сб. статей в честь профессора А.Р. Шихсаидова. Сост. и отв. ред. А.К. Аликберов, В.О. Бобровников. М., 2010. С.20-37; Гаджиев М.С. Баб ал- Кийама // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 5. Сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М., 2012. С. 35-36*

¹⁰² *Гаджиев М.С. Отчет об охранно-спасательных археологических раскопках в г. Дербент, Республика Дагестан в 2014 г. Махачкала. 2022 Архив Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН.*

Приведенные данные показывают наличие объектов культурного (археологического) наследия, расположенных не только в черте средневекового шахристана (собственно города), но и за его пределами. Они фиксируют нахождение на этих территориях, непосредственно прилегающих к городу, средневековых мемориальных памятников (кладбища, мавзолеи), культовых мест, остатков ремесленного производства (очевидно, фиксирующих ремесленный посад (араб, рабад) средневекового Дербента). И эта территория также должна быть включена в режимную зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности, земельного использования, как расположенные рядом с объектом культурного (археологического) наследия.

Подводя итог, отметим, что приведенные данные археологии и письменных источников характеризуют развитие территории Дербента в пределах исторической, архитектурно выделенной части города на протяжении 1500 лет - с середины V в., когда была сооружена сырцовая оборонительная стена, перекрывшая Дербентский проход, и до конца XIX в., когда в основных чертах оформилась современная уличная сеть в исторической, архитектурно выделенной оборонительными стенами части Дербента в его средней и нижней зонах. Вместе с тем отметим, что система существующих улиц и переулков в верхней, наиболее древней части Дербента, носящей название магалы, начала оформляться, очевидно, с позднеасанидского и арабского времени и в определенной степени отражает уличную того времени сеть в силу действия закона «устойчивости планировки», сформулированного Пьером Лаведаном¹⁰³. По крайней мере, фиксируемая на планах XVIII-XIX вв. уличная сеть, отражающая топографию позднесредневекового города в определенной степени отобразилась и в современной уличной инфраструктуре верхней (старой) части Дербента. Оборонительные сооружения, городские ворота и центральные сооружения Дербента (как, например, Джума-мечеть, другие мечети и общественные здания) явились основными детерминантами, влиявшими на планировочную структуру, формирование и развитие исторической топографии Дербента средневекового времени.

Список использованной литературы и архивных материалов

Аликберов А.К. Кырхляр // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 3. М., 2001.

Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака'ик» (XI-XII вв.). М., 2003.

Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-и Ирам. Редакция, комментарии, примечания и указатели акад. АН АзССР З.М. Буниятова. Баку, 1991.

Баладзори. Книга завоевания стран. Текст и пер. с араб. проф. П.К. Жузе // Материалы по истории Азербайджана. Вып.3. Баку, 1927.

Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. Вступител. статья, подготовка текста, пер. и коммент. Б.Ч. Скржинской. Л., 1971.

Бегунов Ю.К. Древнерусское описание Дербента и Ширвана // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XXI. М.-Л., 1965.

¹⁰³ *Lavedan P. Qu'est que l'urbanisme? Introduction a l'histoire de urbanisme. Paris, 1926. P. 211*

Бегунов Ю.К. Когда и кем было написано «Сказание о железных вратах» // Ученые записки Азербайджанского гос. университета. Сер. языка и литературы. 1966. № 3.

Гаджиев М.С. Баб ал-кийама - средневековое мусульманское культовое место в Дербенте // Дагестан и мусульманский Восток. Сб. статей в честь профессора А.Р. Шихсаидова. Сост. и отв. ред. А.К. Аликберов, В.О. Бобровников. М., 2010.

Гаджиев М.С. Баб ал-Кийама // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 5. Сост. и отв. ред. С.М. Прозоров. М., 2012.

Гаджиев М.С. Исследования сырцово-глиняной фортификации цитадели Дербента сасанидского времени (по материалам раскопов Р-ХI и Р-ХIII) // Древняя и средневековая архитектура Дагестана, Махачкала, 1989.

Гаджиев М.С. Касумова С.Ю. Среднеперсидские надписи Дербента VI века. М.: Издательская фирма «Восточная литература», 2006.

Гаджиев М.С. Определение абсолютной даты строительства цитадели и северной городской стены Дербента и произведенных трудозатрат // Вестник Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. № 1. Махачкала, 2006.

Гаджиев М.С. Отчет об охранно-спасательных археологических изысканиях выявленного объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс с погребениями XI-XII вв.», расположенного в зоне строительства и укладки инженерной инфраструктуры по ул. Мамедбекова, г. Дербент, Республика Дагестан // Архив Управления по государственной охране, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Министерства культуры РД

Гаджиев М.С. Отчетный материал о выполнении охранно-спасательных археологических изысканий на территории, предусматривающей строительство зданий и сооружений для нужд службы в городе Дербенте // Архив Управления по государственной охране, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Министерства культуры РД.

Гамзатов Г.Г. Историческая топография позднесредневекового Дербента (XIII-XVII вв.) // Советская археология. № 1. 1982.

Гольденберг И.А. Рукописные карты и планы XVIII века как источник по истории города Дербента // Археографический ежегодник за 1963 г. М., 1964.

Гусев С.В. Северо-Восточный Кавказ в эпоху средневековья: монеты рассказывают. М., 1995.

Гусев С.В. Топография находок монет, чеканенных в Дербенте во второй половине XIV - начале XV в. // Горы и равнины Северо-Восточного Кавказа в древности и в средние века. Махачкала, 1991.

Гусев С.В. Экономические связи средневекового Дагестана (VI-XIV вв.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1992.

Злобин Г.В. Дербентский эмират Суламидов и его монеты 530-600 г.х./1135-1203 гг. М., 2013.

Кудрявцев А.А. "Длинные стены" на Восточном Кавказе // Вопросы истории. № 11. 1979.

Кудрявцев А.А., Гаджиев М.С. Подводные археологические исследования в акватории Дербента // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XII. М.-Магнитогорск, 2002.

- Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на берегах Каспия (1722-1735). М., 2010.
- Кучкин В.А. «Сказание о Железных вратах» // Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965.
- Кучкин В.А. Русский путешественник в Азербайджане в первой половине XV века // Вопросы истории. 1965. № 3.
- Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X-XVII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения. М., 1966.
- Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда. М., 1963.
- Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Пер. А.М. Ловягина. СПб., 1906.
- РГВИА- Фонд 349. Опись 12. Дело 1957 - План города Дербента, 1735
- РГВИА. Ф.349. Оп.12. Д. 1961 - План города Дербента.
- РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 1966 - План Дербентской крепости, в котором назначены пороховые погреба.
- РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 1969 - Город Дербент с окружающею местностью.
- РГВИА. Ф. 3л. Оп. 28. Дело 1. Лист 26 - План города Дербента
- РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 1968 - План города Дербента.
- РГВИА. ВУА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1538 -План города Дербента.
- РГВИА. Ф. 418. Д. 766 - План города Дербента.
- Рубрук Г. де. Путешествие в Восточные страны // История монгалов / Дж. дель Плано Карпини. 3-е изд. Путешествие в Восточные страны / Г. де Рубрук. 3-е изд. Книга Марко Поло. 4-е изд. Вступит, ст., коммент. М.Б. Горнунга. М., 1997.
- Стрейс Я. Три путешествия. Пер. Э. Бородиной; ред. А. Морозова М.. 1935.
- Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002.
- Челеби Эвлия. Книга путешествия. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). Пер. и комментарии. Вып.3. Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана. М., 1983.
- Шихсаидов А.Р. Книга ат-Табари «История посланников и царей» о народах Северного Кавказа // Памятники истории и литературы Востока. Период феодализма. М., 1986.
- Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. исторический источник. М., 1984.
- Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М-Р. Дагестанские исторические сочинения. М., 1993.
- Штро В.А. Дербент и Железные ворота в древнерусской литературе // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 42. Л., 1989.
- Derbend-Nameh, or the History of Derbend. Translated from a select turkish version and published with the text and with the notes by Mirza A Kazem-Beg. SPb., 1851.
- Gssographie d'Aboulfede. Texte arabe publie d'apres les manuscrits de Pans et de Leyde, aux frais de la Societe asiatique, par M. Reinaud et M le B^{on} Mac Guckin de Slane. Paris, 1840.
- Hajiev M.S. Bab al-Qiyama: a Medieval Cultic Site in Derbend // Islam and Sufism in Daghestan. Ed. by Moshe Gammer. (Annales Academic Scientiarum Fennicas. Vol. 352). Helsinki, 2009.
- Lavedan P. Qu'est que l'urbanisme? Introduction a l'histoire de urbanisme. Paris, 1926.

4. Краткий анализ результатов ознакомления с архивными материалами предыдущих археологических исследований на территории г. Дербент

Стационарные археологические исследования в Дербенте были начаты в 1971 г. Дербентской археологической экспедицией Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР (ныне Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН), которая ведет исследования, как в самом городе, так и в его исторической округе.

На территории собственно города в его межстенном пространстве в 1971-1990 гг. (под руководством А.А. Кудрявцева – раскопы I-XVIII) и в 1996-2022 гг. (под руководством М.С. Гаджиева – раскопы XIX-XLVI) были заложены многочисленные раскопы, стратиграфические раскопы (шурфы), разрезы, которые дали представление об исторической топографии, территории обживания города в различные исторические периоды на протяжении всего средневековья (начиная с V в. н.э.) и нового времени, что позволяет представить динамику развития Дербента. Археологические данные дополняются картографическим материалом (планы Дербента XVIII-XIX вв., хранящиеся, главным образом, в РГВИА и РГАДА), а также гравюрами города XVII-XVIII вв., данными нарративных письменных источников.

Отчеты о проведенных исследованиях находятся на постоянном хранении в Архиве Института археологии РАН (г. Москва) и в Научном архиве Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН. За 50-летний период функционирования Дербентской археологической экспедицией в различных частях города было заложено 46 раскопов, обозначаемых римскими буквами, 47 стратиграфических разведочных раскопа (шурфы), обозначаемых арабскими цифрами, и шесть разрезов, отмеченных римской буквой R и римскими цифрами.

Как показали археологические исследования, проведенные в 1970-е – 1980-е гг. Дербентской археологической экспедицией под руководством А.А. Кудрявцева, в сасанидский период обживалась верхняя часть собственно города примерно до территории Джума-мечети и верхней поперечной стены. В арабский период и вплоть до монгольского нашествия в начале XIII в. территория обживания города расширяется и занимает все межстенное пространство Дербента.

Судя по данным археологических раскопок, проводимых в Дербенте с 1971 г., в поздне-сасанидский и раннеарабский периоды (сер. VI - нач. VIII в.) активно обживалась только верхняя часть города в межстенном пространстве между цитаделью и верхней поперечной стеной. В период сер. V - сер. VI в. также, вероятно, обживалась частично, эта часть города и территория вдоль сырцово-оборонительной стены, предшествовавшей каменной северной оборонительной стене города и возведенной в 440-х гг.: на этот счет надежные археологические свидетельства отсутствуют, но необходимость обслуживания 3-километрового оборонительного рубежа, размещение вдоль оборонительной стены гарнизона предполагают какое-то обживание этой территории. На это, в частности, указывает и обнаружение в 2014 г. при исследованиях (раскоп XXXII) в нижней (приморской) части города крупной (6x3 м) двухкамерной печи, сложенной из саманного (подвергнутого обжигу) кирпича, возможно, предназначавшейся для обжига извести, использовавшейся для приготовления известкового раствора при

строительстве каменной северной оборонительной стены¹⁰⁴, а также материалы шурфов и раскопок в верхней части города, которые могут датироваться в диапазоне V-VI вв. (без разделения на века).

В 1973-1974 гг. Дербентской археологической экспедицией на территории воинской части вплотную и перпендикулярно к северной городской каменной оборонительной стене были заложены три разреза-траншеи (R-I, R-II, R-III). В ходе работ были выявлены остатки мощной сырцовой оборонительной стены, построенной из сырцовых кирпичей и датированной временем правления шаханшаха Йездигерда II (439-457), точнее 440-ми гг. и перекрытой частично сверху культурными напластованиями домонгольского времени (IX-XIII вв.) - арабского и сельджукского периода¹⁰⁵.

Со строительством надежной каменной фортификации Дербента (см. выше) указанная верхняя часть города начинает активно обживаться и, очевидно, застраиваться. На это указывают и расположение на данном участке двух городских ворот в южной оборонительной стене: Баят-капы и Орта-капы. На данной территории в начале 1970-х гг. были заложены один раскоп (раскоп I) и семь стратиграфических разведочных раскопов-шурфов (шурфы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)¹⁰⁶.

В 1977 г. был заложен разведочный раскоп 12 у стыка северной городской стены и цитадели Нарын-Кала, продемонстрировавший наличие конструктивной перевязки между этими стенами их единовременное строительство¹⁰⁷. Проведенные работы показали наличие на этой территории мощных культурных напластований, толщина которых доходит до 4,0-4,5 м, и охватывающих хронологических диапазон от VI-VII вв. до XIX в. При этом наибольшей мощностью, насыщенностью строительными, хозяйственными остатками, археологическими находками, характеризующими активную жизнь города, выделяются напластования домонгольского времени (VIII- нач. XIII в.) – арабского и сельджукского периодов.

Слои домонгольского времени (VIII- нач. XIII в.), судя по данным археологических исследований, а также археологических наблюдений за строительными работами в межстенном пространстве города (шахристана), проведенных в 1970-х гг. и в 2014, 2020 гг., покрывают практически всю территорию средневекового города от цитадели до моря.

В 1977 г. А.А. Кудрявцевым велись наблюдения (условно обозначены как раскоп VIII, хотя фактически раскопочные работы там не производились и отчетная документация не представлена) на котловане под жилой дом на площади Свободы близ здания администрации города, где были выявлены и уничтожены культурные

¹⁰⁴ Материалы Дербентской новостроечной приморской археологической экспедиции (нач. эксп., к.и.н. А.И. Таймазов).

¹⁰⁵ Кудрявцев А.А. О датировке первых сасанидских укреплений в Дербенте // Советская археология. № 3. 1978. С. 243-258; *Он же*. Отчет о работе Дербентского археологического отряда в 1973 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН. Фонд 3. Опись 3 Дело 394; *Он же*. Отчет о работе Дербентского археологического отряда в 1974 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 395, см. также: Кудрявцев А.А. Длинные стены на Восточном Кавказе // Вопросы истории. № 11. 1979.

¹⁰⁶ Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентского отряда ДАЭ в 1971 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 345; Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентского отряда в 1972 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 393.

¹⁰⁷ Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1977 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 461. С. 86-90.

напластования мощностью до 3 м, датируемые арабским и сельджукским периодами – VIII/IX - нач. XIII в.¹⁰⁸.

На раскопе IX, заложенном в том же 1977 г. на территории средневекового шахристана в нижней (приморской) части города у внутренней грани южной городской стены в пространстве оборонительной башни,¹⁰⁹ было установлено наличие культурных напластований X-XIII вв. мощностью около 1,6 м.

В том же 1977 г. в нижней приморской части города, а именно у стены воинской части в 130 м от северной городской оборонительной стены и в 350 м западнее ворот Дубара-капы, был заложен раскоп X¹¹⁰, имевший размеры 20x12 м. В ходе проведенных работ на раскопе X было выявлено четыре культурных слоя, общей мощностью до 2,0-2,3 м, связанные с ними архитектурные остатки и разнообразные находки, свидетельствующие об активном обживании этой части города в IX - нач. XIII в.

Говоря об обживании и застройке города в средневековый период, необходимо отметить, что в период своего расцвета в домонгольский период город выходит за пределы своего межстенного пространства и немного расширяется к югу за южную стену города, отмечая появление здесь посада (араб, рабад). На это, в частности, указывают материалы стратиграфических шурфов № 18 и 25, заложенных соответственно в 1977 и 1979 гг.¹¹¹

В 1979 г. в этой же зоне, а именно на участках траншеи городского коллектора по ул. Космодемьянской, были заложены два разреза-траншеи, обозначенные R-VII и R-VIII¹¹². Разрез VII находился на расстоянии 150 м от северной оборонительной стены и около 300 м от южной оборонительной стены, примерно в 300 м западнее ворот Дубара-капы. Ниже верхних строительного- мусорных слоев нового и новейшего времени (XVIII-XX вв.) следовали культурные слои и архитектурные остатки арабского и сельджукского времени - домонгольского периода (IX-XIII вв.). Мощность культурных напластований на данном участке составила 1,3-1,5 м, при этом раскоп не был доведен до материка. Разрез VIII находился в 77 м к югу от северной городской оборонительной стены на территории воинской части, в ее западной части. Здесь также были выявлены верхние строительного-мусорные и натечно-надувные слои нового и новейшего времени (XVIII-XX вв.), а ниже - культурные напластования и связанные с ними архитектурные остатки и немалочисленные находки (главным образом, фрагменты керамической посуды) арабского и сельджукского времени, т.е. домонгольского периода (VIII-XIII вв.). В отличие от разреза VII толщина культурных напластований на данном разрезе, доведенном до материкового грунта, достигала не менее 3,5 м.

¹⁰⁸ Там же. С. 67, сн. 1.

¹⁰⁹ Там же. С. 67-72.

¹¹⁰ Там же. С. 72-86.

¹¹¹ Данные о шурфе 18 в отчете А.А. Кудрявцева не приведены, но он упомянут во Введении к отчету: *Кудрявцев А.А.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1977 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 461. С. 2; По сведениям М.С. Гаджиева, который вел работу на этом раскопе, мощность культурного слоя составила свыше 1,5 м, а полученный материал относился в основном к предмонгольскому периоду X- нач. XIII в. Шурф 25: *Кудрявцев А.А.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1979 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Фонд 3. Опись 3. Дело 464. (очевидно, шурфы 18 и 25 представляют один и тот же шурф – ремарка М.С. Гаджиева).

¹¹² *Кудрявцев А.А.* Отчет о работе Дербентского археологического отряда в 1979 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 464. С. 3-25.

В 1986 г. на расстоянии около 100 м южной городской стены немного ниже ул. Крупской на приусадебном участке был зафиксирован мощный отвал керамического производства (так называемый «отвал керамиста»), включавший большое количество фрагментов столовой неполивной и художественной глазурованной керамики, предметы печного припаса (треугольные подставки-сипаи, керамические штыри и S-образные крюки), а также бракованные образцы поливных чаш и блюд. Кроме того, на этом же участке было найдено несколько десятков гладкостенных керамических сфероконусов. Весь материал относится к предмонгольскому времени (XI - нач. XIII в.). Информация об этом объекте в отчетах об археологических исследованиях не представлена, материал частично хранится в Археологических фондах Музея археологии и этнографии ИИАЭ ДФИЦ РАН.

Эти археологические материалы дали возможность А.А. Кудрявцеву говорить об обживании всей площади межстенной территории Дербента в домоногольский период (IX- сер. XIII в.)¹¹³.

В 1990-х - начале 2000-х гг. культурные напластования указанного времени наблюдались нами также в иных местах Дербента в котлованах под перестраиваемые жилые частные строения в верхней и средней частях Дербента – в так называемых магалах (территория города, расположенная выше площади Свободы и ул. Сальмана).

В 1987 году в ходе работ на раскопе XIV были найдены две терракотовые статуэтки, где был исследован хозяйственно-бытовой комплекс. Целая статуэтка была найдена в слое данного комплекса, относящегося к I – первой пол. III в. н.э., в котором какие-либо выразительные материалы раннебронзового периода не представлены. Изначально с датировкой конца IV – начала III тыс. до н.э. эти фигурки вошли в научный оборот. Обломок второй статуэтки был обнаружен в хозяйственной яме № 9 данного комплекса. Помимо нее в яме были найдены 5 фрагментов керамических штырей типичных для первой пол. I тыс. н.э., керамическое пряслице, многочисленные обломки кухонной, столовой, тарной керамики албано-сарматского времени. Конусовидная форма фигурок с подчеркнутыми характерными признаками женского пола, а также место их обнаружения позволили исследователям предположить, что они связаны с земледельческим культом плодородия.

В 1992, 1996-97 гг. М.С. Гаджиевым проводились визуальные обследования северной городской оборонительной стены с целью выявления эпиграфических памятников и знаков строителей Дербента сер. VI в.¹¹⁴ В 1996 г. параллельно с раскопками сасанидского форта (раскоп XIX)¹¹⁵ проводились визуальные

¹¹³ Кудрявцев А.А. Феодальный Дербент: Пути и закономерности развития города в VI - середине XIII в. М., 1993. С. 48-95. Рис. 14.

¹¹⁴ Кудрявцев А.А., Гаджиев М.С. Знаки на стенах Дербента // Тез. докл. научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований Институтов ИАЭ и ЯЛИ в 1992-1993 гг. Махачкала, 1994. С.18-19; Гаджиев М.С., Хуфф Д. Строительные знаки Дербента VI в. н.э. (предварительное сообщение) // Археологическая конференция Кавказа – I. Краткие содержания докладов. Тбилиси, 1998. С.66-68; Gadžiev M.S., Kudrjavcev A.A. Steinmetzzeichendes 6. Jahrhunderts n. Chr. In Darband // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Band. 33. Berlin, 2001; Gadžiev M.S. On Interpretation of Derbent's Mason Marks // Traditional Marking Systems: A Preliminary Survey. Ed. by Joam Evans Pim; Sergey A. Yatsenko and Oliver Perrin. London; Dover: DunklingBooks, 2010. P. 147-178.

¹¹⁵ Гаджиев М.С. Раскопки форта Дербентского оборонительного комплекса // АО 1996 г. М., 1997. С. 200-201; Gadžiev M. Studies of the Fort of the Derbent Fortification Complex and identification of the «Fortress Sul»

обследования укреплений Дербента. В результате этих изысканий на северной городской стене было обнаружено пять ранее не известных среднеперсидских надписей VI в. н.э., пополнивших корпус среднеперсидской эпиграфики Дербента и получавших номера 26-30¹¹⁶. В июне 1997 г. совместно с доктором Д. Хуффом (Германский археологический институт) при изучении оборонительных сооружений и древних надписей Дербента была обнаружена еще одна надпись, обозначенная №31. Тогда же были сделаны эстампажи надписей.

В 2003 г. наличие мощных, толщиной не менее 2 м, культурных напластований с материалами (фрагменты керамической посуды) IX- середины XIII в. было зафиксировано нами в котловане под кафе, сооруженном без проведения археологического обследования в парке Свободы (парк «Дружба») между ул. Тагизаде и ул. Коммунаров рядом с площадью Свободы и ранее существовавшим памятником «Боевой славы» с вечным огнем.

В 2002-2003 гг. было выявлено и исследовано мусульманское культовое место (раскоп XXII), известное в XVIII-XIX вв. под названиями *араб.* Баб ал-Кийама, *тюрк.* Кийамат- капы, *перс.* Дар-и Кийамат («Ворота Воскресения», «Ворота Судного дня»), расположенное вплотную к северной городской стене около башни № 50. Проведенные раскопки показали его функционирование на протяжении всего средневековья и нового времени - от сер. VI в. (когда здесь в позднеасанидский период располагался проход в стене) и X в. (когда объект стал использоваться как исламский культовый памятник) вплоть до начала XX в.¹¹⁷.

В 2004-2011 гг. работы в Дербенте были сконцентрированы в юго-западной части цитадели Нарын-кала (раскоп XXIII). Здесь было вскрыто несколько архитектурных комплексов, охватывающих диапазон от V в. н.э. до второй пол. XIX в. Важным было обнаружение остатков монументального сооружения предмонгольского и монгольского периодов и сырцовой оборонительной стены на каменном основании сер. V в. Особое значение имело выявление культурных напластований первых веков н.э., документирующих преемственное обживание на протяжении двух тысячелетий. В 2004 г. на раскопе было выявлено три помещения и прилегающая к ним вымостка, которые являлись остатками *первого строительного комплекса*, возможно, казарменного или складского характера, относящегося ко второй пол. XIX – нач. XX в. В 2005 г. на раскопе были вскрыты пять помещений, составляющих *второй строительный комплекс*, датированный первой пол. – сер. XIX в. и имевший хозяйственное назначение. В 2006 г. были открыты остатки четырех хозяйственных помещений *третьего строительного комплекса*, относящегося к XVIII – нач. XIX в., остатки стены *четвертого*

// Archaeology of Caucasus: New Discoveries and Perspectives. Intern. Scient. Session: Abstracts of Papers. Tbilisi, 1997. P. 27-28.

¹¹⁶ Мы придерживаемся нумерации надписей по Е.А. Пахомову (*Пахомов Е.А.* Пехлевийские надписи Дербента // Изв. Общества обследований и изучений Азербайджана. Баку, 1929. № 8. Вып. V. С. 13-18) в отличие от нумерации, предложенной С.Ю. Касумовой (*Касумова С.Ю.* Среднеперсидская эпиграфика Кавказской Албании (Дербент). Баку, 1994. С. 6).

¹¹⁷ *Hajiev M.S.* Bab al-Qiyama: a Medieval Cultic Site in Derbend // Islam and Sufism in Daghestan. Ed. by Moshe Gammer. (Annales Academiae Scientiarum Fennicas. Vol. 352). Helsinki, 2009. P. 29-39; *Гаджиев М.С.* Баб ал-кийама - средневековое мусульманское культовое место в Дербенте // Дагестан и мусульманский Восток. Сб. статей в честь профессора А.Р. Шихсаидова. Сост. и отв. ред. А.К. Аликберов, В.О. Бобровников. М., 2010. С.20-37; *Гаджиев М.С.* Баб ал- Кийама // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 5. Сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М., 2012. С. 35-36.

строительного комплекса, а также три погребения, содержащие захоронения 6 чел. и относящиеся к августу 1831 г. (осада Дербента имамом Гази-Мухаммедом). В 2007 г. были выявлены остатки помещений *четвертого строительного комплекса*, датируемого второй пол. XVII в. и также имевшего хозяйственно-бытовое назначение. В 2008 г. были вскрыты остатки стен бытовых помещений, каменных вымосток, круглого глинобитного очага, двух хозяйственных ям, относящихся к *пятому строительному комплексу*, датированному XVI – первой пол. XVII в. В 2009 г. были исследованы хозяйственные ямы, остатки монументального *шестого строительного комплекса*, датированного предмонгольским – монгольским периодом (X–XIII вв.). В 2010 г. были открыты две стационарные печи, предварительно датированные арабским и сельджукским временем, несколько разновременных средневековых хозяйственных ям, впущенных в культурный слой, а также остатки *седьмого строительного комплекса* (слои 14, 15), представляющего собой руины мощной оборонительной стены, сложенной из сырцового кирпича и глинобита на внушительном каменном основании и идентифицированной с оборонительной стеной цитадели, возведенной в 440-х гг. в правление шаханшаха Йездигерда II в связи с гуннской активизацией на Восточном Кавказе.¹¹⁸ В сезоне 2011 г. работы на раскопе были продолжены в юго-восточном секторе вдоль юго-восточной куртины. Северо-западная половина раскопа не вскрывалась. Это было обусловлено тем, что в этой части раскопа в 2009 г. были вскрыты остатки монументального здания (шестой строительный комплекс), сложенного из массивных обработанных плит и который было решено не разбирать с целью вскрытия нижележащих культурных напластований. В 2011 г. работы на раскопе XXIII были завершены.

В марте-мае 2014 г. Дербентской новостроечной археологической экспедицией были проведены работы на территории части Дербентского погранотряда. Здесь на расстоянии 107 м к ЮЮВ от внутреннего угла башни северной городской оборонительной стены был заложен раскоп XXVII, площадью около 80 кв. м¹¹⁹. В результате проведенных на данном раскопе работ было выявлено наличие достаточно мощных (до 3 м толщиной) насыщенных артефактами напластований, архитектурных и хозяйственных остатков IX – нач. XIII в., относящихся к периоду

¹¹⁸ Гаджиев М.С. Раскопки в цитадели дербента 2011 г. // вестник института ИАЭ. 2013. №1. С.56-81; Гаджиев М.С. Раскопки в Дербенте в 2009 г. // Вестник ИИАЭ ДНЦ РАН. № 1. Махачкала, 2011. С. 77–100; Гаджиев М.С. Раскопки в Дербенте в 2010 г. // Вестник ИИАЭ ДНЦ РАН. № 3. Махачкала, 2011а. С. 11–129; Гаджиев М.С., Бакушев М.А. Захоронения солдат российского гарнизона 1831 г. в цитадели Дербента // Вестник ИИАЭ ДНЦ РАН. № 4. Махачкала, 2006. С. 71–78; Гаджиев М.С., Бакушев М.А., Будаичев А.Л. Археологические раскопки в цитадели Дербента в 2006 г. // Вестник ИИАЭ ДНЦ РАН. № 3. Махачкала, 2006. С. 155–156; Гаджиев М.С., Гамидов А.К. Археологические исследования в Дербенте в 2007 г. // Вестник Института ИИАЭ ДНЦ РАН. № 4. Махачкала, 2007. С. 114–127; Гаджиев М.С., Гамидов А.К., Будаичев А.Л., Абиев А.К. Раскопки в Дербенте в 2008г. // Вестник ИИАЭ ДНЦ РАН. № 2. Махачкала, 2009. С. 124–134.

¹¹⁹ Будаичев А.Л., Абиев А.К. Охранно-спасательные раскопки в Дербенте // Дагестан в кавказском историко-культурном пространстве. Материалы Международной научной конференции, посвященной 90-летию Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Махачкала, 21-22 октября 2014 г. Махачкала, 2014. С. 93-94; Гаджиев М.С., Будаичев А.Л., Абиев А.К., Абдулаев А.М. Охранно-спасательные раскопки в Дербенте // Археологические открытия 2014 г. М.: ИА РАН, 2016. С. 218-220; Будаичев А.Л. Отчет о работе Дербентской новостроечной археологической экспедиции в г. Дербенте (раскоп XXVII) в 2014 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3.; Гаджиев М.С. Отчет об охранно-спасательных археологических раскопках в г. Дербент, Республика Дагестан в 2014 г. Махачкала. 2022 // Научный архив Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН.

расцвета средневекового города и свидетельствующих об активном обживании этой части города в арабский и сельджукский периоды. Кроме того, здесь было выявлено 9 грунтовых могил (из которых 7 – одиночные, 2 – парные), которые по характерным чертам погребального обряда были идентифицированы как христианские и датированы на основании обнаруженных в ряде захоронений нательных крестов началом XVIII в. На основании датировки погребений, анализа исторических и картографических источников было определено, что данные погребения являются частью некрополя Дербентского гарнизона Низового корпуса Русской Императорской армии, размещенного в городе в 1722-1735 гг. На исследованном участке было встречено большое количество остатков средневековых каменных сооружений, жилые и хозяйственные комплексы (ямы, колодцы, винодавильни и др.), заглубленные в материк на глубину от 0,5 до 2,5 м. Культурный слой содержал большое количество материалов, включающих керамику, как местного, так и импортного происхождения, медные монеты, стеклянные сосуды, браслеты, каменные жернова, ступы и др., относящихся к IX-нач. XIII вв. К этому же времени относятся и обнаруженные в ходе раскопок остатки уникального общественного здания с черепичной крышей и остатками каменных колонн, украшенных орнаментированной резной гипсовой штукатуркой. Под полами сооружений предмонгольского времени выявлена большая обжигательная печь, относящаяся к сасанидскому времени (V-VI вв.).

В мае-июне 2014 г. был открыт и исследован другой мусульманский культовый объект VIII - нач. XIII в. (раскоп XXIX), расположенный на ул. Мамедбекова вплотную к северной городской стене на расстоянии 609 м к СВВ от ворот Кырхляр-капы и в 500 м к ЮВ от кладбища Кырхляр.¹²⁰ Раскоп XXIX размерами 14x22 м не был ориентирован по странам света, а был привязан к местности, точнее к оборонительной стене города, вдоль которой он и был заложен. Таким образом, раскоп имел ориентацию по линии ЮЗЗ-СВВ. Раскоп был разбит на 77 квадратов, из которых 74 полных, размерами 2x2 м каждый, и 3 неполных, что было обусловлено изгибом башни № 19, к которой они примыкали. Общая площадь раскопа составила 302 кв. м. В результате проведенных археологических работ был открыт уникальный монументальный средневековый мусульманский ритуально-культовый комплекс, связанный с системой водоснабжения и религиозно-культурной жизнью средневекового города. Этот комплекс включал стелы с религиозными надписями на арабском языке, культовую площадку-платформу, каменные и керамические водоводы, водоотстойники, крупные бассейны-резервуары, сложенные из огромных, хорошо отесанных блоков. Был получен богатый археологический материал, относящийся к VIII – первой трети XIII в. и включающий керамическую посуду, изделия из керамики, металла (железо, бронза, медь), стекла, камня, богатый нумизматический материал. Прекращение функционирования комплекса связывается с монгольскими завоеваниями 1220-х – 1230- гг. По завершении

¹²⁰ Гаджиев М.С., Абиев А.К., Будайчиев А.Л., Абдулаев А.М., Шаушев К.Б. Открытие и исследование мусульманского культового комплекса X – нач. XIII в. в Дербенте (предварительное сообщение) // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 3. 2015. С. 183-195; Гаджиев М.С. Шихсаидов А.Р., Аликберов А.К. Арабские эпиграфические памятники XI-XII вв. новооткрытого мусульманского ритуально-обрядового комплекса в Дербенте // *Ars Islamica: в честь Станислава Михайловича Прозорова*. Сост. и отв. ред. М.Б. Пиотровский, А.К. Аликберов. М.: Наука – Вост. лит., 2016. С. 796-818. Гаджиев М.С. Отчет об охранно-спасательных археологических раскопках в г. Дербент, Республика Дагестан в 2014 г. Махачкала. 2022 Научный архив Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН.

археологических работ по итогам раскопок было проведено производственное совещание с участием археологов, представителей заказчика, Дербентского государственного музея-заповедника и администрации города, на котором были приняты решения о переименовании выявленного объекта и присвоении ему названия «Культовое место с системой водоснабжения X – нач. XIII в.» и о музеефикации открытого объекта, что было впоследствии осуществлено.

В августе-декабре 2014 г. Дербентской новостроечной приморской археологической экспедицией были продолжены археологические исследования в этой части города на площади ок. 800 кв. В результате проведенных работ (раскоп XXXI) были также выявлены внушительные (толщиной до 3 м) культурные напластования IX - начала XIII в., архитектурные, хозяйственные строения, а также многочисленные погребения воинов Дербентского гарнизона 1722-1735 гг.¹²¹ Здесь были выявлены руины мечети с фрагментами штукowego декора колонн, жилищно-хозяйственные строения, система водоснабжения, виноградодавильни с плитой-давильней и крупным сосудом для хранения и брожения суслу, бытовые печи (*тендиры, сандали/корси*) IX – нач. XIII в., печь для обжига извести VI в. и др. Открыт некрополь Дербентского гарнизона Низового корпуса Русской императорской армии (1722-1735 гг.), расквартированного после Каспийского (Персидского) похода Петра I в ретраншементе, возведенном в приморской зоне города (перс. *Шехер Юнан* – «Греческий город»: перс. *Дубара* – «Двойная стена»), был получен значимый вещевой и антропологический материал. Останки ок.230 военнослужащих петровского гарнизона были торжественно перезахоронены на Мемориальном кладбище Дербента.

В 2014 г. Дербенте на средства Благотворительного фонда «Пери» были осуществлены раскопки нововыявленной землянки Петра (раскоп XXXII). После проведенных работ объект был законсервирован, здесь создан музейный комплекс.

В 2015 г. Дербентской новостроечной экспедицией Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН проводились охранно-спасательные раскопки в охранной зоне объекта культурного наследия «Стены Дербентской крепости: северная стена, VI в.». На раскопе общей площадью 40 кв. м, получившим порядковый номер XXXIII, были выявлены мощные культурные напластования, включающие большое количество фрагментов средневековой поливной и неполивной керамики, обломки стеклянных сосудов и браслетов, медные монеты, каменные орудия труда и т.д. В раскопе также выявлены мусульманские захоронения в каменных ящиках (погр. 1, 2) и средневековый мусульманский грунтовый могильник. Раскоп XXXIII находился в 110 м к северо-востоку от ворот северной стены Даш-капы (Шуринские ворота) и в 70 м к северо-востоку от башни

¹²¹ Селезнев А.Б. Отчет об охранно-спасательных работах Дербентской новостроечной приморской археологической экспедиции в 2014 г. // Архив ИА РАН; Малашев В. Ю., Селезнев А. Б., Таймазов А. И., Фризен С. Ю. Кладбище Дербентского гарнизона Низового корпуса (1722–1735 гг.) // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. Грозный, 18–21 апреля 2016 г. Грозный, 2016. С. 287-288; Зиливинская Э.Д., Селезнев А.Б., Таймазов А.И. Раскопки общественного здания в припортовой части Дербента в 2014 г. // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. Грозный, 18-21 апреля 2016 г. Грозный, 2016; Зиливинская Э.Д., Цветкова Т. Г. Ганч из раскопок в Дербенте и его аналогии // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX «Крупновские чтения». Материалы Международной научной конференции. Карачаевск, 22-29 апреля 2018 г. Карачаевск, 2018.

№ 15 (по нумерации Е.А. Пахомова) на участке строительства в районе ресторана «Шахристан», вблизи к юго-западу от земельных участков под проектируемое строительство. Проведенные археологические раскопки показали, что территория, примыкающая к северной каменной оборонительной стене Дербента с северной стороны, не обживалась в средневековый период. На это указывает отсутствие жилых построек и хозяйственных комплексов в раскопе. Вместе с тем, здесь фиксируется наличие достаточно мощных напластований толщиной до 2,3 м наносного природного характера, имеющего, видимо, аллювиальный характер в результате многовековых природных осадков и переноса грунта со стороны гор и ущелий. Вместе с тем, слои (особенно верхние) насыщены фрагментами керамики, стеклянных сосудов, обломками кирпичей, что может указывать на активное использование данной территории горожанами в качестве ближайшей сельскохозяйственной округи – возделываемых полей, что также подтверждается и более поздней картографией. Культурный слой содержит также изделия из металла, медные монеты, украшения (фрагменты стеклянных браслетов). Монеты, сопутствующая поливная керамика и стеклянные браслеты датируют эти слои VIII – нач. XIII в., т.е. периодом расцвета города, предшествовавшим монгольским завоеваниям в первой трети XIII в., приведшим к значительному упадку городской жизни. В слой домонгольского времени (слой 2) были впущены средневековые мусульманские погребения в каменных ящиках (погр. 1, 2). В предматериковом слое 4 был выявлен раннемусульманский некрополь (погр. 3-26). Захоронения были совершены в грунтовых ямах, подбойных могилах, впущенных в слой 4 и материковый грунт. Стратиграфические наблюдения показывают, что функционирование данного могильника связано с заключительным этапом накопления предматерикового слоя (слой 4), датированного VIII веком, а сами погребения перекрыты аллювиальными наносными слоями с включением находок, относящихся к предмонгольскому периоду (IX– нач. XIII в.). Следовательно, выявленный могильник можно датировать предшествующим временем, т.е. концом VIII– нач. IX в. и отнести к арабскому периоду истории Дербента, к начальному этапу распространения ислама¹²².

В 2016 г. к северу от территории крепостной стены на участке размещения бывшего сокового завода была проведена археологическая шурфовка, которая показала наличие на этой территории наслоений различного генезиса, содержащих в том числе археологический материал. Верхние части разрезов в шурфах представляли собой поздние смешанные слои, потревоженные современными перекопами. В шурфах 27 и 28 под мусорными слоями шло переслаивание горизонтов крупнозернистых песков желтовато-коричневого оттенка, имеющих морской генезис, с горизонтами мелкозернистых песков желтоватого оттенка, имеющих аллювиальный генезис. Фрагменты керамики, обнаруженные в слоях 7, 9, 11 шурфа 27 и в слое 6 шурфа 28, судя по наличию среди них показательной поливной керамики, датируются предмонгольским временем (X- нач. XIII в.). В

¹²² Гаджиев М.С. Таймазов А.И., Будайчиев А.Л., Абдуллаев А.М., Абиев А.К. Спасательные археологические исследования в Дербенте в 2015 году: раскоп XXXIII // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 3. 2017. С. 177-201; Гаджиев М.С. Таймазов А.И., Будайчиев А.Л., Абдуллаев А.М., Абиев А.К. Раннемусульманский некрополь в Дербенте (Баб ал-абвабе) // Проблемы истории, филологии, культуры. №. 1 (63). 2019. С. 202-226; Будайчиев А.Л. Отчет о работе дербентской новостроечной археологической экспедиции в охранной зоне объекта культурного наследия «Стены Дербентской крепости, VI в.: Северная стена», раскоп XXXIII (г. Дербент, Республика Дагестан) в 2015 г.

шурфе 26 были выявлены также мусульманское погребение в подбойной могиле, датированное IX-X вв., строительная траншея под оборонительную стену сер. VI в.¹²³

С 2012 по 2021 гг. велись раскопки Дербентского поселения первой пол. – сер. I тыс. н.э. (раскоп XXV), предшествовавшего строительству собственно Дербента в конце 560-х гг. и идентифицируемого с известным по раннесредневековым письменным источникам городом-крепостью Чор. Работы дали важные материалы по археологии и истории раннего города, его архитектуре, ремесленному производству, культуре и быту населения, показали отсутствие на поселении культурных напластований I тыс. до н.э. В ходе работ был получен разнообразный археологический материал, представленный фрагментами и целыми экземплярами керамической посуды, изделиями из глины (пряслица, штыри), бронзы (фибулы, головная булавка, кольцо, зеркальце-амулет), железа (наконечники стрел, однолезвийный нож с горбатой спинкой, кованые гвозди), камня (пряслица, зернотерки, пест, оселки), стекла (фрагменты сосудов), кости (иглы, проколки). В площади раскопа вскрыты средневековые мусульманские погребения, впущенные в культурный слой поселения. Полученные материалы характеризуют культуру и быт населения Дербентского поселения, идентифицируемого с городом-крепостью Чор/Чол, известным раннесредневековым авторам (Елишэ, Хоренаци, Агатангелос, Каланкатуаци, Цуртавели, Прокопий Кесарийский, Михаил Сириец и др.) и выступавшим важным административно-политическим, военно-стратегическим и религиозно-идеологическим центром Восточного Кавказа.

Дербентское поселение, предшествовавшее строительству Дербентского оборонительного комплекса в середине VI в. (в 568-569 гг.) и возникновению нового города, который получил совершенно иное архитектурное оформление и новое имя Дербент (точнее – ср.-перс. Дарбанд), занимало доминирующую над Дербентским проходом вершину отрога Джалганского хребта, спускающегося своим восточным склоном к Прикаспийской равнине. Судя по материалам археологических исследований 1972-2021 гг., древнее поселение занимало территорию будущей цитадели Нарын-кала и примыкающую к ней с юга и юго-запада территорию, занятую в настоящее время террасными посадками сосновой рощи, на участке на общей площади около 6-7 га. Поселение с севера ограничено крутыми, иногда обрывистыми склонами, с востока и юга – относительно пологими склонами отрога. Датировка поселения укладывается в рамки I–VI/VII вв. н.э. (поздний албано-сарматский и сасанидский периоды). Отложения этого времени зафиксированы на территории цитадели повсеместно, где раскопы были доведены до данного уровня (раскопы II, IV, XI, XII, XIII, XXIII). За пределами цитадели в заложенных на данной территории раскопах III, VII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX и в стратиграфических шурфах 10 и 11 выявлены культурные напластования и строительные, бытовые остатки, датированные по сопутствующему археологическому материалу (главным образом, керамика), в рамках позднего этапа албано-сарматского периода и начала раннесредневекового времени или от I в. н.э. до VI-VII вв. Мощность культурного слоя на этой территории в значительной степени потревожена искусственными террасами с сосновыми лесопосадками и достигает max. 1,5 м. Кроме того, на раскопе VI выявлены

¹²³ Гаджиев М.С., Таймазов А.И., Будаичев А.Л., Абиев А.К., Абдуллаев А.М., Магомедов Ю.А. Разведочные археологические работы у северной оборонительной стены в приморской части Дербента // Вестник Кемеровского государственного университета. № 1. 2019. С. 10-19.

погребения I-II вв. н.э., а на раскопе XIV – погребения второй половины III – первой половины IV в. н.э.

Ранее нижние слои и связанные с ними строительные остатки этого периода, выявленные первоначально в начале 1970-х гг. на раскопе II, были датированы автором раскопок (А.А. Кудрявцевым) «скифским временем».¹²⁴ Обоснование хронологической позиции данного слоя и строительных остатков основывалось, прежде всего, на фрагментах керамических сосудов, которые, по мнению автора раскопок, имеют признаки, позволяющие датировать их «скифским временем» (обмазка внешней поверхности, крепление ручек с помощью «шипов», лощение, налепы и насечки в декоре). Датирование производилось в 70-е гг. XX в. и тогда эти признаки в дагестанской археологии действительно рассматривались как индикаторы керамики указанной эпохи. В настоящее время, после накопления новых материалов (в том числе и в Дербенте) установлено, что керамика с подобными признаками существовала и в первых веках н.э. Обращает внимание, что в комплексе керамики «скифского времени» встречаются и фрагменты красноглиняной лощеной каннелюрованной и красноангобированной керамики, которая характерна для IV-V вв. н.э.

Предпринятое исследование на раскопе XXV ставит целью не только получить новые материалы по материальной и духовной культуре, архитектуре, хозяйству и быту обитателей древнего поселения Дербента, но и уточнить стратиграфию и хронологию этого поселения, идентифицируемого с известным по нарративным источникам (армянским, албанским, грузинским, византийским, арабским) городом, укреплением Чор – предшественником Дербента.

В августе – ноябре 2019 г, в реализации мер обеспечения сохранности территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» были проведены археологические наблюдения в зоне производства земляных работ по первому этапу комплексного благоустройства исторических магалов в г. Дербент. В результате проведенных археологических наблюдений, ведшихся, в зоне проведения земляных работ (траншеи для укладки инженерной коммуникации, эскарпирование склона) определено, что на участках прокладки траншей непо потревоженный культурный слой не обнаружен, а выявленный сильно и неоднократно перекопанный современными (XX в.) работами культурный слой в траншеях на вскрытой его части (глубине) представляет неоднократно переотложенный грунт, в котором не были выявлены объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, и отсутствовали какие-либо археологические артефакты, что, очевидно, также указывает на многократные земляные работы¹²⁵. Обратим внимание, что наблюдения велись до проектных отметок и ниже лежащие культурные напластования не исследовались.

¹²⁴ Будайчиев А.Л. Отчет об археологических раскопках Дербентского поселения (Дербентский район, Республика Дагестан) в 2021 г. Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Махачкала. 2024; Кудрявцев А.А. Город, не подвластный векам. Махачкала, 1976; Кудрявцев А.А. Первые исследования досасанидского Дербента // Древние памятники Северо-Восточного Кавказа. Махачкала, 1977; Кудрявцев А.А. О новой хронологии Дербента // СА. 1982. № 4; Кудрявцев А.А. Древние поселения на Дербентском холме (досасанидский период формирования исторической топографии Дербента) // Древние и средневековые поселения Дагестана. Махачкала, 1983.

¹²⁵ Будайчиев А.Л. Отчет об археологических наблюдениях в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2019-2020 гг. // Архив ИА РАН.

В 2020 г., в реализации мер использования земель и требований к градостроительным регламентам, установленных для границ зон регулируемой застройки и хозяйственной деятельности объектам культурного наследия Дербента, были проведены археологические наблюдения в зоне производства земляных работ по реконструкции улицы К. Маркса.

В феврале-марте 2020 г. были проведены археологические наблюдения в рамках мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» – на территории городского парка им. Низами Гянджеви. Парк расположен непосредственно за северной городской оборонительной стеной средневекового города, на участке между оборонительными башнями № 46-50. В результате проведенных работ был выявлен мусульманский могильник, представляющий обособленный участок некогда обширного средневекового городского некрополя, располагавшегося за пределами архитектурного выделенного шахристана. Данный участок насчитывает 81 саркофагообразных надмогильных памятников последней трети XI-XII вв., условно именуемых по их форме «саркофаги» (а также — «сундуки», «сундукообразные», «полуцилиндрические»), как сгруппированных, так и расположенных обособленно. Один из саркофагов имел уникальную эпитафию, выполненную на арабском языке почерком куфи: «Это могила Мухаммада, лудильщика. Да будет над ним милость Аллаха».

В июне 2020 г. Дербентской новостроечной археологической экспедицией были проведены раскопки выявленного кирпичного здания в старой части города (магал 1). В результате проведенных работ было выявлено замкнутое небольшое кирпичное помещение на каменном основании, почти прямоугольное в плане, перекрытое кирпичным полуциркульным сводом, в лестничном проходе и нишами в трех стенах, датируемое X- нач. XIII в. и впущенное в культурные слои арабского (VIII-X и сасанидского (V-VII вв.) времени¹²⁶.

С октября 2020 г. по сентябрь 2021 г. осуществлялись археологические наблюдения в реализации мер обеспечения сохранности территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в зоне производства земляных работ 2-3 этапов комплексного благоустройства исторических магалов в г. Дербент (Шаушев, 2021).

В этот же период 2020-2021 гг. в реализации мер обеспечения сохранности территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» были проведены археологические наблюдения в зоне производства земляных работ: по второму и третьему этапам комплексного благоустройства исторических магалов, благоустройство; по капитальным ремонтам и благоустройству улично-дорожного хозяйства улик Рзаева, Горького, Эрлиха, Самурского. Также как в зоне производства земляных работ 1 этапа комплексного благоустройства исторических магалов в г. Дербент в результате проведенных археологических наблюдений в зоне

¹²⁶ Будаичев А.Л. Отчет об археологических наблюдениях в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2019-2020 гг. // Архив ИА РАН; Гаджиев М.С., Будаичев А.Л., Абдулаев А.М. Кирпичное здание XI- начала XIII в. в шахристане Дербента // Древние и средневековые культуры Кавказа: открытия, гипотезы, интерпретации. Материалы Международной научной конференции по археологии Северного Кавказа. XXXII Крупновские чтения. Майкоп, 2022.

проведения земляных работ (траншеи для укладки инженерной коммуникации, эскарпирование склона) по реконструкции улицы К. Маркса определено, что на участках прокладки траншей непо потревоженный культурный слой не обнаружен, а выявленный сильно и неоднократно перекопанный современными (XX в.) работами культурный слой в траншеях на вскрытой его части (глубине) представляет неоднократно переотложенный грунт, в котором не были выявлены объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, и отсутствовали какие-либо археологические артефакты, что, очевидно, также указывает на многократные земляные работы. На участках эскарпирования склона зафиксирован грунт, содержащий современный мусор и также имеющий натечный и переотложенный характер. Приведенные данные показывают наличие объектов культурного (археологического) наследия, расположенных не только в черте средневекового шахристана (собственно города), но и за его пределами. Они фиксируют нахождение на этих территориях, непосредственно прилегающих к городу, средневековых мемориальных памятников (кладбища, мавзолеи), культовых мест, остатков ремесленного производства (очевидно, фиксирующих ремесленный посад (араб, рабад) средневекового Дербента).

Весной 2021 г. в связи с проектированием строительства канатно-кресельной дороги с установкой мачтовых столбов вдоль ул. Пушкина в Дербенте были установлены археологические шурфы, в результате которых в стратиграфических шурфах 31 и 41-43 были выявлены культурные напластования X – нач. XIII в.¹²⁷ Приведенные данные показывают наличие объектов культурного (археологического) наследия, расположенных не только в черте средневекового шахристана (собственно города), но и за его пределами. Они фиксируют нахождение на этих территориях, непосредственно прилегающих к городу, средневековых мемориальных памятников (кладбища, мавзолеи), культовых мест, остатков ремесленного производства (очевидно, фиксирующих ремесленный посад (араб, рабад) средневекового Дербента).

В 2021-2022 гг. осуществлялись археологические наблюдения по реализации мер обеспечения сохранности территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в зоне производства земляных работ: на площади Свобода; в парках С.Стальского, Боевой славы, Революционеров и в ландшафтном парке; на улицах Курбанова, Конделаки и Крупского. Кроме указанных наблюдений, на указанных территориях были установлены археологические раскопы.

Так, в сентябре 2021 по июнь 2022 года Дербентская новостроечная археологическая экспедиция ООО «НПЦ «Туризм и Краеведение» провела археологические исследования в г. Дербенте, Республика Дагестан в рамках мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения – «Культурный слой V-XX вв. достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» при осуществлении исследования в виде археологических наблюдений на площади Свободы и раскопок на раскопе XXXV. Работы проводились на раскопе XXXV на площади 200 кв. м. с учетом прирезок для фундамента музеефикации раскопа.

¹²⁷ Будайчиев А.Л. Отчет об археологических разведках в зонах планируемого строительства канатно-кресельной дороги в г. Дербенте и реконструкции канализационного коллектора в г. Махачкала в 2021 г. // Архив ООО «Научно-производственный Центр «Туризм и Краеведение». Махачкала, 2021.

Целью работ было исследование под планируемую постройку водонакопителя. В результате проведенных работ был вскрыт участок средневекового города, а именно жилищно-хозяйственный комплекс, включавший сооружения, смежные помещения различного назначения, очаги (в т.ч. обогревательные печи – *корси/курси*), полы, вымостки, водопроводы из керамических труб, резервуары. В результате работ получен богатейший археологический материал, включающий керамическую посуду (столовую глазурованную и неполивную, кухонную, тарную) керамику специального назначения, изделия из стекла, железа, меди (бронзы), кости, камня. Богато представлена нумизматическая коллекция. Представленный материал четко датируется сельджукским и предмонгольским периодом и характеризуют жизнь, быт и культуру населения Дербента в XI – первую треть XIII в. В результате проведенных работ 2021-2022 г.г был вскрыт участок фундамента храма и остатки жилищно-хозяйственного комплекса XI – первой пол. XIII в., включавшего несколько связанных между собой помещений, перекрытых культурным слоем, насыщенным керамикой, многочисленными индивидуальными находками (нумизматический материал, изделия из стекла, металла, камня, кости). Прекращение функционирования комплекса связывается с монгольскими завоеваниями 1220-х – 1230-х гг.¹²⁸

В рамках строительства ландшафтного парка вдоль ОКН ФЗ «Северная стена», входящего в состав ОКН ФЗ «Стены Дербентской крепости»: северная стена; южная стена», VI в., были устроены раскопы XXXVI – XXXVIII.

В результате исследования раскопа XXXVI были выявлены 4 водовода и две хлебные печи-*тендиры* и одна печь. Выявленные водоводы 1 и 2 датируются началом –сер. XX века. Не противоречат этому и сообщения местных жителей о прохождении на данном участке водоводов в XX в. А водоводы 3 и 4 очевидно относятся ко времени бытования слоя 2, который очевидно датируется по находкам XI-XIII вв. н.э. Тендиры 1 и 2 очевидно датируются периодом XVII-XVIII в.в.; не противоречит этой дате находки монет и стратиграфический контекст. Площадь раскопа составила 180 кв. м. Находки керамического комплекса, особенно бело- и светло-сероглиняные сосуды (кувшины, фляги), покрытые штампованным орнаментом по плечикам сосуда, керамика с зеленой поливой, также характерны для XI– нач. XIII в. К данному периоду и следует относить выявленную печную конструкцию, которая находится в той стратиграфической ситуации, что и обнаруженные водоводы 3 и 4. Учитывая датировку слоя 2, накрывающего выявленные хозяйственные объекты, этим же периодом (возможно, и X веком) следует датировать и открытые водоводы 3 и 4, характеризующие систему водоснабжения города и его ближайшей сельхозокруги. Очевидно, что данная выявленная система водоводов (водоводы 3 и 4) связана с ранее выявленными водоводами, расположенными вдоль северной городской стены (по материалам работ на раскопах XXXVII и XXXVIII), и, вероятно, обеспечивала водой

¹²⁸ Кривошеев М.В., Гаджиев М.С., Шаушев К.Б., Абдулаев А.М., Будаичев А.Л., Моисеев В.И. Исследования жилищно-бытового комплекса XI – первой трети XIII в. в шахристане Дербента // Достижения и перспективы изучения археологии Северного Кавказа в XX – первой четверти XXI века. Материалы Международной научной конференции по археологии Северного Кавказа «XXXIII Крупновские чтения», посвященной 120-летию со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова. – М.: ИА РАН, 2024. с. 315-317.

сельскохозяйственные поля, находившиеся за пределами шахристана вблизи городской стены в равнинной части.¹²⁹

Раскоп XXXVII был заложен вдоль крепостной стены между башнями 30-33. Раскоп был разбит с привязкой к местности и строительному участку вследствие чего не имел точной ориентации по странам света и был ориентирован длинной осью по направлению ЮЗ-СВ. протяженность раскопа составила около 95 м, при ширине от 4 м до 11 м (в зависимости от конфигурации, обусловленной абрисом стены и башен). Площадь работ составила 580 кв. м. В результате масштабных работ, проведенных на раскопе XXXVII, были выявлены водопроводные системы (водоводы 1-16), относящиеся к средневековому и Новому времени. Причем средневековые водоводы, возникновение и функционирование которых относится к арабскому, сельджукскому и предмонгольскому времени, судя по их направлению, обеспечивали водой ближайшую, расположенную за северной городской стеной сельскохозяйственную округу (поливные земли), а водоводы новейшего времени, сооруженные в 1930-х гг. – собственно город, располагавшийся за городской стеной. Прекращение функционирования средневековых водоводов относится к началу – первой трети 1230-х гг. – ко времени монгольских походов и вторжения хорезмшаха Джалаладдина, что привело к упадку города, значительному сокращению его обживаемой территории и сельхозокруги, численности населения и прекращению функционирования многих бытования многих кварталов и объектов Дербента. Весьма важным было и открытие на раскопе XXXVII каменной конструкции, возведенной в характерной сасанидской технике кладки, датирующейся серединой VI в., точнее концом 560-х гг. и служившей, очевидно, для обеспечения устойчивости рядом расположенной оборонительной башни. Нужно отметить выявление помещения с хлебной печью-корси. Помещение, судя по находкам керамического комплекса, датируется XIV-XVII вв. На это указывает, тот факт, что на известных картах XVIII- XX вв. в данной местности отсутствуют отмеченные жилые постройки.¹³⁰

Раскоп XXXVIII был заложен рядом вплотную к куртине между башнями 27 и 28. Предварительно территория расположения раскопа была очищена от современного мусора и складированных здесь стройматериалов. Раскоп площадью 110 кв. м был разбит вдоль оборонительной стены (в длину на 34 м при ширине 4 м и 2 м), вследствие чего не имел точной ориентации по странам света, был ориентирован длинной осью по направлению ЮЗ-СВ. Раскоп был разбит на три участка работ.

Раскоп XXXVIII был заложен рядом с участками 9 и 10 проекта «*Благоустройство участка Джарчи-капы до ул. Мамедбекова в г.Дербент Республика Дагестан*» вплотную в куртине между башнями 27 и 28 с частичным захватом территории, прилегающей к центральному фасу этих башен. Раскоп площадью 110 кв. м был разбит вдоль оборонительной стены (в длину на 34 м при ширине 4 м и 2 м), вследствие чего не имел точной ориентации по странам света, был ориентирован длинной осью по направлению ЮЗ-СВ.

¹²⁹ Гаджиев М.С., Шаушев К.Б., Абдулаев А.М., Будаичев А.Л., Таймазов А.И., Леонтьева А.С., Бакушев М.А. Археологические раскопки вдоль северной городской оборонительной стены Дербента // Достижения и перспективы изучения археологии Северного Кавказа в XX – первой четверти XXI века. Материалы Международной научной конференции по археологии Северного Кавказа «XXXIII Крупновские чтения», посвященной 120-летию со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова. – М.: ИА РАН, 2024. с. 281-284.

¹³⁰ Там же.

В результате произведенных масштабных археологических работ получены важные данные по средневековой археологии и истории города Дербента. В ходе археологических наблюдений и произведенных раскопок на раскопах XXXVI, XXXVII, XXXVIII были выявлены водопроводные линии, относящиеся к средневековому периоду и Новому времени (раскоп XXXVII) и проливающие новый свет на систему водоснабжения города. Обнаруженные средневековые водоводы, возникновение и функционирование которых относится к арабскому, сельджукскому и предмонгольскому времени, судя по их направлению, обеспечивали водой ближайшую, расположенную за северной городской стеной сельскохозяйственную округу (поливные земли, сады, огороды, виноградники), а водоводы новейшего времени, выявленные на раскопе XXXVII и сооруженные в 1930-х гг. – собственно город, располагавшийся за городской стеной. Прекращение функционирования средневековых водоводов относится к началу – первой трети 1230-х гг.

Полученные материалы археологических исследований, проведенных в разные годы на территории средневекового шахристана Дербента, показали, что вся межстенная территория города активно обживалась в сельджукский и предмонгольский периоды в XI – первой трети XIII в. Запустение и упадок города были обусловлены монгольским нашествием полководцев Чингиз-хана Субэдэя и Джэбэ в 1222 г., последующим вторжением и разорениями на Кавказе хорезмшаха Джелал ад-Дина Манкбурны в 1225-1226 гг. и, особенно, после завоевания города в 1239 г. в результате похода полководца Менгу-хана Букдая, что привело в итоге к значительному сокращению численности населения, территории обживания города и его сельхозокруги, прекращению функционирования многих кварталов и объектов города. Хотя Дербент (араб. Баб ал-абваб, монг. Кахулга, Тимур-Кахалка, тюрк. Темир-капы, Демир-капу) не был разрушен в результате этих военно-политических катаклизмов и сохранил свое важное военно-стратегическое значение, однако его экономика была подорвана, торговые связи с центрами Закавказья, Переднего Востока, Восточной Европы нарушены. В 1220-х гг. прекращается и чеканка собственной монеты от имени местных правителей-маликов (*амиров*) Дербента из династии Суламидов.

Весьма важным было открытие на раскопах XXXVIII новых данных по сасанидской фортификации Дербента, возведенной в конце 560-х гг., точнее в 568-569 гг. Так на раскопе XXXVIII на лицевом фасае башни 28 в девятом ряду блоков от последнего ряда квадр – фундамента башни от основания стены на угловом ложковом блоке нанесена врезная арабская надпись *бурдж* – «башня». Еще одна врезная арабская надпись со словом *бурдж* нанесена на стыке ложкового и тычкового блоков в пятом ряду кладки от основания стены и на 12-й и 13-й блоки и на расстоянии 8,1 м от угла башни 28. Очевидно, эти надписи относятся к арабскому периоду истории Дербента (VIII-IX вв.), скорее, к VIII в., когда, по данным письменных источников, осуществлялись ремонтно-фортификационные работы в связи с арабо-хазарскими войнами. На куртине между башнями 27 и 28 также присутствует ряд изображений-граффити: врезное изображение литеровидного знака из трех соединенных прямых линий; врезная волнистая линия, изображение горного козла, обращенного вправо, врезное контурное изображение стоящей лошади в статичной позе, обращенной вправо, врезное схематичное, линейное изображение лошади, обращенной влево с выставленными вперед ногами. Судя по

высоте расположения изображений лошадей от уровня древней дневной поверхности, они могут быть датированы сасанидским временем, точнее, временем строительства оборонительной стены.

В раскопе выявлено 11 слоев культурного слоя разного периода, включая: слои 1-8 средневекового и Нового времени; слой 9 фиксирующей строительную площадку и древнюю дневную поверхность времени сооружения северной городской оборонительной стены (568-569 гг. н.э.); слои 10-11 сасанидского времени, предшествующего строительству оборонительной стены. Ниже слоя 11, следовал материковый грунт.

В результате работ был выявлен мощный культурный слой, который датируется от сер. V века (развалы кирпичей и сырцового глинобита от сырцовой стены сер. V века) до современности - нач. XXI в., имея непрерывную стратиграфическую колонку. Весьма важным было и открытие на раскопе XXXVIII каменной конструкции, возведенной в характерной сасанидской технике кладки, датирующейся серединой VI в., точнее концом 560-х гг. и служившей, очевидно, для обеспечения устойчивости рядом расположенной оборонительной башни. Также в рамках раскопа были выявлены 4 водовода. Водоводы 1-3 датируются по находкам от арабского – VIII в. до предмонгольского времени - первая треть XIII вв. н.э. Водовод 4, судя по стратиграфической позиции датируется XVIII – XIX вв. н.э. Также был обнаружен очаг в кв. б-10, который по находкам и стратиграфической позиции, датируется концом V- началом VI вв.¹³¹

Раскоп XXXIX был заложен на участке работ по строительству водонакопителя в парке Боевой Славы им. Шамсулы Алиева. Площадь раскопа составил 50 кв.м. По проекту водонакопитель не был предусмотрен. При начале работ строители не проинформировали о начале работ по рытью котлована, в связи с чем самая верхняя часть нетронутого более поздними земляными работами культурного слоя была уничтожена и им было сделано предупреждение о недопустимости нарушения законодательстве в сфере охраны памятников. При выявлении данного факта земляные работы были остановлены, в частично вырытом котловане были произведены выборка грунта с его просмотром, просеиванием и изъятием археологического материала. В результате этого были обнаружены фрагменты керамической посуды, преимущественно средневекового (сельджукского и предмонгольского периодов – XI – нач. XIII в.) и нового времени (XVIII – первая треть XX в.). Раскоп XXXIX повторял планировочную форму участка под будущий водонакопитель. Раскоп длинной осью был ориентирован по линии ЮЗ-СВ, углами – по странам света. Работы на раскопе XXXIX были остановлены немного ниже проектной глубины (-2,50 м), на отметках -2,7-2,75 м от 0. Нижележащие культурные напластования не исследовались. В результате проведенных раскопок были выявлены культурные напластования, археологические находки и объекты, отнесенные к двух хронологическим периодам: 1) конец XVIII – первая треть XX в.; 2) сельджукский – предмонгольский периоды (XI – первая треть XIII в.). К первому периоду, преимущественно к XIX – началу XX в., относятся выявленные остатки стены какого-то строения, четыре печи-очага, и хозяйственная яма, а также представительные археологические находки (керамика, монеты и др.). К сельджукскому и предмонгольскому периодам относятся стены, две хозяйственные

¹³¹ Там же.

ямы, четыре обогревательные печи (одна из которых, очевидно, выполняла и функцию хлебной печи-тендира), фиксирующие существование и функционирование на данной территории частично открытого жилищно-бытового комплекса XI – первой трети XIII в.¹³²

Раскоп XL был заложен на территории планируемого строительства фонтана на территории парка им. Сулеймана Стальского. Строительство фонтана не было предусмотрено по первоначальному проекту. По первоначальному проекту были предусмотрены работы только археологическому наблюдению при прокладке силовых кабелей электричества для освещения.

В ходе археологических наблюдений при рытье котлована для сухого фонтана по проекту «Благоустройство парка им. С.Стальского в г. Дербент Республика Дагестан» был заложен раскоп, получивший порядковый номер – раскоп XL. Участок, предусмотренный для строительства фонтана, после снятия тротуарной плитки использовался для складирования строительного мусора. После вывоза строительного мусора участок был спланирован техникой. На месте строительства фонтана был разбит раскоп размерами 14×14 м (196 кв. м). Он получил порядковый номер XL согласно сквозной нумерации раскопов на территории города Дербента.

Под мусорными слоями на глубине 40-50 см от поверхности был прослежен сплошной бетонированный слой, представляющий собой «подушку»-субструкцию старого фонтана. Бетонированный слой уходил под бровку раскопа. Учитывая тот факт, что верхние слои в бровке имели мусорный характер и из-за необходимости вскрытия бетонированного слоя на всей площади раскопа для продолжения дальнейшего углубления на раскопе, было принято решение снять бровку и зачистить раскоп на всей площади до уровня бетонированного слоя. Общая площадь бетонированной площадки в раскопе составлял 69,3 кв. м при общей площади раскопа 196 кв. м. После снятия верхних мусорных слоев был выявлен культурный слой и связанные с ним архитектурные и хозяйственно-бытовые остатки.

В результате проведенных работ на раскопе XL, были обнаружены строительные и хозяйственно-бытовые остатки в виде стен 1-4 и тендир (хлебная печь) впущенная в материковый слой. Основная часть археологических находок, происходящих из раскопа XL, представляет собой фрагменты полихромной и монокромной глазурованной керамической посуды, обломки столовой, кухонной и тарной керамики, хорошо датируемой сельджукским и предмонгольским периодом, т.е. XI-нач. XIII в. Раскоп завершен прокопкой материкового слоя в один штык, на всей площади раскопа, за исключением мест обнаружения строительных и хозяйственно-бытовых остатков.

Раскоп XLI был разбит для изучения сооружения б, которое было выявлено в рамках работ по археологическому наблюдению при прокопке траншеи для замены хозфекальной канализации на ул. Курбанова. Раскоп распложен на отрезках 2-5 согласно нумерации отрезков участка 2. Раскоп расположен адресно – ЮЗ часть дорожного полотна на ул. Курбанова между домами 33 (ЮВ часть улицы) и 32 и 34 (СЗ часть улицы). Площадь раскопа составило 110 кв.м. Раскоп ориентирован по

¹³² Гаджиев М.С., Шаушев К.Б., Таймазов А.И., Абдулаев А.М., Будаичев А.Л., Сайпудинов М.Ш. Охранно-спасательные исследования в шахристане Дербента // Достижения и перспективы изучения археологии Северного Кавказа в XX – первой четверти XXI века. Материалы Международной научной конференции по археологии Северного Кавказа «XXXIII Крупновские чтения», посвященной 120-летию со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова. – М.: ИА РАН, 2024. с. 285-288

длинной оси по линии ЮЗ-СВ. Квадраты с СЗ на ЮВ обозначены буквами от *a* до *в*, квадраты с СВ на ЮЗ – цифрами от 1 до 12. Кв. а-4, а-5 б-4, б-5, в-4, в-5 были исследованы на уровень пласта 10 в рамках котлована под планируемый колодец для канализационной трубы. В ходе работ был изучен монументальный жилищно-бытовой комплекс, который датируется в диапазоне XII-первой третью XIII вв. н.э. Он представляет собой остатки двух помещений и одной конструкции в системе планировки древнего города. Помещение 1 представляет собой остатки здания с каменной колонной 110 см высотой и обмазанным известковым раствором полом, состоящего из обожжённого кирпича. Помещение 2 представлено в виде остатков жилища с частично прослеженной каменной вымосткой пола из тесанного камня, тремя обогревательными печами-корси, вкопанным сосудом. Конструкция 2 представляет собой двухуровневую вымостку из частично обработанных камней. Из раскопа происходит большое количество находок монет, железного ключа, предметов украшений и керамического комплекса. Прослеженная мощность культурного слоя на раскопе составляет 2,3 м.

Данный комплекс датируется XII-первой третью XIII вв. В связи с тем, что было заказчиком принято решение о корректировке трассы канализационной трубы, то работы на данном участке были завершены. Раскоп завершён прокопкой материкового слоя в один штык, на всей площади, за исключением мест обнаружения строительных и хозяйственно-бытовых остатков. Раскоп был рекультивирован чистым песком.

В 2023 г. Дербентской экспедицией на объекте культурного наследия федерального значения «Стены Дербентской крепости», VI в., южная стена, ворота Орта-Капы (Республика Дагестан, г. Дербент) был заложен шурф 45 (2x2 м) в составе реставрационных работ на главных воротах южной оборонительной стены Дербента – ворот Орта-капы. В результате закладки шурфа (шурф 45) определена стратиграфия, мощность (2,4-2,7 м от уровня современной дневной поверхности) и характер культурных напластований, примыкающих к западной башне ворот Орта-капы южной городской стены, их хронология, характер кладки нижних рядом башни и их датировка. Полученные результаты проливают новый свет на стратиграфию, историческую топографию, систему водоснабжения и архитектуру средневекового Дербента, получены дополнительные архитектурные параметры западной башни ворот Орта-капы. В шурфе зафиксирован уровень древней дневной поверхности времени сооружения привратной башни, фиксируемый строительной щебеночной прослойкой (толщиной 12-16 см), образовавшейся в результате тески плит, и приходящийся на конец 560-х – нач. 570-х гг. н.э. Данная прослойка щебня лежит на глубине 1,44-1,76 м от уровня современной дневной поверхности. Эта же прослойка фиксирует и нижележащую фундаментную часть башни, которая имеет глубину 0,76-0,78 м, впущена в предматериковый культурный слой, датируемый по находкам керамики в диапазоне IV-VI вв., и доходит до уровня материковой почвы.¹³³

В мае-октябре 2023 г. Дербентская новостроечная археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН в рамках мероприятий по

¹³³ Гаджиев М.С. Отчет об археологических разведках на объекте культурного наследия федерального значения «Стены Дербентской крепости», VI в., Южная стена, ворота Орта-капы в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2023 г. Махачкала, 2025 // Научно-отраслевой архив ИА РАН.

обеспечению сохранности территории объекта культурного наследия (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V – начала XX века (Республика Дагестан, г. Дербент) провела археологические разведки в зоне капитального ремонта инженерных сетей по ул. Орта-капы. Общая площадь наблюдений составила 3740 кв. м при общей длине улицы 472 м. В итоге проведенных наблюдений были выявлены культурные напластования и археологические объекты. На заложенном раскопе XLII исследованы остатки гончарной печи, две хозяйственные ямы, датируемые X- нач. XIII в., получен важный материал для изучения ремесленного производства, исторической топографии средневекового Дербента. Впервые получен яркий материал, позволяющий говорить об обживании территории за пределами средневекового шахристана, в зоне ранее предполагаемого рабада (пригорода). Выявлены остатки средневекового водовода, факты разрушения южной оборонительной стены города, связанные с военно-политическими событиями конца X-XI вв. В результате проведенных работ получен важный материал для изучения ремесленного производства, исторической топографии средневекового Дербента. Впервые получен яркий материал, позволяющий говорить об обживании территории, расположенной вне оборонительных стен, т.е. за пределами средневекового шахристана, в зоне ранее предполагаемого рабада (пригорода). На этом же участке 1 были выявлены объекты 1 и 2, в которых были обнаружены остатки средневекового водовода и завалы частично разрушенной южной оборонительной городской стены, включавшие плиты панцирной кладки, забутовочный камень. известковый раствор. Факт разрушения, как установлено стратиграфическими и архитектурными наблюдениями и археологическим материалам приходится на X-XI вв. Это дало возможность сопоставить данный факт с военно-политическими событиями конца X-XI вв., а именно военными действиями между Дербентским эмиратом и Ширваном. Отсутствие слоев более позднего времени (после первой трети XIII в. и за исключением балластного, мусорного слоя XX в.) в заложенных шурфе 45, раскопе XLII и в ходе наблюдения на различных участках дорожного полотна улицы находит объяснение в произошедших в 1220-х – 1230-х гг. военно-политических событиях. На трех участках улицы в заложенных траншеях длиной 141 и 151 м и глубиной до 50-70 см) выявлены только современные (XX в.) напластования.¹³⁴ Говоря о топографической ситуации расположения зоны строительных работ и археологических наблюдений по ул. Орта-капы, д. 27, 29, следует отметить, что городские районы вдоль Южной городской оборонительной стены Дербента в ее верхней части на участке между воротами Баят-капы, Орта-капы и ул. Крупской (в которую перпендикулярно упирается ул. Орта-капы), в дальнейшем получившем название «улица Орта-капы» формировались стихийно между территорией Южного мусульманского кладбища и крепостной стеной с сер. XX в. Окончательно застройка частным сектором была сформирована здесь в конце 1970-х гг. Данный участок жилой застройки расположен за пределами Южной городской стены, т.е. за пределами средневекового шахристана, и, как отмечалось выше, не обживался после нач. XIII и вплоть до сер. XX в.

¹³⁴ Гаджиев М.С. Отчет об археологических наблюдениях в зоне прокладки инженерных сетей по ул. Орта-капы в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2023 г. Махачкала, 2025 // Научно-отраслевой архив ИА РАН.

В 2023 г. Дербентская новостроечная археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН в рамках мероприятий по обеспечению сохранности территории объекта культурного наследия (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V – начала XX века (Республика Дагестан, г. Дербент) велись археологические наблюдения, а также где были заложены раскопы XLIII и XLIV на территории строящегося детского сада. XLIV, в историко-топографическом аспекте представляет собой территорию, находящуюся за пределами средневекового шахристана (т.е. обживаемой внутрисканной территории средневекового Дербента), но представляющую собой ближайшую активную сельскохозяйственную округу средневекового города, особенно в домонгольский период.

Раскоп XLIII был заложен на территории планируемого расширения здания детского сада. Раскоп ориентирован длинной осью строго по линии ЮЮВ-ССЗ и состоит из 65 полных квадратов размерами 2х2 м и 25 неполных квадратов размерами 2х1 м. Общая площадь раскопа XLIII составила 310 кв. м.

Раскоп XLIV был заложен на территории планируемого строительства пожарного водоема, который будет располагаться в стороне от проектируемого здания детсада. Раскоп имел размеры 17,4х9,4 м в соответствии с размерами пожарного водоема, был ориентирован длинной осью строго по линии ССЗ–ЮЮВ (отклонение от оси С–Ю = 22,5°) в соответствии с размерами и ориентацией котлована под водоем. Раскоп был разбит на 32 полных квадратов размерами 2х2 м и 12 неполных квадратов размерами 2х1,4 м и один квадрат (угловой) размером 1,4х1,4 м. Общая площадь раскопа составила 164 кв. м.

В результате проведенных работ получены новые данные по исторической географии Дербента средневекового и Нового времени, характеризующие ближайшую историческую округу города. Установлено использование данной территории в домонгольский период (на что указывают находки фрагментов керамической посуды этого периода), очевидно, в качестве земель сельскохозяйственного назначения, и в Новое время, где на данной территории согласно планам города размещались форштадт, сады и огороды горожан. Дано описание частично вскрытого полуподземного сооружения, предварительно датированного концом XVIII – началом/серединой XIX в. и использовавшегося вплоть до второй пол. XX в. Данный объект необходимо поставить на учет, как памятник гражданской архитектуры. На раскопе XLIII выявлен смешанный культурный слой, содержащий материал двух хронологических периодов – домонгольского времени (X- нач. XIII в.) и XIX- нач. XX в. и происхождение которого, очевидно связано с использованием данной территории как ближайшей активной сельхозокруги города. В верхней части слоя открыты две хозяйственные печи, предназначенные для разогрева кирпича и датированные концом XIX – нач. XX в. На раскопе XLIV выявлен слой, содержащий фрагменты керамической посуды, значительное количество кирпичного боя и датированный X-нач. XIII в. и который указывает на наличие каких-то строений на данной территории за пределами средневекового шахристана и, возможно

связанных с использованием данной территории в качестве городской сельхозокруги.¹³⁵

В мае-сентябре 2023 г. Дербентская новостроечная археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН в рамках мероприятий по обеспечению сохранности территории объекта культурного наследия (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V – начала XX века (Республика Дагестан, г. Дербент) в провела археологические наблюдения в зоне производства земляных работ строительству самотечного напорного канализационного коллектора по ул. Строительная. Общая площадь наблюдений на исследуемом участке по ул. Строительная составила 2430 кв. м при протяжности траншеи для канализационной линии (без учета территории, занятой раскопами) около 760 м. Протяженность канализационной линии по территории раскопов составила 28 м. Культурных напластований и археологических артефактов на территории проведения археологических наблюдений не обнаружено. Отсутствие культурных напластований, как и наличие на отдельных небольших участках прослойки морского песка, лежащего на скальном основании, очевидно, находит объяснение в том, что в Новое время (возможно и в более ранние периоды), по крайней мере, в первой половине XIX в., данная территория вследствие трансгрессии Каспийского моря находилась в зоне приобья, о чем свидетельствуют и планы Дербента 1810- 1845 гг. Это и повлекло, по всей видимости, уничтожение незначительного по мощности культурного слоя в данной приморской части города периода расцвета Дербента в домонгольский период. Кроме проведения археологических наблюдений, по линии пересечения канализационных траншеи с южной и северной крепостной стеной были установлены раскопы XLV и XLVI.

Раскоп XLV был заложен на линии прокладки траншеи для установки хозяйственно-бытовой самотёчной канализации в месте пересечения ею линии южной оборонительной стены, с целью возможного выявления ее остатков. Раскоп площадью 60 кв. м (12x5м) ориентирован в соответствии с направлением улицы длинной осью по линии ССЗ–ЮЮВ разбит на 12 полных квадратов размерами 2x2 м и 6 неполных квадратов размерами 2x1 м. Результаты раскопа дополняют данные по исторической топографии Дербента Нового времени, дают представления о бытовой посуде горожан и, что ценно, о местном гончарном производстве кон. XIX - нач. XX в. На раскопе XLV на линии пересечения траншеи с южной оборонительной стеной, не были обнаружены остатки крепостной стены, но было выявлено хозяйственно-бытовое помещение кон. XIX - нач. XX в., получены данные по исторической топографии Дербента Нового времени, быте горожан, о местном гончарном производстве этого времени. Раскоп XLVI был заложен на линии прокладки траншеи для установки хозяйственно-бытовой самотёчной канализации в месте пересечения ею линии южной оборонительной стены, с целью возможного выявления ее остатков. Раскоп площадью 84 кв. м (14x6 м) ориентирован длинной осью в соответствии с направлением улицы и

¹³⁵ Гаджиев М.С. Отчет об археологических наблюдениях и раскопках в зоне строительства дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» по ул. Буйнакского, 55 в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2023 г. Махачкала, 2025 // Научно-отраслевой архив ИА РАН.

канализационной траншеи по линии ССЗ–ЮЮВ и разбит на квадраты размерами 2х2 м.

На раскопе XVI на линии пересечения траншеи с северной оборонительной стеной были выявлены остатки северной крепостной стены, а также синхронные ей остатки башенного выступа и «пристройки», датируемые сер. VI в. Кроме того, были обнаружены остатки сырцовой оборонительной стены, сооруженной в 440-х гг., к которой позже была пристроены каменная оборонительная стена Дербента. Последующие археологические исследования на данном участке при планируемой прокладке коммуникаций по ул. Строительной, несомненно, выявят сохранившиеся остатки и каменной и сырцовой фортификации Дербента сасанидского времени (V-VI вв.).¹³⁶

Остатки сырцовой оборонительной стены, по информации Е.А. Пахомова¹³⁷, впервые зафиксировал архитектор и реставратор Б.Н. Засыпкин в 1932 г. вплотную к северной городской каменной оборонительной стене сер. VI в. от железной дороги до городского сада (ныне парк им. Сулеймана Стальского), т.е. на протяжении св. 700 м. В 1937 г. ее осмотрел М.И. Артамонов, который посчитал возможным отнести ее строительство ко времени шаханшаха Йездигерда II (439-457).¹³⁸ В последующем она была достаточно сильно скрыта и в 1970-х – 1990-х гг. сохранялся участок в виде глинобитного массива на территории воинской части на участке северной стены между башнями 40-42. Ныне и данный участок также скрыт и визуально не наблюдается.

В 1957 г. ее осмотрел архитектор С.О. Хан-Магомедов, который дал подробное описание стены, выявил каменный цоколь высотой 240 см.¹³⁹ и установил, что здесь «основание каменного цоколя сырцовой стены на 1 м ниже фундамента каменной стены» что, очевидно указывает на то, что сырцовая стена предшествовала каменной.¹⁴⁰ По его данным, высота сохранившейся части сырцовой кладки стены достигала 4-5 м, прослеживаемая ширина 3 м; размеры кирпичей, уложенных на растворе цепным способом ровными рядами, равны 41-43х41-42х11 см, 50х50х13 см.

В 1973-1974 гг. стену обследовал А.А. Кудрявцев, который заложил два разреза на данном участке на территории воинской части. В результате раскопок было установлено, что «данное сооружение представляет собой мощную стену, целиком построенную из квадратного сырцового кирпича размером 39-42х39-42х10-12 см, реже 44х44х12-13 см, толщина стены достигает 7,9-8 м, высота не менее 5,6-6 м» Исследователь также отнес ее ко времени правления Йездигерда II.¹⁴¹

¹³⁶ Гаджиев М.С. Отчет об археологических наблюдениях по ул. Строительная в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2023 г. Махачкала, 2025 // Научно-отраслевой архив ИА РАН.

¹³⁷ Пахомов Е.А. Крупнейшие памятники сасанидского строительства в Закавказье // Проблемы истории материальной культуры. № 9-10. 1933. С. 44.

¹³⁸ Артамонов М.И. Древний Дербент // Советская археология. № 8. 1946. С. 137.

¹³⁹ Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-бары. М.: Ладья, 2002. С. 47-58.

¹⁴⁰ Там-же. С. 48.

¹⁴¹ Кудрявцев А.А. О датировке первых сасанидских укреплений в Дербенте // Советская археология. № 3. 1978. С. 246-255; Кудрявцев А.А. Длинные стены на Восточном Кавказе // Вопросы истории. № 11. 1979; Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1979 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Фонд 3. Описание 3. Дело 464.

В дальнейшем остатки сырцовой фортификации Дербента V века были обнаружены на территории цитадели Нарын-кала¹⁴². М.С. Гаджиевым была конкретизирована датировка сасанидской сырцовой фортификации Дербента, сооружение которой исследователь, сопоставив данные археологии и письменных источников, отнес ко второй половине – концу 440-х гг. Остатки сырцовой оборонительной стены были также зафиксированы в 2010 г. около ворот Кырхляр-капы после того, как ливневые потоки подмыли основание каменной оборонительной стены и оголили сырцовую кладку, и в 2022 г. при раскопках на территории ландшафтного парка в верхней части северной городской стены.

В ходе проводимых работ в 2023 г. в местах пересечения канализационной линии северной и южной городских оборонительных стен ожидалось выявления не наблюдаемых визуально остатков этих стен VI века, а также сырцовой оборонительной стены V века, к которой с внешней стороны 120 лет спустя была пристроена северная оборонительная стена.

Таким образом, в вышеуказанных шурфах были выявлены культурные напластования с керамическим материалом, хозяйственно-бытовыми и строительными остатками, датирующиеся по сопровождающему материалу предмонгольским периодом, т.е. X – началом XIII в. – временем расцвета средневекового Дербента. Полученные в данных разведочных шурфах данные зафиксировали возможное существование в указанное время (X – нач. XIII в.) к югу от архитектурно выделенного оборонительными стенами *шахристана* (собственно города) средневекового *рабада*, т.е. пригорода, торгово-ремесленного предместья Дербента, вопрос о наличии которого остается до сих пор открытым. Отметим, что наличие *рабада* характерно для большинства крупных городов средневекового мусульманского Востока IX – начала XIII в., каковым являлся и Дербент (араб. Баб ал-абваб). Отсутствие в данных шурфах культурных напластований последующих веков обусловлено монгольскими вторжениями начала XIII в. (вторжения полководцев Чингиз-хана Субэдэя и Джэбэ в 1222 г. и, особенно после завоевания города в 1239 г. в результате похода полководца Менгу-хана Букдая), что привело к значительному сокращению численности населения, территории обживания города и его сельхозокруги¹⁴³, прекращению функционирования многих кварталов и объектов города. Отметим также, что, по меньшей мере, к XI в. относится начало формирования южного городского мусульманского кладбища (иногда именуемого «Ших-Салах»), расположенного за южной городской стеной Дербента в верхней части современного города и расположенного на расстоянии 150-200 м от ворот Баят-капы и Орта-капы. В 150 м к югу от ворот Баят-капы находится участок этого кладбища, носящий наименование Джум-джум¹⁴⁴, на котором расположено восемь саркофагообразных надмогильных памятников XI-XII вв., один из них имеет надпись и дату 469 г.х. / 1076-1077 г.¹⁴⁵. Здесь же расположен архитектурно

¹⁴² Гаджиев М.С. Исследования сырцовой фортификации цитадели Дербента сасанидского времени (по материалам раскопок Р-ХI и Р-ХIII // Древняя и средневековая архитектура Дагестана. Махачкала, 1989. С.61-76; Гаджиев М.С. Раскопки в Дербенте в 2010 г. // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 3. 2011. С. 101-129.

¹⁴³ Гамзатов Г.Г. Историческая топография позднесредневекового Дербента (XIII-XVII вв.) // Советская археология. № 1. 1982. С. 72-73.

¹⁴⁴ По имени легендарного царя/падишаха Джум-джума.

¹⁴⁵ Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический источник. М., 1984. С. 15-20.

оформленный родник Ших-Салах, датируемый не позднее XVIII в. (в составе памятника ремонтные надписи 1708-1709 г., 1868-1869 г.), вода в который поступает из ущелья *Етти гойляр* (в пер. с тюрк. - «Семь колодцев»).

Вместе с тем, как показали археологические исследования активная городская жизнь наблюдалась и на отдельных участках за пределами северной городской оборонительной стены. Здесь, за пределами средневекового шахристана, а именно за пределами северной городской стены располагалось обширное средневековое мусульманское кладбище (иногда именуемое «Кяфари»), от которого сейчас сохранился лишь небольшой участок, носящий название Кырхляр¹⁴⁶. О приблизительных огромных размерах кладбища можно судить как по гравюре А. Олеария и др., на которых видно, что саркофагообразные памятники XI-XII вв. занимают значительную территорию. Он же писал в своем сочинении: «По эту сторону Дербента мы застали чрезвычайно много надгробных и могильных плит; их было несколько тысяч штук; они были длиною более человеческого роста, закруглены вроде полуцилиндра и выдолблены, так что можно было лежать в них; на них были высечены арабские и сирийские письмена»¹⁴⁷. Позднее эти сведения повторил Ян Стрейс¹⁴⁸, побывавший в городе в 1671 г. и пользовавшийся сочинением А. Олеария. Ныне их насчитывается в Дербенте не более 60 и одно из крупных собраний (св. 40 экз.) их расположено на высокопочитаемой мусульманской святыне - дербентском кладбище XI-XII вв. Кырхляр. Обратим внимание, что значительная часть надмогильных саркофагообразных камней XI-XII вв. сконцентрирована в зоне приобья на территории городского пляжа там, где заканчивалась южная городская стена - как полагают, эти надмогильные камни были перемещены сюда с территории кладбищ города и вторично использованы в период вхождения Дербента в состав государства Сефевидов в правление шаха Аббаса (1588-1629), когда в нач. XVII в. проводились работы по восстановлению порта и строительству мола.

Рядом с кладбищем Кырхляр располагается мавзолей правительницы Дербента Тути-бике - супруги Фет-Али-хана (1736-1789). Где-то здесь, недалеко от ворот Кырхляр-капы (араб. Баб ал-джихад) находился и мавзолей, где якобы был захоронен сын халифа Хуран ар-Рашида (786-809). В списке «Дербенд-наме» Казембека сообщается: «Повествователь рассказывает: с наружной стороны от Кырхлар-капу имеется склеп (*гюнбез*). В нем покоится сын Харун ар-Рашида»¹⁴⁹. По этому поводу А.-К.-А. Бакиханов писал, что «есть предание, что под каменным сводом, против Кырхлярских ворот, похоронен сын Харун ар-Рашида»¹⁵⁰.

Заметим, что средневековые мусульманские захоронения неоднократно выявлялись при различных земляных работах на территории охранной зоны, расположенной к северу за северной городской оборонительной стеной: при

¹⁴⁶ О кладбище Кырхляр см.: *Шихсаидов А.Р.* Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический источник. М., 1984. С. 125-127; *Аликберов А.К.* Кырхляр // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 3. М., 2001. С. 62-63.

¹⁴⁷ *Олеарий А.* Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Пер. А.М. Ловягина. СПб., 1906. С.486.

¹⁴⁸ *Стрейс Я.* Три путешествия. Пер. Э. Бородиной; ред. А. Морозова. М, 1935. С. 236.

¹⁴⁹ *Derbend-Nameh, or the History of Derbend.* Translated from a select turkish version and published with notes, by Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851. P. 582

¹⁵⁰ *Бакиханов А.-К.-А.* Гюлистан-и Ирам. Редакция, комментарии, примечания и указатели акад. АН АзССР З.М. Бунятова Баку, 1991. С. 58

прокладке инженерной коммуникации по ул. Советской (ныне ул. Г. Алиева), в районе стадиона, при рытье котлована под строительство спортивного комплекса в парке им. Н. Гянджеви и др. Ныне территория парка взята под охрану как объект археологического наследия.

Парк им. Н. Гянджеви - это не единственные объекты средневекового Дербента, расположенные за пределами собственно города к северу. В 2002-2004 гг. было выявлено и исследовано мусульманское культовое место (раскоп XXII), известное в XVIII-XIX вв. под названиями *араб.* Баб ал-Кийама, *тюрк.* Кийамат- капы, *перс.* Дар-и Кийамат («Ворота Воскресения», «Ворота Судного дня»), расположенное вплотную к северной городской стене около башни № 50. Проведенные раскопки показали его функционирование на протяжении всего средневековья и нового времени - от сер. VI в. (когда здесь в позднеасанидский период располагался проход в стене) и X в. (когда объект стал использоваться как исламский культовый памятник) вплоть до начала XX в.¹⁵¹.

В мае-июне 2014 г. был открыт и исследован другой мусульманский культовый объект VIII - нач. XIII в. (раскоп XXIX), расположенный на ул. Мамедбекова вплотную к северной городской стене на расстоянии 609 м к СВВ от ворот Кырхляр-капы и в 500 м к ЮВ от кладбища Кырхляр.¹⁵²

Приведенные данные показывают наличие объектов культурного (археологического) наследия, расположенных не только в черте средневекового шахристана (собственно города), но и за его пределами. Они фиксируют нахождение на этих территориях, непосредственно прилегающих к городу, средневековых мемориальных памятников (кладбища, мавзолей), культовых мест, остатков ремесленного производства (очевидно, фиксирующих ремесленный посад (араб, рабад) средневекового Дербента). И эта территория также должна быть включена в режимную зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности, земельного использования, как расположенные рядом с объектом культурного (археологического) наследия.

Подводя итог, отметим, что приведенные данные археологии и письменных источников характеризуют развитие территории Дербента в пределах исторической, архитектурно выделенной части города на протяжении 1500 лет - с середины V в., когда была сооружена сырцовая оборонительная стена, перекрывшая Дербентский проход, и до конца XIX в., когда в основных чертах оформилась современная уличная сеть в исторической, архитектурно выделенной оборонительными стенами части Дербента в его средней и нижней зонах. Вместе с тем отметим, что система существующих улиц и переулков в верхней, наиболее древней части Дербента, носящей название магалы, начала оформляться, очевидно, с позднеасанидского и арабского времени и в определенной степени отражает уличную того времени сеть в силу действия закона «устойчивости планировки», сформулированного Пьером

¹⁵¹ *Hajiev M.S.* Bab al-Qiyama: a Medieval Cultic Site in Derbend // *Islam and Sufism in Daghestan*. Ed. by Moshe Gammer. (Annales Academiae Scientiarum Fennicas. Vol. 352). Helsinki, 2009. P. 29-39; *Гаджиев М.С.* Баб ал-кийама - средневековое мусульманское культовое место в Дербенте // *Дагестан и мусульманский Восток*. Сб. статей в честь профессора А.Р. Шихсаидова. Сост. и отв. ред. А.К. Аликберов, В.О. Бобровников. М., 2010. С.20-37; *Гаджиев М.С.* Баб ал- Кийама // *Ислам на территории бывшей Российской империи*. Энциклопедический словарь. Вып. 5. Сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М., 2012. С. 35-36

¹⁵² *Гаджиев М.С.* Отчет об охранно-спасательных археологических раскопках в г. Дербент, Республика Дагестан в 2014 г. Махачкала, 2022 // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН.

Лаведаном¹⁵³. По крайней мере, фиксируемая на планах XVIII-XIX вв. уличная сеть, отражающая топографию позднесредневекового города в определенной степени отобразилась и в современной уличной инфраструктуре верхней (старой) части Дербента. Оборонительные сооружения, городские ворота и центральные сооружения Дербента (как, например, Джума-мечеть, другие мечети и общественные здания) явились основными детерминантами, влиявшими на планировочную структуру, формирование и развитие исторической топографии Дербента средневекового времени.

По результатам археологического изучения произведенных на территории г. Дербент, мощность культурного слоя на составляет от 0,5 м см до 5 м, местами – около 10 м (цитадель Нарын-кала).

Наконец отметим, что с территории города происходят немалочисленные нумизматические находки, монетные клады, с монетами VIII-XVIII вв.¹⁵⁴

Таблица 3

**Сводные сведения
об археологических исследованиях осуществленных в г.Дербент**

1) сведения об археологических шурфах:

№№ п.п.	Условное наименование шурфа	Год установки	Место установки	Результаты
1.	шурф № 1	1971 г.	надтоннельная часть межстенной территории	изучение процесса обживания магальной части города, выявление и определение мощности (до 3,5 м) культурных слоев, их датировки в различных частях старой части города (магалы)
2.	шурф № 2			
3.	шурф № 3			
4.	шурф № 4			
5.	шурф № 5			
6.	шурф № 6	1972 г.	внутри цитадели в юго-восточной части	определение стратиграфии, мощности (до 6,5 м) культурных напластований, их датировки в юго-восточной – центральной части цитадели Нарын-кала.
7.	шурф № 7	1972 г.	на склоне между цитаделью и магалами	изучение процесса обживания магальной части города за пределами цитадели, стратиграфии, мощности (до 2 м) культурных слоев, их датировки (X-XII вв.)
8.	шурф № 8	1972 г.	на склоне между цитаделью и магалами	изучение процесса обживания магальной части города за пределами цитадели, стратиграфии, мощности (до 5 м) культурных слоев, их датировки (VII-VIII-XII вв.)
9.	шурф № 9	1972 г.	внутри цитадели, в пределах Ханского дворца	изучение стратиграфии, мощности (до 9 м) культурных слоев в восточной части цитадели, их датировки (от первых вв. н.э. до позднего средневековья)
10.	шурф № 10	1975 г.	на территории Соснового бора	информация отсутствует
11.	шурф № 11	1977 г.	рядом с раскопом VI в 50 м югу от цитадели	информация отсутствует
12.	шурф № 12	1977 г.	у стыка северной городской стены и цитадели Нарын-Кала	установлено наличие конструктивной перевязки между северной городской стеной и стеной цитадели и их единовременное строительство. Наличие мощных культурных напластований (до 4,5 м) от VI-

¹⁵³ Lavedan P. Qu'est que l'urbanisme? Introduction a l'histoire de urbanisme. Paris, 1926. P. 211

¹⁵⁴ Абакаров А.И. Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. М. 1993. С. 226-227. №№ 1354-1365. – там же библиография.

				VII вв. до XIX в.
13.	шурф № 13	1977 г.	у стыка южной городской стены и цитадели Нарын-Кала	установлено отсутствие конструктивной перевязки между южной городской стеной и стеной цитадели и их разновременное строительство. Наличие мощных культурных напластований (до 5,5 м) от VI-VII вв. до XIX в. Выявлена стена, предшествующая цитадели VI в.
14.	шурф № 14	1977 г.	на западной стена цитадели, на месте будущего раскопа XIV	информация отсутствует
15.	шурф № 15	1977 г.	на месте раскопа VI в 50 к югу от цитадели	информация отсутствует, см. раскоп VI
16.	шурф № 16	1977 г.	вплотную к северо-западному участку стены цитадели с внешней стороны, между шурфами 19 и 20	информация отсутствует
17.	шурф № 17	1977 г.	на месте раскопа VII в 30 к югу от угловой юго-западной башни цитадели	информация отсутствует, см. раскоп VII
18.	шурф № 18	1977 г.	в верхней части на тротуарной части ул. Пушкина, напротив д. 102	информация о шурфе 18 в отчете А.А. Кудрявцева отсутствует, но упомянут во введении к отчету за 1977 г. По данным М.С. Гаджиева, ведшего работу на этом шурфе, он располагался в верхней части на тротуарной части ул. Пушкина, напротив д. 102, мощность культурного слоя составила свыше 2 м, а полученный материал относился в основном к X- нач. XIII в. и Новому времени.
19.	шурф № 19	1979 г.	по периметру цитадели (северо-западная, юго-западная стены)	выявлены культурные напластования различной мощности (до 6,25 м), датирующиеся средневековых временем, особенности кладки скрытых частей наружной грани стен цитадели сер. VI в.
20.	шурф № 20			
21.	шурф № 21			
22.	шурф № 22			
23.	шурф № 23			
24.	шурф № 24			
25.	шурф № 25	1979 г.	в 70 м от южной оборонительной стены города, в верхней части ул. Пушкина.	Данные о шурфе 25 в отчете А.А. Кудрявцева за 1979 г., но на плане города он не показан. Очевидно, что данные об этом шурфе соответствуют данным о шурфе 25
26.	шурф № 26	2016 г.	на участке планируемого строительства винного комбината на бывшей территории сокового завода	шурфы показали наличие на этой территории наслоений различного генезиса, содержащих в т.ч. археологический материал. Верхние части разрезов в шурфах представляли собой поздние смешанные слои, потревоженные современными перекопами. В шурфах 27 и 28 под мусорными слоями шло переслаивание горизонтов крупнозернистых песков желтовато-коричневого оттенка, имеющих морской генезис, с горизонтами мелкозернистых песков желтоватого оттенка, имеющих аллювиальный генезис. Фрагменты керамики, обнаруженные в слоях 7, 9, 11 шурфа 27 и в слое 6 шурфа 28, судя по наличию среди них показательной поливной керамики, датируются предмонгольским временем (X- нач. XIII в.). В шурфе
27.	шурф № 27			
28.	шурф № 28			
29.	шурф № 29			

				26 были выявлены мусульманское погребение в подбойной могиле IX-X вв., строительная траншея под оборонительную стену сер. VI в.
30.	Нумерация шурфа № 30 пропущена			нет информации
31-43.	шурф № 31-43	2021 г.	вдоль ул. Пушкина	шурфы установлены в рамках проектирования строительства канатной дороги с установкой мачтовых столбов вдоль ул. Пушкина, за пределами средневекового шахристана. В шурфах 38 и 41-43 были выявлены культурные напластования X – нач. XIII в.
44.	шурф № 44	2021 г.	на ул. Эрлиха	выявлены переотложенные культурные напластования позднесредневекового и нового времени
45.	шурф № 45	2023 г.	у угла наружного фасада левой (западной) привратной башни ворот Орта-капы	определена стратиграфия, мощность (2,4-2,7 м от современной дневной поверхности) и характер культурных напластований, примыкающих к западной башне ворот Орта-капы южной городской стены, их хронология, характер кладки нижних рядом башни и их датировка. Полученные результаты проливают новый свет на стратиграфию, историческую топографию, систему водоснабжения и архитектуру средневекового Дербента, получены архитектурные параметры западной башни ворот Орта-капы. В шурфе зафиксирован уровень древней дневной поверхности времени сооружения привратной башни, фиксируемый строительной щебеночной прослойкой (толщиной 12-16 см), образовавшейся в результате тески плит, и приходящийся на кон. 560-х – нач. 570-х гг. н.э.
46.	шурф № 46	2023 г.	на территории Джума-мечети, южный двор	установлена мощность культурных напластований (св. 5 м), выделены слои сасанидского времени V-VI вв. и сельджукского и предмонгольского периодов XI – нач. XIII в., выявлена стена сасанидского времени, сооруженная в типичной сасанидской технике, высотой более 3 м, определена дата ее строительства (рубеж 560-х – 570-х гг.), установлено, что крупное общественное здание предшествовало сооружению мечети в 733-734 гг. и которое и было преобразовано в Джума-мечеть, что это здание первоначально имело двускатную с кровельной черепицей крышу, что существующее михрабное помещение мечети было сооружено в сельджукский период, очевидно, в конце XI – середине XII в.
47.	шурф № 47	2023 г.	на территории Джума-мечети, северный двор	выявлен культурный слой предмонгольского периода (до 30 см), перекопы XVIII - нач. XIX в., установлено, что наружный пилястр был позднее пристроен к северной стене мечети. Двухпанцирная (двухлицевая) кладка последней имеет комбинированный характер, возведена сочетанием простой и сложной орфостатной кладок и отличается от сасанидской двухпанцирной кладки южной и западной стен, что ставит вопрос об их разновременности, что позволяет предполагать, перестройку северной стены существовавшего здания сасанидского периода, возможно, в арабский период в связи с его преобразованием в пятничную мечеть.
48.	шурф № 48	2023 г.	на территории Джума-мечети, внутри мечети, у восточной стены между	установлено, что нижняя (каменная) часть восточной стены здания мечети сооружена в характерной сасанидской орфостатной технике кладки, являлась частью верхней поперечной стены и датируется временем сооружения каменной фортификации

			пилястрами	Дербента (568-570-е гг.); выявлены культурные напластования и строительные остатки (емкость для раствора, строительный мусор) предмонгольского времени, культурные напластования позднеасанидского времени, которые покоились на внушительных остатках сырцово-глиняной стены (сохранившаяся высота кото 2,2 м), датируемой сер. V в. и к которой позднее была пристроена указанная выше каменная стена здания и поперечной стены. Этот факт поставил вопрос о наличии сасанидской сырцово-глиняной поперечной стены города сер. V – сер. VI в., т.е. до строительства сасанидской каменной фортификации рубеж 560-х – 570-х гг.
--	--	--	------------	--

2) сведения об археологических разрезах:

№№ п.п.	Условное наименование разреза	Год установления	Место установки	Результаты
1.	Разрез R-I	1973 гг.	на территории воинской части в нижней части города	выявлены остатки мощной сырцово-глиняной оборонительной стены, построенной из сырцовых кирпичей и датированной временем правления шаханшаха Йездигерда II (439-457), точнее 440-ми гг. и перекрытой частично сверху культурными напластованиями домонгольского времени (IX-XIII вв.) - арабского и сельджукского периода
2.	Разрез R-II	1973 г.	там же	
3.	Разрез R-III	1973 г.	там же	
Сведения о разрезах IV, V отсутствуют				
4.	Разрез VI	1979 г.	в 150 м южнее ворот Дубара-капы и 35 западнее ж/дороги	выявлен слой XIX-XX вв.
5.	Разрез VII	1979 г.	на расстоянии 150 м от северной оборонительной стены, ок. 300 м от южной стены, ок. 300 м западнее ворот Дубара-капы	ниже верхних строительно-мусорных слоев нового и новейшего времени (XVIII-XX вв.) следовали культурные слои и архитектурные остатки арабского и сельджукского времени - домонгольского периода (IX-XIII вв.). Мощность культурных напластований на данном участке составила 1,3-1,5 м.
6.	Разрез VIII	1979 г.	в 77 м к югу от северной городской оборонительной стены на территории воинской части, в ее западной части	выявлены верхние строительно-мусорные и натечно-надувные слои нового и новейшего времени (XVIII-XX вв.), а ниже – культурные напластования, архитектурные остатки и находки арабского и сельджукского времени (VIII-XIII вв.), толщина культурных слоев не менее 3,5 м (проектная отметка).

3) сведения об археологических раскопах:

№№ п.п.	Условное наименование раскопа	Год установления	Место установки	Результаты
1.	раскоп I	1972 г.	надтоннельная часть межстенной территории	выявлены средневековые культурные напластования, средневековое кирпичное здание в 29 м от южной городской стены.
2.	раскоп II	1973 г.	на территории Ханского дворца	выявлены культурные напластования албаносарматского и средневекового времени общей мощностью до 10 м
3.	раскоп III	1973 г.	на южной окраине Соснового бора	в стратиграфическом раскопе выявлен незначительный по мощности культурный слой (40-60 см) на юго-западной окраине

				Дербентского поселения албано-сарматского и начала раннесредневекового времени
4.	раскоп IV	1974-1976 гг.	в северо-западной части цитадели	выявлены средневековые культурные напластования мощностью до 6,5 м, включающие несколько архитектурно-строительных комплексов, датируемых албано-сарматским – средневековым временем.
5.	раскоп V	1977 г.	на северо-западной части цитадели – у северного отсека подземного водохранилища	выявлены средневековые культурные напластования мощностью до 7 м, установлено использование подземного здания как водохранилища в XVI-XVII вв.
6.	раскоп VI	1977 г.	перед северным въездом на территорию Соснового бора	выявлены средневековый водовод и погребальные комплексы албано-сарматского времени и средневековые мусульманские погребения.
7.	раскоп VII		в 30 м к югу от угловой юго-западной башни цитадели	Выявлены остатки двух водоводов из керамических труб, печных сооружений (горны), керамика албано-сарматского и раннесредневекового периодов.
8.	раскоп VIII (наблюдение)	1977 г.	котлован под жилой дом по. ул. Курбанова напротив пл. Свободы	выявлены и уничтожены культурные напластования мощностью до 3 м, датируемые арабским и сельджукским периодами – VIII/IX - нач. XIII в.
9.	раскоп IX	1977 г.	в пространстве башни 50 южной стены города – вторая от ворот Дубара-капы на ул. Пугина, д. 25-27	выявлены культурные напластования X-XIV вв., конструктивные особенности башни и южной оборонительной VI в.
10.	раскоп X	1977 г.	На территории воинской части, вплотную к забору части, в 130 м от северной оборонительной стены и в 350 м западнее ворот Дубара-капы.	в ходе проведенных работ было выявлено четыре культурных слоя, общей мощностью до 2,0-2,3 м, связанные с ними архитектурные остатки и разнообразные находки, свидетельствующие об активном обживании этой части города в IX - нач. XIII в.
11.	раскоп XI	1980-1982, 1984-1985 гг.	на территории Ханского дворца, рядом с восточной стеной цитадели	выявлены культурные напластования мощностью до 8,5 м, архитектурно-бытовые остатки, полы и база колонны сасанидского периода (сер. VI в.), остатки сырцовых стен; культурные слои датируются от первых вв. н.э. до позднего средневековья.
12.	раскоп XII	1980-1982, 1984 гг.	к юго-западу от Ханской бани в цитадели	отчет о раскопе представлен в отчете за 1986 г.; информация о раскопе представлена в АО-1986 г.; выявлены культурные напластования средневекового и албано-сарматского времени; на материковом уровне открыты остатки землянок и находки эпохи ранней бронзы.
13.	раскоп XIII	1980-1982, 1984-1985 гг.	к СВ от артиллерийского склада, вплотную к юго-восточной стене цитадели	выявлены остатки металлообрабатывающего (кузнечного) производства позднесредневекового времени, культурные напластования средневекового времени, мощностью до 7,3 м, архитектурно-бытовые

				остатки, остатки сырцово-оборонительной стены цитадели сер. V в.
14.	раскопы XIV, XIVa	1987, 1988 гг.	впритык к наружной грани западной стены цитадели между угловой башней воротами Даг-капы	был исследован жилищно-бытовой комплекс, датированный I – первой пол. III в. н.э., перекрытый шестью погребениями, датированными по погребальному инвентарю рубежом III-IV вв. н.э.; в слое жилищно-бытового комплекса и в хозяйственной яме № 9 были найдены две антропоморфные (женские) керамические статуэтки (целая и обломок), первоначально отнесенные к раннему бронзовому веку, но позже передатированные первыми веками н.э.
15.	раскоп XV	1989 г.	на северной части территории Соснового бора, на территории Дербентского поселения	на раскопе XV (в 65 м к югу от угловой башни цитадели) выявлены культурные напластования первой пол. I тыс. н.э., строительные остатки, многочисленные хозяйственные ямы, впущенные в культурные слои 13 мусульманских позднесредневековых погребений.
16.	раскоп XVI	1989 г.		на раскопе XV (в 50 м к югу от угловой башни цитадели) выявлен незначительный культурный слой (8-38 см толщиной) с материалами первой пол. I тыс. н.э. и средневекового времени
17.	раскоп XVII	1989 г.		на раскопе XV (в 60 м к ЮВ от угловой башни цитадели) выявлены культурный слой первой пол. I тыс. н.э., мощностью 1,05-1,3 м, и впущенное в культурный слой поселения мусульманское погребение в каменном ящике (цисте) с упавшей надмогильной прямоугольной стелой с эпитафией с датой 915 г.х. / 1509-1510 г. на лицевой стороне и изображениями щита, сабли, лука и колчана со стрелами на оборотной стороне.
18.	раскоп XVIII	1990 г.	вплотную к западной стене цитадели, в 22,5 м от юго-западного угла цитадели	вскрыт верхний строительный горизонт – остатки крупного здания (ширина ок. 6 м, прослеженная длина вдоль стены цитадели 20 м) с пилястрами, входом и каменным плитчатым полом, с материалами XVIII-XIX вв.; работы на раскопе в последующие годы не были продолжены.
19.	раскоп XIX	1996, 1998-2000 гг.	форт 1 оборонительной стены «Даг-бары» (Горная стена)	раскопками были полностью вскрыты остатки сасанидского форта, выделено три этапа его функционирования в рамках сер. VI (570 г.) – нач. XIII в., зафиксировано его использование в XVII – XVIII в.
20.	раскоп XX	1999-2000 гг.	южная окраина Соснового бора, в 450 м к югу от цитадели	в результате раскопок выявлены и исследованы 10 христианских захоронений в цистах сер. XIX в. и постамент-платформа над захоронением Ольги Нестерцевой (1831 г.), располагавшиеся на т.н. «Верхнем православном кладбище»
21.	раскоп XXI	2000 г.	На южном склоне ущелья Етти-гоиляр	раскоп был установлен у скалы с гротом; в результате работ выявлен зороастрийский погребальный комплекс, включавший т.н. «дом мертвых» (зад-марг-хане) с погребением, костехранилища (астодан) и скальную дахму; датированные VI-VII вв. и XV в.
22.	раскоп XXII	2002-2004 гг.	На территории парка Низами	было выявлено и исследовано мусульманское культовое место, известное в XVIII-XIX вв. под

			Гянджеви, вплотную к северной городской стене около башни № 50 (по нумерации М.С. Гаджиева)	названиями <i>араб.</i> Баб ал-Кийама, <i>тюрк.</i> Кийамат- капы, <i>перс.</i> Дар-и Кийамат («Ворота Воскресения», «Ворота Судного дня»). Проведенные раскопки показали его функционирование на протяжении всего средневековья и нового времени - от сер. VI в. (когда здесь в позднесасанидский период располагался проход в стене) и с X в. (когда объект стал использоваться как исламский культовый памятник) вплоть до начала XX в.
23	раскоп XXIII	2004-2011 гг.	в юго-западной углу цитадели	было вскрыто несколько архитектурных комплексов, охватывающих диапазон от V в. н.э. до второй пол. XIX в. Важным было обнаружение остатков монументального сооружения предмонгольского и монгольского периодов и сырцовый оборонительной стены на каменном основании сер. V в. Особое значение имело выявление культурных напластований первых веков н.э., документирующих преемственное обживание на протяжении двух тысячелетий.
24.	раскоп XXIV	2007 г.	впритык к южной городской оборонительной стене, в 45 м к СВВ и ниже привратной башни ворот Кала-капы	выявлены культурные слои средневекового и Нового времени, мощностью до 2,7 м, изучены архитектурные особенности участка стены, зафиксированы следы разрушений, ремонтных работ, две арабские куфические надписи и изображения двух коней.
25.	раскоп XXV	2012-2017, 2019, 2021 гг.	93 м к ЮВ от угловой юго-западной башни цитадели Нарын-кала	раскопки Дербентского поселения первой пол. – сер. I тыс. н.э., предшествовавшего строительству собственно Дербента в конце 560-х гг. и идентифицируемого с известным по раннесредневековым письменным источникам городом-крепостью Чор; выявлены культурные напластования мощностью до 3 м, архитектурные остатки, гончарная печь и жилищно-бытовой комплекс V в. Работы дали важные материалы по археологии и истории раннего города, его архитектуре, ремесленному производству, культуре и быту населения, показали отсутствие на поселении культурных напластований I тыс. до н.э., впущенные в слой 39 мусульманских погребений XV-XVI вв.
26	раскоп XXVI	2012 г.	в 230 м к ЮЮВ от цитадели Нарын-кала	вскрыто мусульманское женское захоронение XI-XII вв. в сопровождении украшений (бусы, браслеты, перстень)
27.	раскоп XXVII	март-май 2014 г.	на территории воинской части Дербентского погранотряда, в 107 м к ЮЮВ от внутреннего угла башни северной городской оборонительной стены	в ходе раскопок работ были выявлены культурный слой (до 3 м толщиной) с артефактами, строительными и хозяйственными остатками IX – нач. XIII в., 9 грунтовых могил (из которых 7 – одиночные, 2 – парные), которые по характерным чертам погребального обряда были идентифицированы как христианские и датированы на основании обнаруженных нательных крестов началом XVIII в. На основании датировки погребений, анализа исторических и картографических источников было определено, что данные погребения являются частью некрополя

				Дербентского гарнизона Низового корпуса Русской Императорской армии, размещенного в городе в 1722-1735 гг.
28.	раскоп XXVIII	2012, 2024-2025 гг.	в цитадели Нарын-кала, рядом с подземным крестово-купольным водохранилищем	выявлены культурные напластования позднесредневекового времени, водоводы, остатки бассейнов, связанных с системой водообеспечения цитадели
29.	раскоп XXIX	2014 г.	по ул. Мамедбекова, вплотную к северной городской стене на расстоянии 600 м от ворот Кырхляр-капы	в результате охранных раскопок за северной городской стеной Дербента был открыт и исследован мусульманский культовый объект, связанный с системой водоснабжения, датированный IX-нач. XIII в., включающий стелы с арабскими религиозными надписями, водоводы, каменные бассейны, водосборники, ванну, коллектор, многочисленные находки, в т.ч. 55 монет; объект музеефицирован.
30.	раскоп XXX	2014 г.	в 103 м к востоку от угловой южной башни цитадели Нарын-кала, на полотне грунтовой дороги	выявлено архитектурное сооружение, датируемое XIX в. и которое, очевидно, представляет остатки надмогильной платформы-постаменты (3,5-3,6х3,5-3,6 м) мемориального памятника.
31.	раскоп XXXI	2014 г.	землянка Петра I, г. Дербент. Ул. 3. Космодемьянской, д. 16а	выявлены остатки двухкамерной землянки Петра I; после проведенных работ объект был законсервирован и музеефицирован, здесь создан музейный комплекс «Домик Петра»
32.	раскоп XXXII	2014 г.	на территории воинской части Дербентского погранотряда, в 107 м к ЮЮВ от внутреннего угла башни северной оборонительной стены	выявлены культурные слои до 3 м мощностью, остатки мечети с фрагментами штукатурного декора колонн, жилищно-хозяйственные строения, виноградадаильни, система водоснабжения, бытовые печи (<i>тендиры, корси</i>) IX – нач. XIII в., печь для обжига извести VI в. и др.; открыт некрополь Дербентского гарнизона Низового корпуса Русской императорской армии (1722-1735 гг.); останки ок.230 военнослужащих петровского гарнизона были торжественно перезахоронены на Мемориальном кладбище Дербента.
33.	раскоп XXXIII	2015 г.	в 110 м к северо-востоку от ворот северной стены Даш-капы, в 70 м к СВ от башни № 15 на участке строительства в районе ресторана «Шахристан»	проведенные раскопки показали, что территория, примыкающая к северной каменной оборонительной стене Дербента с северной стороны, не обживалась в средневековый период, но культурный слой VIII – нач. XIII в. насыщенный фрагментами керамики, стеклянных сосудов и браслетов, обломками кирпичей, монетами указывает на активное использование данной территории в качестве ближайшей сельскохозокруги; в слой впущены средневековые мусульманские погребения в каменных ящиках-цистах (погр. 1, 2); в предматериковом слое выявлены ранние мусульманские захоронения (погр. 3-26) в грунтовых ямах и подбойных могилах, относящиеся к кон. VIII– нач. IX в.
34.	раскоп XXXIV	2020 г.	в старой части города по адресу:	выявлено небольшое подземное кирпичное помещение на каменном основании, почти

			г. Дербент, 1-й магал, квартал 112, д. № 16	прямоугольное в плане, перекрытое кирпичным полуциркульным сводом, в лестничным проходом и нишами в трех стенах, датируемое X- нач. XIII в. и впущенное в культурные слои арабского (VIII-X и сасанидского (V-VII вв.) времени; помещение, очевидно, представляет собой культовое сооружение
35.	раскоп XXXV	2021-2022 гг.	г. Дербент, площадь Свободы	выявлены культурные напластования X- XIII в., жилищно-хозяйственный комплекс, печи (тендиры, корси), система водоснабжения, богатый археологический материал (керамика, монеты, стекло, металл, камень); объект музеефицирован
36.	раскоп XXXVI	2022 г.	вдоль северного фасада Северной крепостной стены, на территории строительства ландшафтного парка	на раскопе XXXVI выявлены культурный слой, система водоснабжения домонгольского периода. печи-тендиры, разнообразные находки
37.	раскоп XXXVII			на раскопе XXXVII выявлены культурный слой, многочисленные линии водоснабжения домонгольского периода и раннего Советского периода (одна линия), хозяйственно-бытовые остатки, разнообразные многочисленные находки, подпорные стены башни сер. VI в.
38.	раскоп XXXVIII			на раскопе XXXVIII выявлены мощный культурный слой домонгольского периода с многочисленными находками (керамика, стекло, металл, монеты), линии водоснабжения домонгольского периода, слой времени строительства оборонительной стены (568-569 гг.), подпорная стена башни сер. VI в., разнообразные многочисленные находки, мощный слой конца XVIII-XIX вв.
39.	раскоп XXXIX	2022 г.	в парке Боевой славы.	выявлены культурные напластования до 3,2 м домонгольского периода X- нач. XIII в., строительные и бытовые остатки (стены, печи, ямы), артефакты (в т.ч. резной штук); выявлены две печи и хозяйственная яма XIX в.
40.	раскоп XL	2022 г.	в парке С. Стальского	выявлены культурные напластования мощностью до 3 м, датируемые домонгольским периодом, строительные и бытовые остатки.
41.	раскоп XLI	2022 г.	по ул. Курбанова	Выявлены культурный слой толщиной 2,3 м (доведен до проектной отметки) с материалами домонгольского периода, остатки жилищно-бытового комплекса XII- первой трети XIII в. (с каменной колонной, кирпичным полом, каменной плитчатой вымосткой, печами-корси) с разнообразными находками (керамика, стекло, монеты, металл).
42.	раскоп XLII	2023 г.	в нижней части ул. Орта-капы	получен материал, указывающий на активное использование территории около ворот Орта-капы за пределами средневекового шахристана, в зоне ранее предполагаемого рабада (пригорода) в XI- нач. XIII в.; выявлены остатки гончарной печи, средневековых водоводов, завалы частично разрушенной (очевидно, в X-XI вв.) южной оборонительной городской стены
43.	раскоп XLIII	2023 г.	ул. Буйнакского, 55, детсад	выявлен смешанный культурный слой, содержащий материал двух хронологических периодов – домонгольского времени (X- нач. XIII в.) и XIX- нач. XX в. и происхождение

				которого, очевидно связано с использованием данной территории как ближайшей активной сельхозокруги города; дано описание и чертежная документация частично вскрытого полуподземного сооружения, предварительно датированного кон. XVIII – нач./сер. XIX в. и использовавшегося вплоть до второй пол. XX в.
44.	раскоп XLIV	2023 г.	ул. Буйнакского 55, детсад	выявлен слой, содержащий фрагменты керамической посуды, значительное количество кирпичного боя и датированный X- нач. XIII в. и который указывает на наличие каких-то строений на данной территории за пределами средневекового шахристана и, возможно, связанных с использованием данной территории в качестве городской сельхозокруги
45.	раскоп XLV	2023 г.	ул. Строительная на линии южной оборонительной стены города	выявлены остатки жилища конца XIX – нач. XX в., археологические находки (русский фабричный фаянс, фарфор, местная кустарная глазурованная и неполированная керамика и др.)
46.	раскоп XLVI	2023 г.	ул. Строительная на линии северной оборонительной стены города	выявлены остатки сырцово-глиняной оборонительной стены 440-х гг, северной каменной оборонительной стены сер. VI в. (568-569 гг.) с остатками привратной башни и пристроенной стены

Список использованной литературы

- Артамонов М.И.* Древний Дербент // Советская археология. № 8. 1946. С. 137
- Аликберов А.К.* Кырхляр // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 3. М., 2001. С. 62- 63.
- Абакаров А.И. Давудов О.М.* Археологическая карта Дагестана. М. 1993. С. 226-227. №№ 1354-1365.
- Бакиханов А.-К.-А.* Гюлистан-и Ирам. Редакция, комментарии, примечания и указатели акад. АН АзССР З.М. Буниятова Баку, 1991. С. 58.
- Будайчиев А.Л., Абиев А.К.* Охранно-спасательные раскопки в Дербенте // Дагестан в кавказском историко-культурном пространстве. Материалы Международной научной конференции, посвященной 90-летию Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Махачкала, 21-22 октября 2014 г. Махачкала, 2014. С. 93-94.
- Гаджиев М.С.* Раскопки в Дербенте в 2010 г. // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 3. 2011. С. 101-129.
- Будайчиев А.Л.* Отчет о работе Дербентской новостроечной археологической экспедиции в г. Дербенте (раскоп XXVII) в 2014 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РА. Ф. 3. Оп. 3.
- Будайчиев А.Л.* Отчет о работе дербентской новостроечной археологической экспедиции в охранной зоне объекта культурного наследия «Стены Дербентской крепости, VI в.: Северная стена», раскоп XXXIII (г. Дербент, Республика Дагестан) в 2015 г.
- Будайчиев А.Л.* Отчет об археологических наблюдениях в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2019-2020 гг. // Архив ИА РАН.
- Будайчиев А.Л.* Отчет об археологических разведках в зонах планируемого строительства канатно-карусельной дороги в г. Дербенте и реконструкции канализационного коллектора в г. Махачкала в 2021 г. // Архив ООО «Научно-производственный Центр “Туризм и Краеведение”». Махачкала, 2021.
- Будайчиев А.Л.* Отчет об археологических раскопках Дербентского поселения (Дербентский район, Республика Дагестан) в 2021 г. Архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Махачкала. 2024.
- Гаджиев М.С.* Исследования сырцово-глиняной фортификации цитадели Дербента сасанидского времени (по материалам раскопов Р-ХI и Р-ХIII // Древняя и средневековая архитектура Дагестана. Махачкала, 1989. С.61-76.
- Гаджиев М.С.* Раскопки форта Дербентского оборонительного комплекса// АО 1996 г. М., 1997. С. 200-201.
- Гаджиев М.С.* Раскопки в Дербенте в 2009 г. // Вестник ИИАЭ ДНЦ РАН. № 1. Махачкала, 2011. С. 77–100.
- Гаджиев М.С.* Раскопки в Дербенте в 2010 г. // Вестник ИИАЭ ДНЦ РАН. № 3. Махачкала, 2011. С. 11–129.
- Гаджиев М.С.* Баб ал-кыйама - средневековое мусульманское культовое место в Дербенте // Дагестан и мусульманский Восток. Сб. статей в честь профессора А.Р. Шихсаидова. Сост. и отв. ред. А.К. Аликберов, В.О. Бобровников. М., 2010. С.20-37.
- Гаджиев М.С.* Баб ал- Кийама // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 5. Сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М., 2012. С. 35-36.

Гаджиев М.С. Раскопки в цитадели Дербента 2011 г. // вестник института ИАЭ. 2013. №1. С.56-81.

Гаджиев М.С. Отчет об охранно-спасательных археологических раскопках в г. Дербент, Республика Дагестан в 2014 г. Махачкала. 2022 Архив Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН.

Гаджиев М.С. Отчет об археологических разведках на объекте культурного наследия федерального значения «Стены Дербентской крепости», VI в., Южная стена, ворота Орта-капы в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2023 г. Махачкала, Архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. 2025.

Гаджиев М.С. Отчет об археологических наблюдениях в зоне прокладки инженерных сетей по ул. Орта-капы в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2023 г. Махачкала, 2025 // Научно-отраслевой архив ИА РАН.

Гаджиев М.С. Отчет об археологических наблюдениях и раскопках в зоне строительства дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» по ул. Буйнакского, 55 в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2023 г. Махачкала, Архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. 2025.

Гаджиев М.С. Отчет об археологических наблюдениях по ул. Строительная в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2023 г. Махачкала, Архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. 2025.

Гаджиев М.С., Бакушев М.А. Захоронения солдат российского гарнизона 1831 г. в цитадели Дербента // Вестник ИИАЭ ДНЦ РАН. № 4. Махачкала, 2006. С. 71–78.

Гаджиев М.С., Бакушев М.А., Будаичиев А.Л. Археологические раскопки в цитадели Дербента в 2006 г. // Вестник ИИАЭ ДНЦ РАН. № 3. Махачкала, 2006. С. 155–156.

Гаджиев М.С., Будаичиев А.Л., Абиев А.К., Абдулаев А.М. Охранно-спасательные раскопки в Дербенте // Археологические открытия 2014 г. М.: ИА РАН, 2016. С. 218-220.

Гаджиев М.С., Будаичиев А.Л., Абдулаев А.М. Кирпичное здание XI- начала XIII в. в шахристане Дербента // Древние и средневековые культуры Кавказа: открытия, гипотезы, интерпретации. Материалы Международной научной конференции по археологии Северного Кавказа. XXXII Крупновские чтения. Майкоп, 2022.

Гаджиев М.С., Гамидов А.К. Археологические исследования в Дербенте в 2007 г. // Вестник Института ИИАЭ ДНЦ РАН. № 4. Махачкала, 2007. С. 114–127.

Гаджиев М.С., Гамидов А.К., Будаичиев А.Л., Абиев А.К. Раскопки в Дербенте в 2008г. // Вестник ИИАЭ ДНЦ РАН. № 2. Махачкала, 2009. С. 124–134.

Гаджиев М.С., Хуфф Д. Строительные знаки Дербента VI в. н.э. (предварительное сообщение) // Археологическая конференция Кавказа – I. Краткие содержания докладов. Тбилиси, 1998. С.66-68.

Гамзатов Г.Г. Историческая топография позднесредневекового Дербента (XIII-XVII вв.) // Советская археология. № 1. 1982. С. 72-73.

Зиливинская Э.Д., Селезнев А.Б., Таймазов А.И. Раскопки общественного здания в припортовой части Дербента в 2014 г. // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. Грозный, 18-21 апреля 2016 г. Грозный, 2016.

Зиливинская Э.Д., Цветкова Т. Г. Ганч из раскопок в Дербенте и его аналогии // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX

«Крупновские чтения». Материалы Международной научной конференции. Карачаевск, 22-29 апреля 2018 г. Карачаевск, 2018.

Касумова С.Ю. Среднеперсидская эпиграфика Кавказской Албании (Дербент). Баку, 1994. С. 6.

Гаджиев М.С., Абиев А.К., Будаичиев А.Л., Абдулаев А.М., Шаушев К.Б.

Открытие и исследование мусульманского культового комплекса X – нач. XIII в. в Дербенте (предварительное сообщение) // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 3. 2015. С. 183-195.

Гаджиев М.С., Таймазов А.И., Будаичиев А.Л., Абдуллаев А.М., Абиев А.К.

Спасательные археологические исследования в Дербенте в 2015 году: раскоп XXXIII // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 3. 2017. С. 177-201.

Гаджиев М.С., Таймазов А.И., Будаичиев А.Л., Абиев А.К., Абдуллаев А.М., Магомедов Ю.А. Разведочные археологические работы у северной оборонительной стены в приморской части Дербента // Вестник Кемеровского государственного университета. № 1. 2019. С. 10-19.

Гаджиев М.С., Таймазов А.И., Будаичиев А.Л., Абдуллаев А.М., Абиев А.К.

Раннемусульманский некрополь в Дербенте (Баб ал-абвабе) // Проблемы истории, филологии, культуры. №. 1 (63). 2019. С. 202-226.

Гаджиев М.С., Шихсаидов А.Р., Аликберов А.К. Арабские эпиграфические

памятники XI-XII вв. новооткрытого мусульманского ритуально-обрядового комплекса в Дербенте // *Arg Islamica*: в честь Станислава Михайловича Прозорова. Сост. и отв. ред. М.Б. Пиотровский, А.К. Аликберов. М.: Наука – Вост. лит., 2016. С. 796-818.

Гаджиев М.С., Шаушев К.Б., Таймазов А.И., Абдулаев А.М., Будаичиев А.Л., Сайпудинов М.Ш.

Охранно-спасательные исследования в шахристане Дербента // Достижения и перспективы изучения археологии Северного Кавказа в XX – первой четверти XXI века. Материалы Международной научной конференции по археологии Северного Кавказа «XXXIII Крупновские чтения», посвященной 120-летию со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова. – М.: ИА РАН, 2024. с. 285-288.

Гаджиев М.С., Шаушев К.Б., Абдулаев А.М., Будаичиев А.Л., Таймазов А.И., Леонтьева А.С., Бакушев М.А.

Археологические раскопки вдоль северной городской оборонительной стены Дербента // Достижения и перспективы изучения археологии Северного Кавказа в XX – первой четверти XXI века. Материалы Международной научной конференции по археологии Северного Кавказа «XXXIII Крупновские чтения», посвященной 120-летию со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова. – М.: ИА РАН, 2024. с. 281-284.

Кривошеев М.В., Гаджиев М.С., Шаушев К.Б., Абдулаев А.М., Будаичиев А.Л., Моисеев В.И.

Исследования жилищно-бытового комплекса XI – первой трети XIII в. в шахристане Дербента // Достижения и перспективы изучения археологии Северного Кавказа в XX – первой четверти XXI века. Материалы Международной научной конференции по археологии Северного Кавказа «XXXIII Крупновские чтения», посвященной 120-летию со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова. – М.: ИА РАН, 2024. с. 315-317.

Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентского отряда ДАЭ в 1971 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 345.

Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентского отряда в 1972 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 393.

Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентского археологического отряда в 1973 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН. Фонд 3. Описание 3 Дело 394;

Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентского археологического отряда в 1974 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 395.

Кудрявцев А.А. Город, не подвластный векам. Махачкала, 1976;

Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1977 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 461. С. 86-90.

Кудрявцев А.А. Первые исследования досасанидского Дербента // Древние памятники Северо-Восточного Кавказа. Махачкала, 1977.

Кудрявцев А.А. О датировке первых сасанидских укреплений в Дербенте // Советская археология. № 3. 1978. С. 243-258.

Кудрявцев А.А. Длинные стены на Восточном Кавказе // Вопросы истории. № 11. 1979.

Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1979 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Фонд 3. Описание 3. Дело 464.

Кудрявцев А.А. О новой хронологии Дербента // СА. 1982. № 4.

Кудрявцев А.А. Древние поселения на Дербентском холме (досасанидский период формирования исторической топографии Дербента) // Древние и средневековые поселения Дагестана. Махачкала, 1983.

Кудрявцев А.А. Феодалный Дербент: Пути и закономерности развития города в VI - середине XIII в. М., 1993. С. 48-95.

Кудрявцев А.А., Гаджиев М.С. Знаки на стенах Дербента // Тез. докл. научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований Институтов ИАЭ и ЯЛИ в 1992-1993 гг. Махачкала, 1994. С.18-19.

Малашев В. Ю., Селезнев А. Б., Таймазов А. И., Фризен С. Ю. Кладбище Дербентского гарнизона Низового корпуса (1722–1735 гг.) // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. Грозный, 18–21 апреля 2016 г. Грозный, 2016. С. 287-288.

Материалы Дербентской новостроечной приморской археологической экспедиции (нач. эксп., к.и.н. А.И. Таймазов).

Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Пер. А.М. Ловягина. СПб., 1906. С.486.

Пахомов Е.А. Пехлевийские надписи Дербента // Изв. Общества обследований и изучений Азербайджана. Баку, 1929. № 8. Вып. V. С. 13-18.

Пахомов Е.А. Крупнейшие памятники сасанидского строительства в Закавказье // Проблемы истории материальной культуры. № 9-10. 1933. С. 44.

Селезнев А.Б. Отчет об охранно-спасательных работах Дербентской новостроечной приморской археологической экспедиции в 2014 г. // Архив ИА РАН.

Стрейс Я. Три путешествия. Пер. Э. Бородиной; ред. А. Морозова. М., 1935. С. 236.

Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-бары. М.: Ладья, 2002. С. 47-58.

Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический источник. М., 1984. С. 15-20.

Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический источник. М., 1984. С. 125-127.

Gadžiev M.S., Kudrjavcev A.A. Steinmetzzeichendes 6. Jahrhunderts n. Chr. In Darband // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Band. 33. Berlin, 2001.

Gadžiev M.S. On Interpretation of Derbent's Mason Marks // Traditional Marking Systems: A Preliminary Survey. Ed. by Joam Evans Pim; Sergey A. Yatsenko and Oliver Perrin. London; Dover: DunklingBooks, 2010. P. 147-178.

Gadžiev M. Studies of the Fort of the Derbent Fortification Complex and identification of the «Fortress Sul» // Archaeology of Caucasus: New Discoveries and Perspectives. Intern. Scient. Session: Abstracts of Papers. Tbilisi, 1997. P. 27-28.

Derbend-Nameh, or the History of Derbend. Translated from a select turkish version and published with notes, by Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851. P. 582.

Hajiev M.S. Bab al-Qiyama: a Medieval Cultic Site in Derbend // Islam and Sufism in Daghestan. Ed. by Moshe Gammer. (Annales Academiae Scientiarum Fennicas. Vol. 352). Helsinki, 2009. P. 29-39.

Lavedan P. Qu'est que l'urbanisme? Introduction a l'histoire de urbanisme. Paris, 1926. P. 211.

5. Уточнение границ территории объекта археологического наследия в части координат внешних границ территории

Согласно п. 1 Рекомендации по охране на национальном уровне культурного и природного наследия (принятой на 17-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 16.10.1972 г.) под достопримечательным местом понимается «ландшафтные зоны (topographical areas), являющиеся совместным творением человека и природы (the combined works of man and of nature) и представляющие особую ценность в связи с красотой или интересом с точки зрения истории, археологии, этнологии или антропологии»¹⁵⁵. Одновременно 32-я сессия Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, в русском варианте которой дано следующее определение достопримечательного места как одного из видов культурного наследия: «произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии»¹⁵⁶.

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» попытался гармонизировать понятийный аппарат сферы охраны недвижимых памятников истории и культуры с действующими международными договорами Российской Федерации и также пересмотрел видовую принадлежность объектов культурного наследия.

Согласно ст. 3 Федерального закона к объектам культурного наследия народов Российской Федерации могут быть отнесены объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. Закон установил три вида объектов культурного наследия: памятник, ансамбль и достопримечательное место. Таким образом, российское законодательство повторило положения Гранадской конвенции Совета Европы 1985 г. и отнесло достопримечательные места к объектам материальной недвижимости.

Вместе с тем, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации к недвижимым объектам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в определении понятия «достопримечательное место» упустил их важнейший признак – территориальность.

¹⁵⁵ Рекомендации по охране культурного и природного наследия на национальном уровне // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М.: Международные отношения, 1991.

¹⁵⁶ Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М.: Международные отношения, 1991.

Известно, что в ландшафтоведении выделяют три основных элемента ландшафта: фация, урочище и местность¹⁵⁷. Местность (фр. pays, англ. topographical area) – это закономерное сочетание урочищ, обусловленное особенностями топографического положения, морфологическим единством, однородностью хозяйственного использования. Именно местность является той целостной территориальной единицей, которая характеризуется закономерным и типическим повторением одних и тех же взаимосвязанных и взаимообусловленных сочетаний расчлененности (скульптурности) рельефа и зеленых насаждений, имеющих особое эстетическое выражение. На наш взгляд, именно местность как элемент культурного ландшафта в наибольшей мере тождественна понятию «достопримечательное место».

Учитывая, что нормы Гранадской конвенции не распространяются на Европейскую конвенцию об охране археологического наследия (пересмотренную) (Ла Валлетта, 16 января 1992 г., ETS N 143), при юридическом определении термина «достопримечательное место» в национальных законодательствах необходимо также применять понятие «археологическое достопримечательное место», которое представляет собой четко локализуемую зону распространения скрытых в земле артефактов (археологических предметов и остатков зданий и сооружений), обнаруживаемых в результате археологических работ.

Согласно статье 2 Федерального закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и настоящим Федеральным законом».

В соответствии с ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

В этой связи, в порядке, установленном требованием законодательства, в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан направлено соответствующее заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов

¹⁵⁷ *Мамай И.И.* Динамика ландшафтов: Методика изучения. М.: МГУ, 1992. С. 168.

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. По результатам рассмотрения, Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан принят приказ №94/21-од от 3 сентября 2021 г. «Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта обладающего признаками объекта культурного наследия «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V - начала XX века, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, выявленного в процессе проведения археологических полевых работ на территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в рамках программы «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» в г. Дербенте в соответствии с выданным Министерством культуры Российской Федерации Открытым листом от 30 ноября 2020г. № 2743-2020 на имя Шаушева К.Б., с последующим включением в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан».

Выявленный объект обладает всеми признаками объект археологического наследия - частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

В этой связи, граница территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» была определена по внешним точкам границ ландшафтной зоны и зон регулируемой застройки, установленные для территории исторической части города Дербент. В границу территории объекта входит не только исторической части города Дербент, но и территорию за крепостными стенами, так как археологические предметы и культурные слои являются одним из основных источников информации о развитии города.

При этом, в процессе разработки научно-проектной документации «Проект зон охраны объектов культурного наследия г.Дербента, Республика Дагестан»¹⁵⁸ для составления зон охраны и определения поворотных точек границ зон регулируемой застройки и ландшафтной зоны использована стереотопографическая съемка г.Дербент, выполненная в 1980 г. предприятием № 11 Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР (далее - ГУГиК при Совмине СССР), с указанием, что данные координаты являются координатами местной системы.

Указанные координаты представлены также в Постановлении Правительства Республики Дагестан от 27.05.2016 г. № 148 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в городе Дербенте, в качестве объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Дербента, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Дербента». Эти же координаты были использованы для определения границы

¹⁵⁸ Научно-проектной документации «Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Дербента, Республика Дагестан» Том 4. Шифр:1493. ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры (Спецпроектректрация)». Москва. 2015 г. С. 12.

территории ВОКН «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», утвержденные согласно приложению № 2 к приказу Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан № 94/21-од от 03.09.2021 г. – представлено в Таблице 1.

Таблица 1

**Таблица координат
характерных поворотных точек границ территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)**

№ п.п	Номер характерной поворотной точки	координаты характерной поворотной точки памятника в системе координат МСК-05 ¹⁵⁹					
		X	Y				
1.	1(ЗОЛ-2)	-2871,33	3194,33	26.	15(Р-3, уч. 1)	-2880,85	1688,89
2.	2(ЗОЛ-2)	-2920,98	3077,95	27.	16(Р-3, уч. 1)	-2891,64	1653,99
3.	7(Р-1)	-2935,51	3044,48	28.	17(Р-3, уч. 1)	-2936,81	1517,08
4.	8(Р-1)	-2989,81	2921,32	29.	18(Р-3, уч. 1)	-2970,85	1420,59
5.	9(Р-1)	-3032,97	2814,44	30.	19(Р-3, уч. 1)	-2845,74	1374,62
6.	10(Р-1)	-2954,04	2786,08	31.	20(Р-3, уч. 1)	-2798,48	1386,14
7.	11(Р-1)	-2907,55	2774,51	32.	10(Р-2, уч. 1)	-2845,31	1223,38
8.	12(Р-1)	-2882,45	2764,41	33.	11(Р-2, уч. 1)	-2863,93	1161,62
9.	13(Р-1)	-2815,12	2741,60	34.	12(Р-2, уч. 1)	-2885,29	1099,01
10.	14(Р-1)	-2806,23	2739,01	35.	13(Р-2, уч. 1)	-2901,45	1070,44
11.	15(Р-1)	-2741,6	2709,30	36.	14(Р-2, уч. 1)	-2855,18	1035,26
12.	1(Р-3, уч. 1)	-2752,30	2674,77	37.	15(Р-2, уч. 1)	-2880,07	1011,48
13.	2(Р-3, уч. 1)	-2769,10	2627,58	38.	16(Р-2, уч. 1)	-2873,54	905,78
14.	3(Р-3, уч. 1)	-2772,26	2619,91	39.	17(Р-2, уч. 1)	-2872,99	898,88
15.	4(Р-3, уч. 1)	-2778,67	2602,95	40.	18(Р-2, уч. 1)	-2875,59	890,40
16.	5(Р-3, уч. 1)	-2779,52	2600,23	41.	19(Р-2, уч. 1)	-2881,66	851,81
17.	6(Р-3, уч. 1)	-2805,37	2524,96	42.	20(Р-2, уч. 1)	-2882,11	833,59
18.	7(Р-3, уч. 1)	-2816,01	2485,11	43.	21(Р-2, уч. 1)	-2843,95	811,52
19.	8(Р-3, уч. 1)	-2817,86	2478,33	44.	22(Р-2, уч. 1)	-2689,27	663,04
20.	9(Р-3, уч. 1)	-2799,76	2472,78	45.	23(Р-2, уч. 1)	-2691,99	632,00
21.	10(Р-3, уч. 1)	-2781,25	2467,54	46.	24(Р-2, уч. 1)	-2705,44	617,31
22.	11(Р-3, уч. 1)	-2835,79	2275,57	47.	25(Р-2, уч. 1)	-2661,30	574,87
23.	12(Р-3, уч. 1)	-2851,65	2220,34	48.	26(Р-2, уч. 1)	-2584,00	513,72
24.	13(Р-3, уч. 1)	-2915,79	1996,23	49.	27(Р-2, уч. 1)	-2582,02	505,68
25.	14(Р-3, уч. 1)	-2817,76	1965,11	50.	28(Р-2, уч. 1)	-2586,43	505,28
				51.	29(Р-2, уч. 1)	-2594,43	486,12
				52.	30(Р-2, уч. 1)	-2584,41	481,90
				53.	31(Р-2, уч. 1)	-2573,85	442,99
				54.	32(Р-2, уч. 1)	-2588,03	414,10
				55.	33(Р-2, уч. 1)	-2606,35	399,00
				56.	5(ЗОЛ-1)	-2720,11	416,09
				57.	6(ЗОЛ-1)	-2763,30	460,60
				58.	7(ЗОЛ-1)	-2795,22	459,26
				59.	8(ЗОЛ-1)	-2824,58	415,07
				60.	9(ЗОЛ-1)	-2877,70	420,95

¹⁵⁹ Фактически, указанные координаты являются координатами используемые в качестве местной системе координат до 2011 года, но не МСК-05.

61.	10(30Л-1)	-2879,36	429,15
62.	11(30Л-1)	-2879,56	440,19
63.	12(30Л-1)	-2941,74	408,90
64.	12a(30Л-1)	-3085,91	292,97
65.	13(30Л-1)	-3088,14	285,18
66.	14(30Л-1)	-3035,64	249,92
67.	15(30Л-1)	-3030,49	246,15
68.	16(30Л-1)	-2983,69	237,66
69.	17(30Л-1)	-2983,50	231,70
70.	18(30Л-1)	-2983,63	213,24
71.	19(30Л-1)	-2983,98	150,83
72.	20(30Л-1)	-2987,61	129,12
73.	21(30Л-1)	-2985,58	121,25
74.	22(30Л-1)	-2988,12	-47,23
75.	23(30Л-1)	-2989,27	-52,30
76.	24(30Л-1)	-2991,73	-72,80
77.	25(30Л-1)	-2997,95	-174,32
78.	26(30Л-1)	-2996,97	-181,02
79.	27(30Л-1)	-2970,80	-319,92
80.	28(30Л-1)	-3067,23	-424,12
81.	29(30Л-1)	-3066,68	-429,11
82.	30(30Л-1)	-2989,74	-515,91
83.	31(30Л-1)	-2961,10	-507,99
84.	32(30Л-1)	-2909,87	-500,04
85.	33(30Л-1)	-2940,94	-641,78
86.	34(30Л-1)	-2906,17	-689,17
87.	35(30Л-1)	-2885,61	-677,85
88.	36(30Л-1)	-2858,05	-756,74
89.	37(30Л-1)	-2851,53	-758,52
90.	38(30Л-1)	-2832,80	-701,67
91.	39(30Л-1)	-2749,50	-618,41
92.	40(30Л-1)	-2670,49	-665,52
93.	41(30Л-1)	-2667,98	-698,71
94.	42(30Л-1)	2655,23	-701,02
95.	43(30Л-1)	-2639,68	-677,93
96.	44(30Л-1)	-2608,47	-712,39
97.	45(30Л-1)	-2602,61	-712,67
98.	46(30Л-1)	-2576,25	-611,75
99.	47(30Л-1)	-2483,35	-539,93
100.	48(30Л-1)	-2413,10	-585,34
101.	49(30Л-1)	-2340,18	-652,74
102.	50(30Л-1)	-2315,74	-660,69
103.	51(30Л-1)	-2308,09	-664,22
104.	52(30Л-1)	-2256,00	-643,97
105.	53(30Л-1)	-2248,50	-630,17
106.	54(30Л-1)	-2237,70	-580,06

107.	55(30Л-1)	-2158,29	-576,12
108.	56(30Л-1)	-2153,15	-577,54
109.	57(30Л-1)	-2055,34	-651,96
110.	58(30Л-1)	-1961,28	-645,27
111.	59(30Л-1)	-1955,39	-637,68
112.	60(30Л-1)	-1954,07	-387,07
113.	61(30Л-1)	-1947,36	-372,63
114.	62(30Л-1)	-1944,35	-360,86
115.	63(30Л-1)	-2023,27	-276,78
116.	64(30Л-1)	-2024,42	-267,73
117.	65(30Л-1)	-1989,18	-94,02
118.	66(30Л-1)	-1986,06	-86,35
119.	67(30Л-1)	-1969,28	-0,77
120.	68(30Л-1)	-1954,58	7,22
121.	69(30Л-1)	-1872,58	-18,18
122.	70(30Л-1)	-1858,66	-18,99
123.	71(30Л-1)	-1779,39	-30,19
124.	72(30Л-1)	-1773,27	-31,12
125.	73(30Л-1)	-1596,25	-25,65
126.	74(30Л-1)	-1577,75	-24,47
127.	75(30Л-1)	-1541,33	-28,45
128.	76(30Л-1)	-1528,49	-33,36
129.	77(30Л-1)	-1467,82	-54,90
130.	78(30Л-1)	-1464,07	-55,67
131.	79(30Л-1)	-1350,17	-93,78
132.	80(30Л-1)	-1332,21	-93,41
133.	81(30Л-1)	-1188,07	-97,59
134.	82(30Л-1)	-1120,17	-121,98
135.	83(30Л-1)	-1097,31	-44,64
136.	84(30Л-1)	-2152,80	236,97
137.	13(1)	-2146,81	249,19
138.	1(Р-2, уч. 2)	-2096,51	232,75
139.	2(Р-2, уч. 2)	-2092,28	240,71
140.	3(Р-2, уч. 2)	-2013,90	219,53
141.	4(Р-2, уч. 2)	-1974,17	216,36
142.	5(Р-2, уч. 2)	-1893,68	217,90
143.	6(Р-2, уч. 2)	-1813,02	207,39
144.	7(Р-2, уч. 2)	-1786,56	369,62
145.	8(Р-2, уч. 2)	-1780,72	389,34
146.	9(Р-2, уч. 2)	-1745,01	371,29
147.	10(Р-2, уч. 2)	-1700,92	350,15
148.	11(Р-2, уч. 2)	-1661,05	328,03
149.	12(Р-2, уч. 2)	-1611,68	295,12
150.	1(26)	-1473,52	220,26
151.	13(Р-2, уч. 2)	-1328,11	151,92
152.	14(Р-2, уч. 2)	-1307,23	246,84

153.	15(P-2, уч. 2)	-1286,64	328,80
154.	16(P-2, уч. 2)	-1263,75	411,95
155.	17(P-2, уч. 2)	-1202,95	633,14
156.	18(P-2, уч. 2)	-1189,48	686,37
157.	19(P-2, уч. 2)	-1156,08	780,80
158.	20(P-2, уч. 2)	-1190,10	790,66
159.	21(P-2, уч. 2)	-1264,50	820,57
160.	22(P-2, уч. 2)	-1346,64	851,49
161.	6(P-3, уч. 2)	-1255,40	1094,95
162.	7(P-3, уч. 2)	-968,02	1874,82
163.	8(P-3, уч. 2)	-873,35	2195,26
164.	9(P-3, уч. 2)	-1026,64	2275,44
165.	10(P-3, уч. 2)	-1117,77	2330,27
166.	11(P-3, уч. 2)	-1224,37	2380,83
167.	13(2)	-1303,49	2411,71
168.	25(ЗОЛ-2)	-1296,92	2448,83
169.	26(ЗОЛ-2)	-1219,95	2413,86
170.	27(ЗОЛ-2)	-1121,99	2365,93
171.	28(ЗОЛ-2)	-1014,04	2308,80
172.	29(ЗОЛ-2)	-958,37	2435,44

По результатам анализа по вопросу координат, указанных в научно-проектной документации «Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Дербента, Республика Дагестан», выявлено, что указанные координаты не являются координатами МСК-05, а являются координатами, взятыми со стереотопографической съемки г. Дербент, выполненной в 1980 г. предприятием № 11 ГУГиК при Совмине СССР.

В СССР для вычисления координат пунктов геодезических сетей использовали системы прямоугольных координат на плоскости в проекции Гаусса, в трёхградусной зоне и Балтийскую систему высот 1977 г., которые и указаны по краю топографических карт в масштабе 1:2000 использованная ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры (Спецпроектреставрация)» в ходе работ по установлению границ территории охранных зон г.Дербента в начале 2010 г. Однако, с принятием решения по унификации государственной геодезической системы координат, с 2011 г. (ГСК-2011) для обеспечения проведения геодезических и картографических работ при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, землеустройства, недропользования, иной деятельности начали использоваться 3-градусная картографическая проекция общего земного эллипсоида для конкретного региона (области, края, республики) и именоваться как «МСК-(код региона) зона (номер зоны)». Для нашего региона это – «МСК-05».

Результаты анализа по вопросу определения координат границ территории в научно-проектной документации «Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Дербента, Республика Дагестан», в последующем использованные в качестве координат характерных поворотных точек границ территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в приказе Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан № 94/21-од от 03.09.2021 г. представлены на рис. 1.

Данное обстоятельство послужило одним из оснований уточнения границ территории ВОКН «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Представляем уточненную таблицу координат характерных поворотных точек границ территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», составленную в соответствии с требованием действующего законодательства в сфере государственной геодезической системы координат (представлено в Таблице 2).

**Таблица координат
характерных поворотных точек границ территории выявленного объекта культурного
наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV - начало XX века на территории
достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах
Дербента»**

Наименование регламентных зон, установленных на территории г. Дербента	условный порядковый номер поворотной точки	нумерация характерной поворотной точки	координаты характерной поворотной точки во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		координаты характерный поворотной точки в местной системе координат (МСК-05)	
			широта	долгота	X	Y
Внешний контур границ участка 2 зоны регламентной территории «Р- 2», участок 2» ¹⁶⁰	1.	1(Р-2, уч. 2)	42° 3'23.75"C	48°16'39.88"B	116118.85	414841.15
	2.	2(Р-2, уч. 2)	42° 3'23.82"C	48°16'40.16"B	116121.18	414847.57
	3.	3(Р-2, уч. 2)	42° 3'25.79"C	48°16'39.30"B	116181.62	414826.80
	4.	4(Р-2, уч. 2)	42° 3'27.40"C	48°16'39.16"B	116231.22	414822.77
	5.	5(Р-2, уч. 2)	42° 3'30.04"C	48°16'39.13"B	116312.63	414820.79
	6.	6(Р-2, уч. 2)	42° 3'32.65"C	48°16'38.75"B	116393.02	414810.79
	7.	7(Р-2, уч. 2)	42° 3'33.64"C	48°16'45.42"B	116426.05	414963.60
	8.	8(Р-2, уч. 2)	42° 3'34.16"C	48°16'46.30"B	116442.48	414983.62
	9.	9(Р-2, уч. 2)	42° 3'34.90"C	48°16'45.81"B	116465.08	414971.99
	10.	10(Р-2, уч. 2)	42° 3'36.27"C	48°16'44.96"B	116507.08	414951.77
	11.	11(Р-2, уч. 2)	42° 3'37.60"C	48°16'43.85"B	116547.65	414925.53
	12.	12(Р-2, уч. 2)	42° 3'39.24"C	48°16'42.52"B	116597.81	414894.16
	13.	1 (ЗО-XXVI)	42° 3'43.86"C	48°16'38.69"B	116738.90	414803.78
	14.	13(Р-2, уч. 2)	42° 3'47.98"C	48°16'35.72"B	116864.97	414733.43
	15.	14(Р-2, уч. 2)	42° 3'49.11"C	48°16'41.28"B	116901.92	414860.67
	16.	15(Р-2, уч. 2)	42° 3'49.70"C	48°16'44.10"B	116921.18	414925.26
	17.	16(Р-2, уч. 2)	42° 3'50.58"C	48°16'48.10"B	116949.78	415016.78
	18.	17(Р-2, уч. 2)	42° 3'52.42"C	48°16'57.17"B	117009.93	415224.36
	19.	18(Р-2, уч. 2)	42° 3'53.07"C	48°17'0.08"B	117031.13	415291.00
	20.	19(Р-2, уч. 2)	42° 3'53.93"C	48°17'3.60"B	117058.99	415371.43
	21.	20(Р-2, уч. 2)	42° 3'53.00"C	48°17'4.09"B	117030.41	415383.15
	22.	21(Р-2, уч. 2)	42° 3'50.19"C	48°17'5.56"B	116944.31	415418.41
	23.	22(Р-2, уч. 2)	42° 3'47.74"C	48°17'6.85"B	116869.15	415449.28
Внешний контур границ участка 2 зоны регламентной территории «Р- 3, участок 2»	24.	6(Р-3, уч. 2)	42° 3'50.54"C	48°17'17.32"B	116959.49	415688.57
	25.	7(Р-3, уч. 2)	42° 3'59.92"C	48°17'51.13"B	117261.59	416461.19
	26.	8(Р-3, уч. 2)	42° 4'2.90"C	48°18'5.28"B	117358.91	416785.03
	27.	9(Р-3, уч. 2)	42° 3'58.06"C	48°18'9.18"B	117211.10	416877.13
	28.	10(Р-3, уч. 2)	42° 3'55.55"C	48°18'11.13"B	117134.42	416923.26
	29.	11(Р-3, уч. 2)	42° 3'51.88"C	48°18'13.22"B	117021.92	416973.14
Точка границ объединенной охранной зоны № II установленный для ОКН ¹⁶¹	30.	13 (ЗО-II)	42° 3'49.57"C	48°18'14.23"B	116950.98	416997.57
Внешний контур границ участка № 2	31.	25(ЗОЛ-2)	42° 3'49.48"C	48°18'16.00"B	116948.88	417038.26
	32.	26(ЗОЛ-2)	42° 3'52.12"C	48°18'14.61"B	117029.88	417004.97
	33.	27(ЗОЛ-2)	42° 3'54.86"C	48°18'12.79"B	117113.73	416961.77
	34.	28(ЗОЛ-2)	42° 3'58.35"C	48°18'10.31"B	117220.42	416902.97

¹⁶⁰ Полное наименование участка внешнего контура - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности регламентной территории «Р-2, участок».

¹⁶¹ Точка границ объединенной охранной зоны, установленный для ОКН: «Дербентская цитадель «Нарын-Кала», VI-XVIII вв. и «Стены Дербентской крепости», VI-XIX вв.

зоны охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ-2»	35.	29(ЗОЛ-2)	42° 4'0.08"C	48°18'15.85"B	117275.95	417029.47
	36.	1(ЗОЛ-2)	42° 2'58.43"C	48°18'48.64"B	115386.23	417814.92
	37.	2(ЗОЛ-2)	42° 2'56.86"C	48°18'43.56"B	115335.86	417698.90
Внешний контур границ зоны регламентной территории «Р-1»	38.	7(Р-1)	42° 2'56.41"C	48°18'42.17"B	115321.44	417667.18
	39.	8(Р-1)	42° 2'54.63"C	48°18'36.77"B	115264.40	417543.91
	40.	9(Р-1)	42° 2'53.25"C	48°18'32.10"B	115220.08	417437.23
	41.	10(Р-1)	42° 2'55.66"C	48°18'30.82"B	115293.90	417406.52
	42.	11(Р-1)	42° 2'57.39"C	48°18'30.40"B	115347.17	417395.96
	43.	12(Р-1)	42° 2'58.01"C	48°18'30.08"B	115366.15	417388.36
	44.	13(Р-1)	42° 3'0.14"C	48°18'28.94"B	115431.48	417361.02
	45.	14(Р-1)	42° 3'0.38"C	48°18'28.82"B	115438.87	417358.17
Внешний контур границ участка 1 зоны регламентной территории «Р-3, участок 1»	46.	15(Р-1)	42° 3'2.69"C	48°18'27.60"B	115509.61	417328.92
	47.	1(Р-3, уч. 1)	42° 3'2.33"C	48°18'26.20"B	115497.97	417296.91
	48.	2(Р-3, уч. 1)	42° 3'1.78"C	48°18'24.08"B	115480.17	417248.43
	49.	3(Р-3, уч. 1)	42° 3'1.71"C	48°18'23.81"B	115477.96	417242.25
	50.	4(Р-3, уч. 1)	42° 3'1.50"C	48°18'23.05"B	115471.22	417224.88
	51.	5(Р-3, уч. 1)	42° 3'1.47"C	48°18'22.92"B	115470.17	417221.92
	52.	6(Р-3, уч. 1)	42° 3'0.59"C	48°18'19.58"B	115441.80	417145.54
	53.	7(Р-3, уч. 1)	42° 3'0.11"C	48°18'17.73"B	115426.33	417103.23
	54.	8(Р-3, уч. 1)	42° 3'0.52"C	48°18'17.57"B	115438.82	417099.39
	55.	9(Р-3, уч. 1)	42° 3'1.08"C	48°18'17.34"B	115456.06	417093.80
	56.	10(Р-3, уч. 1)	42° 3'1.46"C	48°18'17.17"B	115467.76	417089.63
	57.	11(Р-3, уч. 1)	42° 2'59.57"C	48°18'8.69"B	115406.23	416895.63
	58.	12(Р-3, уч. 1)	42° 2'59.50"C	48°18'6.39"B	115403.14	416842.76
	59.	13(Р-3, уч. 1)	42° 2'57.02"C	48°17'57.32"B	115323.17	416635.48
	60.	14(Р-3, уч. 1)	42° 2'59.99"C	48°17'55.89"B	115414.27	416601.02
	61.	15(Р-3, уч. 1)	42° 2'58.27"C	48°17'43.27"B	115356.41	416311.71
	62.	16(Р-3, уч. 1)	42° 2'57.87"C	48°17'41.67"B	115343.48	416275.08
	63.	17(Р-3, уч. 1)	42° 2'56.33"C	48°17'35.79"B	115293.83	416140.66
	64.	18(Р-3, уч. 1)	42° 2'55.19"C	48°17'31.38"B	115256.96	416039.82
	65.	19(Р-3, уч. 1)	42° 2'59.42"C	48°17'29.61"B	115386.81	415996.95
66.	20(Р-3, уч. 1)	42° 3'0.68"C	48°17'29.15"B	115425.52	415985.80	
Внешний контур границ участка 1 зоны регламентной территории «Р-2, участок 1»	67.	10(Р-2, уч. 1)	42° 2'59.28"C	48°17'23.08"B	115380.03	415846.84
	68.	11(Р-2, уч. 1)	42° 2'58.62"C	48°17'20.36"B	115358.67	415784.67
	69.	12(Р-2, уч. 1)	42° 2'57.93"C	48°17'17.79"B	115336.39	415725.91
	70.	13(Р-2, уч. 1)	42° 2'57.44"C	48°17'16.65"B	115320.84	415699.90
	71.	14(Р-2, уч. 1)	42° 2'59.03"C	48°17'14.98"B	115369.31	415660.70
	72.	15(Р-2, уч. 1)	42° 2'58.26"C	48°17'13.80"B	115345.11	415634.01
	73.	16(Р-2, уч. 1)	42° 2'58.36"C	48°17'9.38"B	115346.45	415532.30
	74.	17(Р-2, уч. 1)	42° 2'58.59"C	48°17'9.44"B	115353.58	415533.59
	75.	18(Р-2, уч. 1)	42° 2'58.38"C	48°17'8.80"B	115346.90	415518.96
	76.	19(Р-2, уч. 1)	42° 2'58.15"C	48°17'6.78"B	115339.03	415472.63
	77.	20(Р-2, уч. 1)	42° 2'58.00"C	48°17'5.72"B	115333.97	415448.28
	78.	21(Р-2, уч. 1)	42° 2'59.53"C	48°17'4.84"B	115380.85	415427.31
	79.	22(Р-2, уч. 1)	42° 3'4.47"C	48°16'58.91"B	115531.14	415288.48
	80.	23(Р-2, уч. 1)	42° 3'4.23"C	48°16'57.65"B	115523.23	415259.62
	81.	24(Р-2, уч. 1)	42° 3'3.71"C	48°16'56.39"B	115506.76	415230.91
	82.	25(Р-2, уч. 1)	42° 3'5.19"C	48°16'54.63"B	115551.75	415189.69
	83.	26(Р-2, уч. 1)	42° 3'7.58"C	48°16'51.88"B	115624.48	415125.23
	84.	27(Р-2, уч. 1)	42° 3'7.34"C	48°16'51.16"B	115616.78	415108.80
	85.	28(Р-2, уч. 1)	42° 3'7.63"C	48°16'50.54"B	115625.43	415094.41
	86.	29(Р-2, уч. 1)	42° 3'7.50"C	48°16'50.11"B	115621.27	415084.55
	87.	30(Р-2, уч. 1)	42° 3'8.09"C	48°16'49.62"B	115639.30	415072.99
	88.	31(Р-2, уч. 1)	42° 3'8.15"C	48°16'48.78"B	115640.87	415053.67

Внешний контур границ участка 1 зоны охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ-1»	89.	32(П-2, уч. 1)	42° 3'7.64"C	48°16'47.59"B	115624.66	415026.53
	90.	33(П-2, уч. 1)	42° 3'7.07"C	48°16'47.18"B	115606.95	415017.37
	91.	5(ЗОЛ-1)	42° 3'3.40"C	48°16'47.97"B	115493.95	415037.43
	92.	6(ЗОЛ-1)	42° 3'2.12"C	48°16'50.00"B	115455.27	415084.75
	93.	7(ЗОЛ-1)	42° 3'0.80"C	48°16'50.28"B	115414.61	415091.79
	94.	8(ЗОЛ-1)	42° 2'59.92"C	48°16'48.16"B	115386.72	415043.48
	95.	9(ЗОЛ-1)	42° 2'58.23"C	48°16'48.32"B	115334.58	415048.05
	96.	10(ЗОЛ-1)	42° 2'58.12"C	48°16'49.01"B	115331.49	415063.99
	97.	11(ЗОЛ-1)	42° 2'57.91"C	48°16'49.13"B	115324.99	415066.83
	98.	12(ЗОЛ-1)	42° 2'56.25"C	48°16'47.50"B	115273.17	415030.16
	99.	12а(ЗОЛ-1)	42° 2'51.47"C	48°16'42.39"B	115123.87	414915.07
	100.	13(ЗОЛ-1)	42° 2'51.51"C	48°16'42.01"B	115124.95	414906.27
	101.	14(ЗОЛ-1)	42° 2'52.79"C	48°16'40.81"B	115163.94	414878.06
	102.	15(ЗОЛ-1)	42° 2'53.00"C	48°16'40.60"B	115170.41	414873.07
	103.	16(ЗОЛ-1)	42° 2'54.61"C	48°16'40.27"B	115219.94	414864.74
	104.	7(ЗОЛ-1)	42° 2'55.08"C	48°16'40.13"B	115234.32	414861.27
	105.	8(ЗОЛ-1)	42° 2'54.98"C	48°16'38.82"B	115230.84	414831.19
	106.	9(ЗОЛ-1)	42° 2'54.68"C	48°16'35.99"B	115220.46	414766.27
	107.	20(ЗОЛ-1)	42° 2'54.77"C	48°16'35.13"B	115222.91	414746.44
	108.	21(ЗОЛ-1)	42° 2'54.85"C	48°16'34.95"B	115225.29	414742.25
	109.	22(ЗОЛ-1)	42° 2'54.65"C	48°16'27.76"B	115216.51	414577.02
	110.	23(ЗОЛ-1)	42° 2'54.63"C	48°16'27.56"B	115215.77	414572.39
	111.	24(ЗОЛ-1)	42° 2'54.61"C	48°16'27.16"B	115215.06	414563.21
	112.	25(ЗОЛ-1)	42° 2'54.50"C	48°16'22.57"B	115209.92	414457.71
	113.	26(ЗОЛ-1)	42° 2'54.51"C	48°16'22.39"B	115210.18	414453.57
	114.	27(ЗОЛ-1)	42° 2'55.06"C	48°16'15.08"B	115224.46	414285.23
	115.	28(ЗОЛ-1)	42° 2'51.90"C	48°16'10.94"B	115125.40	414191.59
	116.	29(ЗОЛ-1)	42° 2'52.02"C	48°16'10.76"B	115129.00	414187.39
	117.	30(ЗОЛ-1)	42° 2'54.46"C	48°16'7.02"B	115202.93	414100.16
	118.	31(ЗОЛ-1)	42° 2'55.26"C	48°16'7.38"B	115227.72	414108.04
	119.	32(ЗОЛ-1)	42° 2'57.03"C	48°16'7.61"B	115282.45	414112.46
	120.	33(ЗОЛ-1)	42° 2'56.42"C	48°16'1.31"B	115261.36	413967.88
	121.	34(ЗОЛ-1)	42° 2'57.36"C	48°15'58.76"B	115289.41	413908.72
	122.	35(ЗОЛ-1)	42° 2'58.15"C	48°15'59.51"B	115314.01	413925.63
	123.	36(ЗОЛ-1)	42° 2'59.15"C	48°15'56.71"B	115343.86	413860.73
	124.	37(ЗОЛ-1)	42° 2'59.56"C	48°15'56.63"B	115356.49	413858.70
	125.	38(ЗОЛ-1)	42° 3'0.07"C	48°15'58.59"B	115372.87	413903.48
	126.	39(ЗОЛ-1)	42° 3'2.40"C	48°16'2.50"B	115446.30	413992.24
	127.	40(ЗОЛ-1)	42° 3'4.68"C	48°16'0.47"B	115515.85	413944.42
	128.	41(ЗОЛ-1)	42° 3'4.88"C	48°15'58.98"B	115521.53	413910.04
	129.	42(ЗОЛ-1)	42° 3'5.27"C	48°15'59.11"B	115533.57	413912.83
	130.	43(ЗОЛ-1)	42° 3'5.79"C	48°15'59.84"B	115549.83	413929.38
	131.	44(ЗОЛ-1)	42° 3'6.63"C	48°15'58.56"B	115575.36	413899.57
	132.	45(ЗОЛ-1)	42° 3'6.73"C	48°15'58.41"B	115578.30	413896.04
	133.	46(ЗОЛ-1)	42° 3'7.89"C	48°16'2.73"B	115615.78	413994.81
	134.	47(ЗОЛ-1)	42° 3'10.89"C	48°16'5.82"B	115709.45	414064.35
	135.	48(ЗОЛ-1)	42° 3'13.13"C	48°16'3.89"B	115777.82	414018.87
	136.	49(ЗОЛ-1)	42° 3'15.45"C	48°16'0.90"B	115848.37	413949.01
	137.	50(ЗОЛ-1)	42° 3'16.63"C	48°16'0.46"B	115884.52	413938.25
	138.	51(ЗОЛ-1)	42° 3'17.08"C	48°16'0.38"B	115898.38	413936.20
	139.	52(ЗОЛ-1)	42° 3'18.52"C	48°16'0.83"B	115942.98	413945.83
	140.	53(ЗОЛ-1)	42° 3'18.85"C	48°16'2.06"B	115953.65	413973.98
	141.	54(ЗОЛ-1)	42° 3'18.70"C	48°16'3.97"B	115949.69	414017.92
	142.	55(ЗОЛ-1)	42° 3'21.57"C	48°16'4.43"B	116038.50	414027.10
	143.	56(ЗОЛ-1)	42° 3'21.72"C	48°16'4.40"B	116043.04	414026.36
	144.	57(ЗОЛ-1)	42° 3'25.52"C	48°16'0.65"B	116158.95	413938.22

	145.	58(ЗОЛ-1)	42° 3'28.39"C	48°16'1.20"B	116247.68	413949.46
	146.	59(ЗОЛ-1)	42° 3'28.45"C	48°16'1.48"B	116249.68	413955.89
	147.	60(ЗОЛ-1)	42° 3'28.45"C	48°16'12.73"B	116253.84	414214.57
	148.	61(ЗОЛ-1)	42° 3'28.56"C	48°16'13.20"B	116257.34	414225.28
	149.	62(ЗОЛ-1)	42° 3'28.63"C	48°16'13.77"B	116259.78	414238.40
	150.	63(ЗОЛ-1)	42° 3'26.09"C	48°16'17.30"B	116182.67	414320.79
	151.	64(ЗОЛ-1)	42° 3'26.15"C	48°16'17.83"B	116184.75	414332.93
	152.	65(ЗОЛ-1)	42° 3'27.18"C	48°16'25.58"B	116219.39	414510.64
	153.	66(ЗОЛ-1)	42° 3'27.24"C	48°16'25.89"B	116221.40	414517.72
	154.	67(ЗОЛ-1)	42° 3'27.81"C	48°16'29.92"B	116240.45	414610.16
	155.	68(ЗОЛ-1)	42° 3'28.44"C	48°16'30.11"B	116259.95	414614.22
	156.	69(ЗОЛ-1)	42° 3'31.10"C	48°16'28.94"B	116341.61	414586.00
	157.	70(ЗОЛ-1)	42° 3'31.34"C	48°16'28.78"B	116348.99	414582.15
	158.	71(ЗОЛ-1)	42° 3'33.34"C	48°16'28.45"B	116410.52	414573.54
	159.	72(ЗОЛ-1)	42° 3'33.47"C	48°16'28.45"B	116414.52	414573.47
	160.	73(ЗОЛ-1)	42° 3'39.02"C	48°16'28.59"B	116585.84	414573.93
	161.	74(ЗОЛ-1)	42° 3'40.07"C	48°16'28.56"B	116618.27	414572.75
	162.	75(ЗОЛ-1)	42° 3'41.75"C	48°16'28.26"B	116669.92	414565.04
	163.	76(ЗОЛ-1)	42° 3'41.97"C	48°16'28.18"B	116676.67	414563.03
	164.	77(ЗОЛ-1)	42° 3'43.70"C	48°16'27.42"B	116729.81	414544.70
	165.	78(ЗОЛ-1)	42° 3'43.95"C	48°16'27.25"B	116737.42	414540.69
	166.	79(ЗОЛ-1)	42° 3'47.65"C	48°16'25.53"B	116850.96	414499.28
	167.	80(ЗОЛ-1)	42° 3'48.52"C	48°16'25.70"B	116877.91	414502.82
	168.	81(ЗОЛ-1)	42° 3'53.36"C	48°16'25.20"B	117027.01	414488.90
	169.	82(ЗОЛ-1)	42° 3'55.66"C	48°16'24.33"B	117097.66	414467.73
	170.	83(ЗОЛ-1)	42° 3'56.36"C	48°16'27.35"B	117120.45	414536.81
	171.	84(ЗОЛ-1)	42° 3'21.78"C	48°16'40.26"B	116058.24	414850.90
Точка границ объединенной охранной зоны № I, установленной для ОКН	172.	13(ЗО-1)	42° 3'21.92"C	48°16'40.69"B	116062.73	414860.69
	1	1(Р-2, уч. 2)	42° 3'23.75"C	48°16'39.88"B	116118.85	414841.15

Площадь территории без вычета внутренних контуров границ территории составляет 5493462,02 кв.м. (549,3462 га).

Режим использования территории объекта археологического наследия определяется в соответствии с требованиями законодательства, со строгой регламентацией всех видов земельных, земляных и градостроительных работ.

6. Уточнение границ территории границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» по результатам проведенных археологических полевых работ (раскопов) XXV и XXXIII - XLVI

7.1) Раскоп XXV.

С 2012-2017, 2019 и 2021 гг. велись раскопки Дербентского поселения первой пол. – сер. I тыс. н.э. (раскоп XXV), предшествовавшего строительству собственно Дербента в конце 560-х гг. и идентифицируемого с известным по раннесредневековым письменным источникам городом-крепостью Чор. Работы дали важные материалы по археологии и истории раннего города, его архитектуре, ремесленному производству, культуре и быту населения, показали отсутствие на поселении культурных напластований I тыс. до н.э. В ходе работ был получен разнообразный археологический материал, представленный фрагментами и целыми экземплярами керамической посуды, изделиями из глины (пряслица, штыри), бронзы (фибулы, головная булавка, кольцо, зеркальце-амулет), железа (наконечники стрел, однолезвийный нож с горбатой спинкой, кованые гвозди), камня (пряслица, зернотерки, пест, оселки), стекла (фрагменты сосудов), кости (иглы, проколки). В площади раскопа вскрыты средневековые мусульманские погребения, впущенные в культурный слой поселения. Полученные материалы характеризуют культуру и быт населения Дербентского поселения, идентифицируемого с городом-крепостью Чор/Чол, известным раннесредневековым авторам (Елишэ, Хоренаци, Агатангелос, Каланкатуаци, Цуртавели, Прокопий Кесарийский, Михаил Сириец и др.) и выступавшим важным административно-политическим, военно-стратегическим и религиозно-идеологическим центром Восточного Кавказа.

На раскопе XXV за эти годы вскрыты культурные напластования, связанные с ними строительные и хозяйственные остатки, датируемые в рамках I(II)-VI вв., средневековые мусульманские захоронения, впущенные в культурный слой, получен богатый археологический материал, представленный фрагментами керамической посуды, изделиями из керамики, кости, бронзы, железа, камня, стекла, зафиксированы следы гончарного (печь и предметы печного припаса), кузнечного (каменные абразивы) и металлургического (железоделательного – железная крица) производств. Полученные материалы характеризуют культуру и быт населения Дербентского поселения, идентифицируемого с городом/крепостью Чор/Чол – известным древним армянским, грузинским, сирийским, ранневизантийским и арабским авторам и выступавшим важным административно-политическим, военно-стратегическим и религиозным центром Восточного Кавказа.

Вместе с тем, полученные материалы в настоящее время подтверждают отсутствие на территории поселения слоев, относящихся к последним векам до н.э. и более раннему времени (предскифскому, скифскому). С другой стороны, стратиграфические данные раскопа фиксируют непрерывное и преемственное

развитие поселения на протяжении нескольких столетий – с первых веков н.э. до середины I тыс. н.э.

Археологические полевые работы проводились на основании Открытых листов: №456 выданный 27.06.2012 г. на имя М.С. Гаджиева; №830 выданный 18.07.2013 г. на имя М.С. Гаджиева; №411 выданный 22.05.2014 г. на имя М.С. Гаджиева; №847 выданный 06.07.2015 г. на имя А.Л. Будаичиева; №743 выданный 15.06.2016 г. на имя А.К. Абиева; №1093 выданный 13.07.2017 г. на имя А.Л. Будаичиева; №1014 выданный 02.07.2019 г. на имя А.Л. Будаичиева; №0673 выданный 25.05.2021 г. на имя А.Л. Будаичиева.

По которым составлены соответствующие научные отчеты и представлены в Институт археологии РАН и в научный архив Института ИАЭ ДФИЦ РАН:

- *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции на Дербентском поселении (Дербентский район, Республика Дагестан) в 2012 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Фонд. 3. Описание 3.

- *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции на Дербентском поселении (Дербентский район, Республика Дагестан) в 2013 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Фонд. 3. Описание 3.

- *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции на Дербентском поселении (Дербентский район, Республика Дагестан) в 2014 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Фонд. 3. Описание 3.

- *Будаичиев А.Л.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции на Дербентском поселении (Дербентский район, Республика Дагестан) в 2015 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Фонд. 3. Описание 3.

- *Абиев А.К.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции на Дербентском поселении (Дербентский район, Республика Дагестан) в 2016 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Фонд. 3. Описание 3.

- *Будаичиев А.Л.* Отчет об археологических раскопках Дербентского поселения (Дербентский район, Республика Дагестан) в 2019 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Фонд. 3. Описание 3.

- *Будаичиев А.Л.* Отчет об археологических раскопках Дербентского поселения (Дербентский район, Республика Дагестан) в 2019 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Фонд. 3. Описание 3.

- *Будаичиев А.Л.* Отчет об археологических раскопках Дербентского поселения (Дербентский район, Республика Дагестан) в 2021 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Фонд. 3. Описание 3.

В результате устроенного археологического раскопа XXV, работы на котором проводились в 2012-2021 гг., возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала

XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на раскопе XXXV составило 295 кв.м, из которых 265 кв. м (26х6-11 м) до материкового слоя. Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XXV, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 4.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки внешней границы территории указанного памятника археологии.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 4

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XXV
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXV	173.	42° 3'3.83"C	48°16'27.91"В	115499.81	414575.84
	174.	42° 3'3.88"C	48°16'28.40"В	115501.55	414587.16
	175.	42° 3'3.06"C	48°16'28.58"В	115476.29	414591.70
	176.	42° 3'3.02"C	48°16'28.09"В	115474.89	414580.38
	173	42° 3'3.83"C	48°16'27.91"В	115499.81	414575.84

7.2) Раскоп XXXIII.

В августе-сентябре 2015 г. Дербентской новостроечной археологической экспедицией Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (нач. эксп.: зав. отделом охранных раскопок, к.и.н. А.И. Таймазов) были осуществлены охранно-спасательные археологические раскопки в г. Дербенте на месте предусматривающего строительство музейно-экспозиционного комплекса в охранной зоне объекта культурного наследия «Стены Дербентской крепости, 6 в.: северная стена».

В ходе археологических полевых работ на раскопе XXXIII был исследован участок территории строительства музейно-экспозиционного и офисного здания общей площадью 40 кв. м.

В результате охранно-спасательных археологических работ, были вскрыты напластования мощностью до 2,4 м, имеющие как наносно-натечный (аллювиальный) характер, так и антропогенный. Культурные слои 2-4, включающие фрагменты средневековой поливной и неполивной керамики, обломки стеклянных сосудов и браслетов, медные монеты, каменные орудия труда и т.д., датируются арабским и предмонгольским периодами. Датировка слоев опирается как на керамические комплексы слоев (особенно глазурованную керамику), так и в особенности на хронологически показательные индивидуальные находки (стеклянные браслеты, бронзовый наконечник пояса; монеты из слоев 3 и 4 – чекан Омейядов и ранних Аббасидов). Они фиксируют активное использование данной территории средневекового города, расположенной к северу за пределами архитектурно выделенного шахристана. Несмотря на наличие мощных культурных напластований с немалочисленными артефактами и перемежающихся с зольно-угольными и органическими прослойками, на данной территории не выявлены какие-либо архитектурные, хозяйственные и бытовые постройки (мусорные, зерновые ямы, хлебные печитендиры, водоводы, колодцы, очаги и пр.). Характер слоев позволил сделать заключение о расположении здесь городской свалки бытовых отходов, вынесенной за пределы шахристана. Прекращение функционирования этого участка в ближайшей округе Дербента, как и многих других объектов на территории города, связано с монгольскими вторжениями начала XIII в., в результате которых значительно сократилась численность населения и территория обживания города. В раскопе выявлены два уровня средневековых мусульманских захоронений, представляющих два хронологических периода: XV-XVII вв. (погребения №№ 1, 2, впущенные в культурный слой 2 предмонгольского времени) и конец VIII – начало IX в. (погребения №№ 3-27, впущенные в слой 4 VIII века и в материковый грунт).

При достижении материкового уровня, который на разных участках раскопа варьирует от -2,30 до -2,35 м, бровка была снята после соответствующей фото- и графической фиксации (*Будайчиев А.Л. Отчет о работе дербентской новострочной археологической экспедиции в охранной зоне объекта культурного наследия «Стены Дербентской крепости, VI в.: Северная стена», раскоп XXXIII (г. Дербент, Республика Дагестан) в 2015 г. Махачкала, Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, 2016 // Научный архив Института ИАЭ ДФИЦ РАН. Ф.3. Оп.3. С.361.*).

Археологические полевые работы проводились на основании Открытого листа № 1219, выданное 31.07.2015 на имя Будайчиева А.Л.

В результате устроенного археологического раскопа XXXIII, выполненного в 2015 г., возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 40 кв. м (5x8 м). Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XXXIII, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 5.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XXV.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 5

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XXXIII
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXIII	177.	42° 3'41.05"C	48°17'28.56"B	116670.92	415951.85
	178.	42° 3'41.10"C	48°17'28.77"B	116672.55	415956.62
	179.	42° 3'40.84"C	48°17'28.87"B	116664.48	415959.07
	180.	42° 3'40.80"C	48°17'28.67"B	116663.18	415954.46
	177	42° 3'41.05"C	48°17'28.56"B	116670.92	415951.85

7.3) Раскоп XXXIV.

В 2019-2020 гг. Дербентская новостроечная археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН провела археологические наблюдения в г. Дербенте, Республика Дагестана в рамках мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при осуществлении работ по проектам «Комплексное благоустройство улично-дорожной сети магальной части

г. Дербент» и «Комплексное благоустройство парка им. Низами Гянджеви в г. Дербент Республики Дагестан». Работы проводились на территории средневекового города, культурные напластования которого датируются в диапазоне V-XX вв.

В ходе проведения археологического наблюдения, на участке обнаружения подвального помещения на месте устроенного котлована местным жителем, был заложен археологический раскоп на общей площади 96 кв.м. Раскоп, получивший, согласно продолжающейся нумерации, цифровое обозначение раскоп XXXIV. Параметры раскопа были обусловлены расположением выявленного кирпичного сооружения, частично выходящего за пределы котлована под мощные перекрывающие напластования. С учетом условий работ в ограниченном пространстве и ограниченных финансовых, работы по археологическому раскопу были приостановлены по завершению расчистки кирпичного сооружения.

Ниже слоя 3 с отметки -4,15-4,20 м от 0 следовал предматериковый *слой 4*, представлявший достаточно однородный серо-коричневый, иногда с серо-зеленоватыми прослойками, средней плотности суглинок с редкими вкраплениями угольков. Мощность слоя достигает 1,30-1,40 м и нижняя отметка слоя составляет -5,50-5,52 м. Ниже следовал плотный коричневый материковый суглинок (так называемые каштановые почвы), который для контроля был прокопан на один штык. При этом отметим, что уровень материка ниже уровня пола кирпичного сооружения на 0,5-0,55 м. Общая площадь вскрытой части раскопа до материкового слоя составило 40 кв.м, с учетом площади кирпичного сооружения (10 кв. м.), площадь раскопа составило 50 кв.м.

Подводя итоги, отметим, что выявленное подземное кирпичное здание, датируемое XI – началом XIII в., расположено в средней части города, которая, судя по археологическим наблюдениям и картам города XVIII-XIX вв., начала вновь застраиваться и обживаться с XIX в., т.е. спустя почти 600 лет после того, как в период монгольских завоеваний (вторжения полководцев Чингиз-хана Субэдэя и Джэбэ) и, особенно после завоевания города в 1239 г. в результате похода полководца Менгу-хана Букдая (*Рашид-ад-дин*. 1960. С. 39; *История Дагестана...* Т.1. 2004. С. 225), эта часть города перестала функционировать (*Будайчиев А.Л. Отчет об археологических наблюдениях в г.Дербенте, Республика Дагестан в 2019-2020 гг. Махачкала, Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, 2020 // Научный архив Института ИАЭ ДФИЦ РАН. Ф.3. Оп.3. С.465.*).

Археологические полевые работы проводились на основании Открытого листа № 1771-2019, выданное 05.08.2019 на имя Будайчиева А.Л.

В результате устроенного археологического раскопа XXXIV, выполненного в 2020 г., возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 50 кв. м (10x5 м). Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала

XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XXXIV, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 6.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XXXIII.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 6

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XXXIV
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXIV	181.	42° 3'25.91"C	48°17'2.44"B	116193.93	415358.85
	182.	42° 3'26.06"C	48°17'2.85"B	116198.74	415368.21
	183.	42° 3'25.92"C	48°17'2.94"B	116194.45	415370.35
	184.	42° 3'25.77"C	48°17'2.52"B	116189.62	415360.73
	181.	42° 3'25.91"C	48°17'2.44"B	116193.93	415358.85

7.4) Раскоп XXXV.

В 2021-2022 гг. ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения» (далее - ООО «НПЦ «Туризм и краеведение») совместно с Институтом истории, и археологии и этнографии Дагестанского федерального центра РАН (далее - ИИАЭ ДФИЦ РАН) в рамках работ Дербентской новостроечной археологической экспедиции провел археологические раскопки на территории современной площадь Свободы (бывш. Соборная площадь), в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой V-XX вв. достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

В результате проведенных работ был вскрыт часть фундамента стены собора святого Георгия Победоносца середина XIX в., участок средневекового города, а именно жилищно-хозяйственный комплекс, включавший сооружения, смежные помещения различного назначения, очаги (в т.ч. обогревательные печи – *корси/курси*), полы, вымостки, водопроводы из керамических труб, резервуары. В результате работ получен богатейший археологический материал, включающий керамическую посуду (столовую глазурованную и неполивную, кухонную, тарную) керамику специального назначения, изделия из стекла, железа, меди (бронзы), кости, камня. Богато представлена нумизматическая коллекция, которая передана на изучение специалисту-нумизмату. Представленный материал четко датируется сельджукским и предмонгольским периодом и характеризуют жизнь, быт и культуру населения Дербента в XI – первая треть XIII в.

Выявленный жилищно-хозяйственный комплекс, очевидно, перестал функционировать в результате трагических военно-политических событий первой трети XIII в. Полученные материалы археологических исследований, проведенных в разные годы на территории средневекового шахристана Дербента, показали, что вся межстенная территория города активно обживалась в сельджукский и предмонгольский периоды в XI – первой трети XIII в. Отсутствие культурных напластований в средней и нижней частях Дербента последующих веков обусловлено монгольским нашествием полководцев Чингиз-хана Субэдя и Джэбэ в 1222 г., последующим вторжением и разорениями на Кавказе хорезмшаха Джелал ад-Дина Манкбурны в 1225-1226 гг. и, особенно, после завоевания города в 1239 г. в результате похода полководца Менгу-хана Букдая, что привело в итоге к значительному сокращению численности населения, территории обживания города и его сельхозокруги, прекращению функционирования многих кварталов и объектов города (*Кривошеев М.В. Отчет об археологических исследованиях в г. Дербенте Республики Дагестан в 2021 году. ООО «НПЦ Туризма и Краеведения». Махачкала, 2022 // Архив научно-технических отчетов ООО «НПЦ Туризма и Краеведения» Фонд 1, Оп. 2022, Ин.№1; Шаушев К.Б. Отчет об археологических исследованиях на площади Свободы в городе Дербенте в 2021-2022 гг. ООО «НПЦ Туризма и Краеведения». Махачкала, 2023 // Архив научно-технических отчетов ООО «НПЦ Туризма и Краеведения» Фонд 1, Оп. 2023, Ин.№3).*

Администрацией города было принято решение о необходимости музеефикации обнаруженных участков фундамента стен собора святого Георгия Победоносца и средневекового жилищно-хозяйственного комплекса, с установлением над раскопом триплекса (антивандального стеклянного пола) в уровень с площадью Свободы. Материковый слой зафиксирован под фундаментами стен собора, а также под большинством строениями стен жилищно-хозяйственного комплекса. Дополнительно, в некоторых участка раскопа были установлены несколько шурфов для определения уровня глубины залегания материкового слоя и уточнения стратиграфии раскопа. Кроме того, по периметру раскопа были выполнены прирезки на ширину 0,5 м, для установки фундамента под устройство триплекса, и проведены его исследования до материкового слоя. С учетом прирезок, размер раскопа составило 17,5 x 11,43 м.

Общий объем выполненных полевых археологических работ (раскопок) составило 200 кв.м., включая: раскоп на площади 96 кв.м. выполненный в 2021 году под руководством Кривошеева М.В.; раскоп на площади 60 кв.м. и исследование прирезок по периметру раскопа на общей площади 44 кв.м. для установления фундамента под устройство триплекса, выполненный в 2022 году под руководством Шаушева К.Б.

Археологические полевые работы проводились на основании Открытых листов: №2629-2021, выданное 30.09.2021 г. на имя Кривошеева М.В.; №0168-2022, выданный 14.08.2022 г. на имя Шаушева К.Б.

В результате устроенного археологического раскопа XXXV, выполненного в 2021-2022 гг., возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 200 кв. м (17,5x11,43 м). Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XXXV, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 7.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XXXIV.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 7

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XXXV
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из	185.	42° 3'28.32"C	48°17'19.46"B	116274.73	415749.01
	186.	42° 3'28.51"C	48°17'20.17"B	116280.77	415765.22

границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXV	187.	42° 3'28.17"С	48°17'20.33"В	116270.39	415769.12
	188.	42° 3'27.99"С	48°17'19.62"В	116264.56	415752.82
	185	42° 3'28.32"С	48°17'19.46"В	116274.73	415749.01

7.5) Раскоп XXXVI.

В 2022 году ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения» совместно с Институтом истории, и археологии и этнографии ДФИЦ РАН в рамках работ Дербентской новостроечной археологической экспедиции провели археологические наблюдения и археологические раскопки на территории ландшафтного парка по проекту «*Благоустройство участка Джарчи-капы до ул. Мамедбекова в г.Дербент Республика Дагестан*», в границах выявленного объекта культурного наследия «*Культурный слой V-XX вв. достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента*».

Общий площадь выполненных спасательных археологических полевых работ (наблюдений) составило 1693 кв. м при длине участка наблюдений вдоль отрезка северной городской оборонительной стены от ворот Джарчи-капы до ворот Кырхляр-капы (до ул. Мамедбекова, точнее – до крупной круглой башни (бастиона) № 34) 540 м, на котором были предусмотрены земляные работы по благоустройству ландшафтного парка (вывоз строительного и бытового мусора, устройство пешеходных дорожек, смотровых площадок и т.п.).

Общая площадь спасательных археологических полевых работ (раскопок) составила 870 кв. м, в т.ч. раскопа XXXVI – 180 кв. м, раскопа XXXVII – 580 кв. м, раскопа XXXVIII – 110 кв. м.

Раскоп XXXVI был заложен на территории участка №20 проекту «*Благоустройство участка Джарчи-капы до ул. Мамедбекова в г.Дербент Республика Дагестан*». Раскоп размерами 18x10 м был разбит с привязкой к местности и строительному участку вследствие чего не имел точной ориентации по странам света и был ориентирован длинной осью по направлению ЮЮЗ-ССВ. Площадь раскопа XXXVI составило 180 кв.м.

В результате исследований на территории раскопа XXXVI были выявлены четыре линии водовода, печная конструкция, представляющая собой яму подпрямоугольной формы с закругленными углами, ориентированную длинной осью почти по направлению север-юг, хозяйственная яма, заглубленная в материковый слой, две хлебные печи-тендиры, многочисленное количество фрагментов керамической посуды характерные для XI- XII вв.

Выявленные образцы керамики, особенно бело- и светло-сероглиняные сосуды (кувшины, фляги), покрытые штампованным орнаментом по плечикам сосуда, керамика с зеленой поливой, также характерны для XI – нач. XIII в. К данному периоду и следует относить выявленную печную конструкцию, которая находится в той стратиграфической ситуации, что обнаруженные хлебные печи-тендиры 1 и 2. Учитывая датировку слоя 2, накрывающего выявленные

хозяйственные объекты, этим же периодом (возможно, и X веком) следует датировать и открытые водоводы, характеризующие систему водоснабжения города и его ближайшей сельхозокруги. Исследования на раскопе XXXVI завершены с заглублением в один штык в материковый слой по всей площади раскопа, за исключением линий водовода и печной конструкции.

Стратиграфическое положение выявленных объектов хозяйственно-бытового назначения позволяет датировать их домонгольским периодом в рамках X-XII вв. Очевидно, что данная выявленная система водоводов связана с ранее выявленными водоводами, расположенными вдоль северной городской стены, и, вероятно, обеспечивала водой сельскохозяйственные поля, находившиеся за пределами шахристана вблизи городской стены в равнинной части (*Научно-технический отчет о выполнении охранно-спасательных археологических изысканий на территории проведения земляных работ по проекту «Благоустройство участка Джарчи-капы до ул. Мамедбекова в г.Дербент Республика Дагестан» в 2022 г. ООО «НПЦ Туризма и Краеведения», Махачкала, 2022 г. // Архив научно-технических отчетов ООО «НПЦ Туризма и Краеведения» Фонд 1, Оп. 2022, Ин.№2).*

Археологические раскопки на территории проведения земляных работ устройства ландшафтного парка по указанному проекту проводились на основании Открытого листа №0168-2022, выданное 14.03.2022 г. на имя Шаушева К.Б.

В результате устроенного археологического раскопа XXXVI, выполненного в 2022 г., возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 180 кв. м (10x18 м). Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XXXVI, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 8.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XXXV.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XXXVI
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXVI	189.	42° 3'25.76"C	48°16'49.20"B	116184.43	415054.46
	190.	42° 3'25.55"C	48°16'49.52"B	116177.99	415061.93
	191.	42° 3'25.11"C	48°16'49.01"B	116164.25	415050.48
	192.	42° 3'25.33"C	48°16'48.68"B	116170.90	415042.76
	189	42° 3'25.76"C	48°16'49.20"B	116184.43	415054.46

7.6) Раскоп XXXVII.

В 2022 году ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения» совместно с Институтом истории, и археологии и этнографии ДФИЦ РАН в рамках работ Дербентской новостроечной археологической экспедиции провели археологические наблюдения и археологические раскопки на территории ландшафтного парка по проекту «*Благоустройство участка Джарчи-капы до ул. Мамедбекова в г.Дербент Республика Дагестан*», в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой V-XX вв. достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общий площадь выполненных спасательных археологических полевых работ (наблюдений) составило 1693 кв. м при длине участка наблюдений вдоль отрезка северной городской оборонительной стены от ворот Джарчи-капы до ворот Кырхляр-капы (до ул. Мамедбекова, точнее – до крупной круглой башни (бастиона) № 34) 540 м, на котором были предусмотрены земляные работы по благоустройству ландшафтного парка (вывоз строительного и бытового мусора, устройство пешеходных дорожек, смотровых площадок и т.п.).

Общая площадь спасательных археологических полевых работ (раскопок) составила 870 кв. м, в т.ч. раскопа XXXVI – 180 кв. м, раскопа XXXVII – 580 кв. м, раскопа XXXVIII – 110 кв. м.

Раскоп XXXVII был заложен на территории участков №№17-19 проекту «*Благоустройство участка Джарчи-капы до ул. Мамедбекова в г.Дербент Республика Дагестан*» вдоль северной городской оборонительной стены на пространстве между башнями №№30-33.

Раскоп был разбит с привязкой к местности и строительному участку вследствие чего не имел точной ориентации по странам света и был ориентирован длинной осью по направлению ЮЗ-СВ. протяженность раскопа

составила около 95 м, при ширине от 4 м до 11 м (в зависимости от конфигурации, обусловленной абрисом стены и башен). Площадь раскопа XXXVII составило 580 кв.м.

В результате масштабных работ проведенных на раскопе XXXVI, были выявлены водопроводные системы, относящиеся к средневековому и Новому времени. Причем средневековые водоводы, возникновение и функционирование которых относится к арабскому, сельджукскому и предмонгольскому времени, судя по их направлению, обеспечивали водой ближайшую, расположенную за северной городской стеной сельскохозяйственную округу (поливные земли), а водоводы новейшего времени, сооруженные в 1930-х гг. – собственно город, располагавшийся за городской стеной. Прекращение функционирования средневековых водоводов относится к началу – первой трети 1230-х гг. – ко времени монгольских походов и вторжения хорезмшаха Джалаладдина, что привело к упадку города, значительному сокращению его обживаемой территории и сельхозокруги, численности населения и прекращению функционирования многих бытовых объектов кварталов и объектов Дербента. Весьма важным было и открытие на раскопе XXXVII каменной конструкции, возведенной в характерной сасанидской технике кладки, датирующейся серединой VI в., точнее концом 560-х гг. и служившей, очевидно, для обеспечения устойчивости рядом расположенной оборонительной башни. Исследования на раскопе XXXVI завершены с заглаблением в один штык в материковый слой по всей площади раскопа, за исключением линий водовода.

В результате проведенных на раскопе работ выявлена богатая коллекция археологических находок и, прежде всего, средневековой керамики. Представленная поливная керамика выступает хорошим хронологическим индикатором и датируется XI – нач. XIII в. (*Научно-технический отчет о выполнении охранно-спасательных археологических изысканий на территории проведения земляных работ по проекту «Благоустройство участка Джарчиканы до ул. Мамедбекова в г.Дербент Республика Дагестан» в 2022 г. ООО «НПЦ Туризма и Краеведения», Махачкала, 2022 г. // Архив научно-технических отчетов ООО «НПЦ Туризма и Краеведения» Фонд 1, Оп. 2022, Ин.№2).*

Археологические раскопки на территории проведения земляных работ устройства ландшафтного парка по указанному проекту проводились на основании Открытого листа №0168-2022, выданное 14.03.2022 г. на имя Шаушева К.Б.

В результате устроенного археологического раскопа XXXVII, выполненного в 2022 г., возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 580 кв. м. Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XXXVII, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 9.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XXXVI.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 9

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XXXVII
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXVII	193.	42° 3'25.17"C	48°16'49.90"B	116166.47	415070.90
	194.	42° 3'25.21"C	48°16'50.03"B	116167.74	415073.86
	195.	42° 3'25.09"C	48°16'50.10"B	116163.99	415075.49
	196.	42° 3'25.00"C	48°16'50.39"B	116161.32	415082.24
	197.	42° 3'24.70"C	48°16'49.48"B	116151.76	415061.45
	198.	42° 3'24.77"C	48°16'49.44"B	116153.97	415060.50
	199.	42° 3'24.69"C	48°16'49.26"B	116151.35	415056.40
	200.	42° 3'24.63"C	48°16'49.28"B	116149.58	415056.93
	201.	42° 3'24.40"C	48°16'48.63"B	116142.23	415042.06
	202.	42° 3'24.43"C	48°16'48.61"B	116143.11	415041.55
	203.	42° 3'24.29"C	48°16'48.19"B	116138.62	415032.02
	204.	42° 3'24.37"C	48°16'48.13"B	116141.04	415030.57
	205.	42° 3'24.17"C	48°16'47.61"B	116134.74	415018.75
	206.	42° 3'24.01"C	48°16'47.71"B	116129.78	415021.06
	207.	42° 3'23.60"C	48°16'46.84"B	116116.89	415001.32
	208.	42° 3'23.72"C	48°16'46.74"B	116120.52	414998.95
	209.	42° 3'23.68"C	48°16'46.67"B	116119.27	414997.39
	210.	42° 3'23.74"C	48°16'46.62"B	116121.03	414996.20
	211.	42° 3'23.86"C	48°16'46.87"B	116124.90	415001.85
212.	42° 3'23.92"C	48°16'46.81"B	116126.66	415000.41	
213.	42° 3'24.25"C	48°16'47.58"B	116137.17	415017.97	
214.	42° 3'24.31"C	48°16'47.54"B	116139.04	415017.02	
215.	42° 3'25.09"C	48°16'49.81"B	116163.88	415068.87	
216.	42° 3'25.00"C	48°16'49.86"B	116161.12	415070.07	

	217.	42° 3'25.04"C	48°16'49.98"B	116162.50	415072.79
	193	42° 3'25.17"C	48°16'49.90"B	116166.47	415070.90

7.7) Раскоп XXXVIII.

В 2022 году ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения» совместно с Институтом истории, и археологии и этнографии ДФИЦ РАН в рамках работ Дербентской новостроечной археологической экспедиции провели археологические наблюдения и археологические раскопки на территории ландшафтного парка по проекту «*Благоустройство участка Джарчи-капы до ул. Мамедбекова в г.Дербент Республика Дагестан*», в границах выявленного объекта культурного наследия «*Культурный слой V-XX вв. достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента*».

Общий площадь выполненных спасательных археологических полевых работ (наблюдений) составило 1693 кв. м при длине участка наблюдений вдоль отрезка северной городской оборонительной стены от ворот Джарчи-капы до ворот Кырхляр-капы (до ул. Мамедбекова, точнее – до крупной круглой башни (бастиона) № 34) 540 м, на котором были предусмотрены земляные работы по благоустройству ландшафтного парка (вывоз строительного и бытового мусора, устройство пешеходных дорожек, смотровых площадок и т.п.).

Общая площадь спасательных археологических полевых работ (раскопок) составила 870 кв. м, в т.ч. раскопа XXXVI – 180 кв. м, раскопа XXXVII – 580 кв. м, раскопа XXXVIII – 110 кв. м.

Раскоп XXXVIII был заложен рядом с участками 9 и 10 проекта «*Благоустройство участка Джарчи-капы до ул. Мамедбекова в г.Дербент Республика Дагестан*» вплотную в куртине между башнями 27 и 28 с частичным захватом территории, прилегающей к центральному фасу этих башен. Раскоп площадью 110 кв. м был разбит вдоль оборонительной стены (в длину на 34 м при ширине 4 м и 2 м), вследствие чего не имел точной ориентации по странам света, был ориентирован длинной осью по направлению ЮЗ-СВ.

В результате произведенных масштабных археологических работ получены важные данные по средневековой археологии и истории города Дербента. В ходе археологических наблюдений и произведенных раскопок на раскопах XXXVI, XXXVII, XXXVIII были выявлены водопроводные линии, относящиеся к средневековому периоду и Новому времени (раскоп XXXVII) и проливающие новый свет на систему водоснабжения города. Обнаруженные средневековые водоводы, возникновение и функционирование которых относится к арабскому, сельджукскому и предмонгольскому времени, судя по их направлению, обеспечивали водой ближайшую, расположенную за северной городской стеной сельскохозяйственную округу (поливные земли, сады, огороды, виноградники), а водоводы новейшего времени, выявленные на раскопе XXXVII и сооруженные в 1930-х гг. – собственно город, располагавшийся за городской стеной. Прекращение функционирования средневековых водоводов относится к началу – первой трети 1230-х гг.

Полученные материалы археологических исследований, проведенных в разные годы на территории средневекового шахристана Дербента, показали, что вся межстенная территория города активно обживалась в сельджукский и предмонгольский периоды в XI – первой трети XIII в. Запустение и упадок города были обусловлены монгольским нашествием полководцев Чингиз-хана Субэдэя и Джэбэ в 1222 г., последующим вторжением и разорениями на Кавказе хорезмшаха Желал ад-Дина Манкбурны в 1225-1226 гг. и, особенно, после завоевания города в 1239 г. в результате похода полководца Менгу-хана Букдая, что привело в итоге к значительному сокращению численности населения, территории обживания города и его сельхозокруги, прекращению функционирования многих кварталов и объектов города. Хотя Дербент (араб. Баб ал-абваб, монг. Кахулга, Тимур-Кахалка, тюрк. Темир-капы, Демир-капу) не был разрушен в результате этих военно-политических катаклизмов и сохранил свое важное военно-стратегическое значение, однако его экономика была подорвана, торговые связи с центрами Закавказья, Переднего Востока, Восточной Европы нарушены. В 1220-х гг. прекращается и чеканка собственной монеты от имени местных правителей-маликов (амиров) Дербента из династии Суламидов.

Весьма важным было открытие на раскопах XXXVIII новых данных по сасанидской фортификации Дербента, возведенной в конце 560-х гг., точнее в 568-569 гг. Так на раскопе XXXVIII на лицевом фасае башни 28 в девятом ряду блоков от последнего ряда квадр – фундамента башни от основания стены на угловом ложковом блоке нанесена врезная арабская надпись *бурдж* – «башня». Еще одна врезная арабская надпись со словом *бурдж* нанесена на стыке ложкового и тычкового блоков в пятом ряду кладки от основания стены и на 12-й и 13-й блоки и на расстоянии 8,1 м от угла башни 28. Очевидно, эти надписи относятся к арабскому периоду истории Дербента (VIII-IX вв.), скорее, к VIII в., когда, по данным письменных источников, осуществлялись ремонтно-фортификационные работы в связи с арабо-хазарскими войнами. На куртине между башнями 27 и 28 также присутствует ряд изображений-граффити: врезное изображение литеровидного знака из трех соединенных прямых линий; врезная волнистая линия, изображение горного козла, обращенного вправо, врезное контурное изображение стоящей лошади в статичной позе, обращенной вправо, врезное схематичное, линейное изображение лошади, обращенной влево с выставленными вперед ногами. Судя по высоте расположения изображений лошадей от уровня древней дневной поверхности, они могут быть датированы сасанидским временем, точнее, временем строительства оборонительной стены.

В раскопе выявлено 11 слоев культурного слоя разного периода, включая: слоя 1-8 средневекового и Нового времени; слой 9 фиксирующий строительную площадку и древнюю дневную поверхность времени сооружения северной городской оборонительной стены (568-569 гг. н.э.); слоя 10-11 сасанидского времени, предшествующего строительству оборонительной стены. Ниже слоя 11, следовал материковый грунт (*Научно-технический отчет о выполнении охранно-спасательных археологических изысканий на территории проведения земляных работ по проекту «Благоустройство участка Джарчи-капы до ул. Мамедбекова в г. Дербент Республика Дагестан» в 2022 г. ООО «НПЦ Туризма и Краеведения»*,

Махачкала, 2022 г. // Архив научно-технических отчетов ООО «НПЦ Туризма и Краеведения» Фонд 1, Оп. 2022, Ин.№2).

Археологические раскопки на территории проведения земляных работ устройства ландшафтного парка по указанному проекту проводились на основании Открытого листа №0168-2022, выданное 14.03.2022 г. на имя Шаушева К.Б.

В результате устроенного археологического раскопа XXXVIII, выполненного в 2022 г., возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 110 кв. м. Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XXXVIII, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 10.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XXXVII.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 10

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XXXVIII
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа №	218.	42° 3'21.64"C	48°16'43.62"B	116055.16	414928.22
	219.	42° 3'21.81"C	48°16'43.99"B	116060.52	414936.66
	220.	42° 3'21.78"C	48°16'44.01"B	116059.64	414937.17
	221.	42° 3'21.75"C	48°16'43.95"B	116058.72	414935.77
	222.	42° 3'21.71"C	48°16'43.98"B	116057.51	414936.46
	223.	42° 3'21.20"C	48°16'42.79"B	116041.30	414909.39

XXXVIII	224.	42° 3'21.24"C	48°16'42.76"B	116042.51	414908.62
	225.	42° 3'21.21"C	48°16'42.69"B	116041.60	414907.07
	226.	42° 3'21.29"C	48°16'42.62"B	116044.01	414905.46
	227.	42° 3'21.70"C	48°16'43.59"B	116057.04	414927.52
	218	42° 3'21.64"C	48°16'43.62"B	116055.16	414928.22

7.8) Раскоп XXXIX.

В 2022 г. ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения» в рамках работ Дербентской новостроечной археологической экспедиции провели археологические наблюдения и археологические раскопки в реализации мероприятий комплексного благоустройства улиц и парков, в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой V-XX вв. достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

В ходе археологических наблюдений при рытье котлована для водонакопителя по проекту «Благоустройство парка Боевой славы в г. Дербент Республика Дагестан» был заложен раскоп, получивший порядковый номер – раскоп XXXIX. Раскоп общей площадью 50 кв. м был вскрыт чуть ниже проектных отметок и остановлен на уровне жилищно-хозяйственного комплекса первой трети XIII в.

В результате проведенных работ на раскопе XXXIX, был обнаружен участок хозяйственной постройки конца XVIII– начала XIX вв., а также четыре печи и две хозяйственные ямы впущенные в материковый слой. Раскоп завершен прокопкой материкового слоя в один штык, на всей площади раскопа, за исключением мест обнаружения стен хозяйственной постройки (*Научно-технический отчет о выполнении охранно-спасательных археологических изысканий на территории проведения земляных работ по проекту «Благоустройство парка Боевой славы в г. Дербент Республика Дагестан» в 2022 г. ООО «НПЦ Туризма и Краеведения», Махачкала, 2022 г. // Архив научно-технических отчетов ООО «НПЦ Туризма и Краеведения» Фонд 1, Оп. 2022, Ин.№5*).

Археологические раскопки на территории проведения земляных работ по указанному проекту проводились на основании Открытого листа №2900-2021, выданное 28.10.2021 г. на имя Шаушева К.Б.

В результате устроенного археологического раскопа XXXIX, выполненного в 2022 г., возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 50 кв. м (10x5 м). Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XXXIX, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 11.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XXXVIII.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 11

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XXXIX
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXIX	228.	42° 3'29.20"C	48°17'30.62"B	116306.02	416005.18
	229.	42° 3'29.30"C	48°17'31.04"B	116309.29	416014.81
	230.	42° 3'29.15"C	48°17'31.11"B	116304.65	416016.46
	231.	42° 3'29.05"C	48°17'30.68"B	116301.38	416006.66
	228	42° 3'29.20"C	48°17'30.62"B	116306.02	416005.18

7.9) Раскоп XL.

В 2022 гг. ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения» в рамках работ Дербентской новострочной археологической экспедиции провели археологические наблюдения и археологические раскопки в реализации мероприятий комплексного благоустройства улиц и парков, в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой V-XX вв. достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

В ходе археологических наблюдений при рытье котлована для сухого фонтана по проекту «Благоустройство парка им. С.Стальского в г. Дербент Республика Дагестан» был заложен раскоп, получивший порядковый номер – раскоп XL. Участок, предусмотренный для строительства фонтана, после снятия

тротуарной плитки использовался для складирования строительного мусора. После вывоза строительного мусора участок был спланирован техникой. На месте строительства фонтана был разбит раскоп размерами 14×14 м (196 кв. м). Он получил порядковый номер XL согласно сквозной нумерации раскопов на территории города Дербента.

Под мусорными слоями на глубине 40-50 см от поверхности был прослежен сплошной бетонированный слой, представляющий собой «подушку»-субструкцию старого фонтана. Бетонированный слой уходил под бровку раскопа. Учитывая тот факт, что верхние слои в бровке имели мусорный характер и из-за необходимости вскрытия бетонированного слоя на всей площади раскопа для продолжения дальнейшего углубления на раскопе, было принято решение снять бровку и зачистить раскоп на всей площади до уровня бетонированного слоя. Общая площадь бетонированной площадки в раскопе составлял 69,3 кв. м при общей площади раскопа 196 кв. м. После снятия верхних мусорных слоев был выявлен культурный слой и связанные с ним архитектурные и хозяйственно-бытовые остатки.

В результате проведенных работ на раскопе XL, был обнаружены строительные и хозяйственно-бытовые остатки в виде стен 1-4 и тендир (хлебная печь) впущенная в материковый слой. Основная часть археологических находок, происходящих из раскопа XL, представляет собой фрагменты полихромной и монохромной глазурованной керамической посуды, обломки столовой, кухонной и тарной керамики, хорошо датируемой сельджукским и предмонгольским периодом, т.е. XI-нач. XIII в. Раскоп завершен прокопкой материкового слоя в один штык, на всей площади раскопа, за исключением мест обнаружения строительных и хозяйственно-бытовых остатков (*Научно-технический отчет о выполнении охранно-спасательных археологических изысканий на территории проведения земляных работ по проекту «Благоустройство парка им. С.Стальского в г. Дербент Республика Дагестан» в 2022 г. ООО «НПЦ Туризма и Краеведения», Махачкала, 2022 г. // Архив научно-технических отчетов ООО «НПЦ Туризма и Краеведения» Фонд 1, Оп. 2022, Ин.№4).*

Археологические раскопки на территории проведения земляных работ по указанному проекту проводились на основании Открытого листа №2900-2021, выданное 28.10.2021 г. на имя Шаушева К.Б.

В результате устроенного археологического раскопа XL, выполненного в 2022 г., возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 196 кв. м (14x14 м). Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XL, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века

достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 12.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XXXIX.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 12

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XL устроенный
в границе территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой
V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и
исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XL	232.	42° 3'38.38"C	48°17'40.29"В	116592.91	416222.88
	233.	42° 3'38.55"C	48°17'40.86"В	116598.35	416235.87
	234.	42° 3'38.15"C	48°17'41.09"В	116586.10	416241.37
	235.	42° 3'37.98"C	48°17'40.52"В	116580.67	416228.38
	232	42° 3'38.38"C	48°17'40.29"В	116592.91	416222.88

7.10) Раскоп XLI.

В 2022 гг. ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения» в рамках работ Дербентской новострочной археологической экспедиции провели археологические наблюдения и археологические раскопки в реализации мероприятий комплексного благоустройства улиц и парков, в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой V-XX вв. достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Территория археологических наблюдений по проекту «Капитальный ремонт по ул. Курбанова в г. Дербент», протяженность ул. Курбанова по направлению ЮЗ-СВ в соответствии с исторически сложившейся планировкой города в конце XIX – нач. XX вв. составляет расстояние 832 м. Указанная улица была разделена на логические пять участков, границами которых являются пересечения с улицами, перпендикулярно пересекающими улицу Курбанова, ширина которой составляет 22 м.

В ходе археологических наблюдений при рытье траншеи для устройства инженерных сетей на участке 2 проекта «Капитальный ремонт по ул. Курбанова в г. Дербент» были обнаружены остатки хозяйственного сооружения, на котором был заложен раскоп, получивший порядковый номер – раскоп ХLI.

В результате проведенных работ на раскопе, была обнаружена вымостка прямоугольной формы из тесаных камней, плотно подогнанных к друг другу, остатки помещения с каменной колонной и примыкающим к ней выложенным обожженными кирпичами полом, большое количество остатков керамической посуды и монет, железный наконечник стрелы-срезнем и орудия труда, украшения, большое количество глазурованной и неполивной керамики, три печи, впущенные в материковый слой. Раскоп завершен прокопкой материкового слоя в один штык, на всей площади, за исключением мест обнаружения строительных и хозяйственно-бытовых остатков. Особый интерес среди находок представляет, находка цилиндрического пружинного замка со вставленным железным ключом – первая подобного рода находка в Дербенте. Среди нумизматических находок представлены монеты Суламидов Дербента, Ильдегизидов, Аксанкуридов Мараги и Пишкинидов Ахара второй половины XII – начала XIII в., ясно датируется XII- первой третью XIII в. (*Научно-технический отчет о выполнении охранно-спасательных археологических изысканий на территории проведения земляных работ по проекту «Капитальный ремонт по ул. Курбанова в г. Дербент» в 2022 г. ООО «НПЦ Туризма и Краеведения», Махачкала, 2022 г. // Архив научно-технических отчетов ООО «НПЦ Туризма и Краеведения» Фонд 1, Оп. 2022, Ин.№6*).

Археологические раскопки на территории проведения земляных работ по указанному проекту проводились на основании Открытого листа №2900-2021, выданное 28.10.2021 г. на имя Шаушева К.Б.

В результате устроенного археологического раскопа ХLI, выполненного в 2022 г., возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 110 кв. м (24,5x4,5 м). Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа ХLI, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 13.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа ХL.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 13

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе ХLI
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа ХLI	236.	42° 3'31.34"C	48°17'31.47"B	116372.44	416023.63
	237.	42° 3'31.60"C	48°17'32.49"B	116380.82	416046.93
	238.	42° 3'31.47"C	48°17'32.55"B	116376.84	416048.40
	239.	42° 3'31.20"C	48°17'31.54"B	116368.13	416025.28
	236	42° 3'31.34"C	48°17'31.47"B	116372.44	416023.63

7.11) Раскоп ХLII.

В мае-октябре 2023 г. Дербентская новостроечная археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН в рамках мероприятий по обеспечению сохранности территории объекта культурного наследия (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V – начала XX века (Республика Дагестан, г. Дербент) провела археологические наблюдения в зоне капитального ремонта инженерных сетей по ул. Орта-капы. Общая площадь наблюдений составила 3740 кв. м при общей длине улицы 472 м. В итоге проведенных наблюдений были выявлены культурные напластования и археологические объекты. На заложенном раскопе ХLII исследованы остатки гончарной печи, две хозяйственные ямы, датируемые X- нач. XIII в., получен важный материал для изучения ремесленного производства, исторической топографии средневекового Дербента. Впервые получен яркий материал, позволяющий говорить об обживании территории за пределами средневекового шахристана, в зоне ранее предполагаемого рабада (пригорода). Выявлены остатки средневекового водовода, факты разрушения южной оборонительной стены города, связанные с военно-политическими событиями конца X-XI вв. Работы на раскопе ХLII были остановлены на отметках от -2,1 м (в кв. а-1) до -2,6 м (в

кв. а-7) от 0. В кв. б-4 и на большей площади кв. б-5 слой 3 был снят полностью и раскоп был доведен до материкового грунта (каштановые почвы), который подстилал слой 3 и зафиксирован на глубине -3,6 м от 0 и вследствие чего была получена полная стратиграфическая картина. Данные отметки являются значительно ниже (на 0,5-2,0 м) проектных отметок строительных работ (1,6 м от дневной поверхности). Территория раскопа и выявлены объекты были засыпаны до проектных отметок укладки коммуникаций песком (Гаджиев М.С. Отчет об археологических наблюдениях в зоне прокладки инженерных сетей по ул. Орта-капы в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2023 г. Махачкала, Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, 2025 // Научный архив Института ИАЭ ДФИЦ РАН. Ф.3. Оп.3. С.267.).

Археологические полевые работы осуществлялись на основании Открытого листа №1201-2023 от 18 мая 2023 г. (археологические наблюдения), выданное на имя Гаджиева М.С.

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 26 кв. м. Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XLII, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 14.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XLI.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 14

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XLII
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из	240.	42° 3'16.04"C	48°16'55.76"B	115886.96	415210.23
	241.	42° 3'16.18"C	48°16'56.30"B	115891.38	415222.58

границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XLII	242.	42° 3'16.15"C	48°16'56.31"B	115890.50	415222.77
	243.	42° 3'16.09"C	48°16'56.10"B	115888.53	415218.00
	244.	42° 3'15.99"C	48°16'56.15"B	115885.55	415219.20
	245.	42° 3'15.95"C	48°16'56.00"B	115884.27	415215.75
	246.	42° 3'16.06"C	48°16'55.95"B	115887.59	415214.53
	247.	42° 3'16.01"C	48°16'55.77"B	115885.96	415210.42
	240	42° 3'16.04"C	48°16'55.76"B	115886.96	415210.23

7.12) Раскоп XLIII.

В мае-август 2023 г. Дербентская новостроечная археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН в рамках мероприятий по обеспечению сохранности территории объекта культурного наследия (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V – начала XX века (Республика Дагестан, г. Дербент) провела археологические наблюдения и раскопки на территории земляных работ по проекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» по ул. Буйнакского, 55 в г. Дербенте, Республика Дагестан». Площадь археологических наблюдений составила 1193 кв. м, площадь раскопок 474 кв. м., включая: раскоп XLIII - 310 кв.м; раскоп XLIV – 164 кв.м.

В результате проведенных работ получены новые данные по исторической географии Дербента средневекового и Нового времени, характеризующие ближайшую историческую округу города. Установлено использование данной территории в домонгольский период (на что указывают находки фрагментов керамической посуды этого периода), очевидно, в качестве земель сельскохозяйственного назначения, и в Новое время, где на данной территории согласно планам города размещались форштадт, сады и огороды горожан. Дано описание частично вскрытого полуподземного сооружения, предварительно датируемого концом XVIII – началом/серединой XIX в. и использовавшегося вплоть до второй пол. XX в. Данный объект необходимо поставить на учет, как памятник гражданской архитектуры.

На раскопе XLIII выявлен смешанный культурный слой, содержащий материал двух хронологических периодов – домонгольского времени (X- нач. XIII в.) и XIX- нач. XX в. и происхождение которого, очевидно связано с использованием данной территории как ближайшей активной сельхозокруги города. В верхней части слоя открыты две хозяйственные печи, предназначенные для разогрева кира и датируемые концом XIX – нач. XX в. Ниже слоя 2 шел материковый грунт – светло-коричневый суглинок с включениям белоглазок-карбонатов – так называемые каштановые почвы, характерные для Приморского Дагестана (*Гаджиев М.С. Отчет об археологических наблюдениях и раскопках в зоне строительства дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» по ул. Буйнакского, 55 в г. Дербенте, Республика Дагестан»*

в 2023 г. Махачкала, Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, 2025 // Научный архив Института ИАЭ ДФИЦ РАН. Ф.3. Оп.3. С.213.).

Археологические полевые работы проводились на основании Открытых листов № 1202-2023 (археологические наблюдения) и № 1203-2023 (археологические раскопки), выданные на имя Гаджиева М.С.

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 310 кв. м. Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XLIII, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 15.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XLII.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 15

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XLIII
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XLIII	248.	42° 3'13.81"C	48°17'29.05"B	115830.57	415976.86
	249.	42° 3'13.85"C	48°17'29.24"B	115831.87	415981.22
	250.	42° 3'12.21"C	48°17'30.05"B	115781.63	416000.67
	251.	42° 3'12.09"C	48°17'29.62"B	115777.70	415990.81
	252.	42° 3'12.40"C	48°17'29.44"B	115787.18	415986.51
	253.	42° 3'12.48"C	48°17'29.72"B	115789.84	415992.93
	248	42° 3'13.81"C	48°17'29.05"B	115830.57	415976.86

7.13) Раскоп XLIV.

В мае-август 2023 г. Дербентская новостроечная археологическая экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН в рамках мероприятий по

обеспечению сохранности территории объекта культурного наследия (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V – начала XX века (Республика Дагестан, г. Дербент) провела археологические наблюдения и раскопки на территории земляных работ по проекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» по ул. Буйнакского, 55 в г. Дербенте, Республика Дагестан». Площадь археологических наблюдений составила 1193 кв. м, площадь раскопок 474 кв. м., включая: раскоп XLIII - 310 кв.м; раскоп XLIV – 164 кв.м.

В результате проведенных работ получены новые данные по исторической географии Дербента средневекового и Нового времени, характеризующие ближайшую историческую округу города. Установлено использование данной территории в домонгольский период (на что указывают находки фрагментов керамической посуды этого периода), очевидно, в качестве земель сельскохозяйственного назначения, и в Новое время, где на данной территории согласно планам города размещались форштадт, сады и огороды горожан. Дано описание частично вскрытого полуподземного сооружения, предварительно датированного концом XVIII – началом/серединой XIX в. и использовавшегося вплоть до второй пол. XX в. Данный объект необходимо поставить на учет, как памятник гражданской архитектуры.

На раскопе XLIV выявлен слой, содержащий фрагменты керамической посуды, значительное количество кирпичного боя и датированный X- нач. XIII в. и который указывает на наличие каких-то строений на данной территории за пределами средневекового шахристана и, возможно связанных с использованием данной территории в качестве городской сельхозокруги. Ниже слоя 3 следовал материковый грунт, представляющий светло-коричневый суглинок (каштановые почвы) с включением белоглазок- карбонатов. Раскоп доведен до материкового слоя (*Гаджиев М.С. Отчет об археологических наблюдениях и раскопках в зоне строительства дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» по ул. Буйнакского, 55 в г. Дербенте, Республика Дагестан» в 2023 г. Махачкала, Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, 2025 // Научный архив Института ИАЭ ДФИЦ РАН. Ф.3. Оп.3. С.213.*)

Археологические полевые работы проводились на основании Открытых листов № 1202-2023 (археологические наблюдения) и № 1203-2023 (археологические раскопки), выданные на имя Гаджиева М.С.

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составила 164 кв. м (17,4x9,4 м). Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XLIV, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 16.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XLIII.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 16

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XLIV
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XLIV	254.	42° 3'13.31"C	48°17'27.46"B	115814.54	415940.52
	255.	42° 3'13.42"C	48°17'27.84"B	115818.13	415949.24
	256.	42° 3'12.90"C	48°17'28.13"B	115802.13	415956.13
	257.	42° 3'12.79"C	48°17'27.75"B	115798.65	415947.48
	254	42° 3'13.31"C	48°17'27.46"B	115814.54	415940.52

7.14) Раскоп XLV.

В мае-сентябре 2023 г. Дербентская новостроечная археологическая экспедиция ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения» совместно с Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН в рамках мероприятий по обеспечению сохранности территории объекта культурного наследия (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V – начала XX века (Республика Дагестан, г. Дербент) в провела археологические наблюдения в зоне производства земляных работ по проекту «Строительство КНС Мамедбековская с подводящими и напорными коллекторами» по ул. Строительная в г. Дербент Республика Дагестан».

Улица Строительная и строящаяся на ней канализационная линия проходят в приморской части Дербента параллельно береговой линии и в том числе в охранной зоне ЗОЛ (зона охраняемого ландшафта, участок 2) на протяжении 760 м, пересекая места утраченных северной и южной оборонительных стен города. В местах пересечения линий оборонительных крепостных стен соответственно

были заложены два раскопа на общей площади 144 кв. м., включая: раскоп XLV на площади 60 кв.м.; раскоп XLVI на площади 84 кв.м.

Раскопы XLV и XLVI, расположенные на территории установки хозяйственно-бытовой самотечной канализации с колодцами, были заложены в первую очередь с целью выявления остатков городских оборонительных стен, а также изучения культурных напластований, накопленных в течение средневекового периода и Нового времени, выявления возможных объектов культурного наследия, архитектурно-строительных, хозяйственно-бытовых остатков, стратиграфии и хронологии выявленных культурных слоев. Раскоп XLV был заложен на линии прокладки траншеи для установки хозяйственно-бытовой самотечной канализации в месте пересечения ею линии южной оборонительной стены между условными участками 1 и 2 с целью возможного выявления ее остатков. Перед началом раскопочных работ строительной техникой для прокладки траншеи были сняты дорожно-асфальтовое покрытие, каменно-булыжная субструкция под ним и песчаная подушка общей мощностью около 50 см. После этого территория будущего раскопа была очищена и выровнена.

На раскопе XLV, который был заложен на линии пересечения с южной городской оборонительной стеной, не были обнаружены остатки этой стены, но было выявлено хозяйственно-бытовое помещение, надежно датированное кон. XIX - нач. XX в. Полученные здесь материалы дополняют данные по исторической топографии Дербента Нового времени, быте горожан, дают представления о местном гончарном производстве этого времени. Это представляет несомненный интерес, особенно, в силу относительно малого количества этнографических данных и материалов о местном гончарном

производстве XIX - нач. XX в. Раскоп завершен с прокопкой материкового слоя в один штык (*Гаджиев М.С. Отчет об археологических наблюдениях по ул.Строительная в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2023 г. Махачкала, Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, 2025 // Научный архив Института ИАЭ ДФИЦ РАН. Ф.3. Оп.3. С.316.*)

Археологические раскопки на территории проведения земляных работ по указанному проекту проводились на основании Открытого листа №1201-2023, выданное 18.05.2023 г. на имя Гаджиева М.С.

В результате устроенного археологического раскопа XLV, выполненного в 2023 году, возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составило 60 кв. м (12x5 м). Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XLV, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века

достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 17.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XLIV.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 17

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XLV
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XLV	258.	42° 3'48.92"C	48°18'16.81"В	116931.97	417057.17
	259.	42° 3'48.98"C	48°18'17.02"В	116933.94	417062.03
	260.	42° 3'48.62"C	48°18'17.20"В	116922.90	417066.35
	261.	42° 3'48.56"C	48°18'16.99"В	116920.92	417061.49
	258	42° 3'48.92"C	48°18'16.81"В	116931.97	417057.17

7.15) Раскоп XLVI.

В мае-сентябре 2023 г. Дербентская новостроечная археологическая экспедиция ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения» совместно с Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН в рамках мероприятий по обеспечению сохранности территории объекта культурного наследия (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V – начала XX века (Республика Дагестан, г. Дербент) в провела археологические наблюдения в зоне производства земляных работ по проекту «Строительство КНС Мамедбековская с подводными и напорными коллекторами» по ул. Строительная в г. Дербент Республика Дагестан».

Улица Строительная и строящаяся на ней канализационная линия проходят в приморской части Дербента параллельно береговой линии и в том числе в охранной зоне ЗОЛ (зона охраняемого ландшафта, участок 2) на протяжении 760 м, пересекая места утраченных северной и южной оборонительных стен города. В местах пересечения линий оборонительных крепостных стен соответственно были заложены два раскопа на общей площади 144 кв. м., включая: раскоп XLV на площади 60 кв.м.; раскоп XLVI на площади 84 кв.м.

Раскопы XLV и XLVI, расположенные на территории установки хозяйственно-бытовой самотечной канализации с колодцами, были заложены в первую очередь с целью выявления остатков городских оборонительных стен, а также изучения культурных напластований, накопленных в течение средневекового периода и Нового времени, выявления возможных объектов культурного наследия, архитектурно-строительных, хозяйственно-бытовых остатков, стратиграфии и хронологии выявленных культурных слоев.

Раскоп XLVI был заложен на линии прокладки траншеи для установки хозяйственно-бытовой самотёчной канализации в месте пересечения ею линии северной оборонительной стены между условными участками 4 и 5 с целью возможного выявления ее остатков. Перед началом раскопочных работ строительной техникой для прокладки траншеи были сняты остатки дорожно-асфальтного покрытия и каменно-песчаной субструкции под нее, а также насыпного мусорного слоя, выравнивавшего поверхность под прокладку дороги, общей мощностью около 50 см. При снятии этого балластного слоя и последующей зачистки территории под раскоп был выявлен и зачищен верхний ряд обнажившейся массивной каменной конструкции – стены, сложенной в характерной сасанидской орфостатной технике кладки ложком и тычком, аналогичной кладке укреплений Дербента сер. VI в. н.э. На раскопе XLVI, заложенном на линии пересечения с северной городской оборонительной стеной, были выявлены остатки северной крепостной стены, а также синхронные ей остатки башенного выступа и «пристройки», также датируемые сер. VI в. Кроме того, были обнаружены остатки сырцовой оборонительной стены, сооруженной в 440-х гг., к которой позже была пристроены каменная оборонительная стена Дербента. Последующие археологические исследования на данном участке при планируемой прокладке коммуникаций по ул. Строительной, несомненно, выявят сохранившиеся остатки и каменной и сырцовой фортификации Дербента сасанидского времени (V-VI вв.). Раскоп завершен с прокопкой материкового слоя в один штык (Гаджиев М.С. *Отчет об археологических наблюдениях по ул.Строительная в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2023 г. Махачкала, Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, 2025 // Научный архив Института ИАЭ ДФИЦ РАН. Ф.3. Оп.3. С.316.*).

Археологические раскопки на территории проведения земляных работ по указанному проекту проводились на основании Открытого листа №1201-2023, выданное 18.05.2023 г. на имя Гаджиева М.С.

В результате устроенного археологического раскопа XLVI, выполненного в 2023 г., возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века

достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории на указанном раскопе составило 84 кв.м. (14х6 м). Указанная площадь территории подлежит исключению из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологического раскопа XLVI, устроенного в границах территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 18.

Для удобства в работе по уточнению границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», нумерация характерных поворотных точек территории проведения археологических исследований будет продолжена от крайней характерной поворотной точки, установленной для археологического раскопа XLVI.

В последующем указанные точки составят внутренний контур исключаемой территории из границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Таблица 18

**Координаты
выполнения археологических исследований на раскопе XLVI
устроенный в границе территории ВОКН (памятник археологии)
«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Условная нумерация поворотной точки	Координаты характерных поворотных точки во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных паворотных точек в местной системе координат (МСК-05)	
		широта	долгота	X	Y
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XLVI	262.	42° 3'37.48"C	48°18'19.82"B	116580.11	417132.28
	263.	42° 3'37.52"C	48°18'20.07"B	116581.42	417137.98
	264.	42° 3'37.07"C	48°18'20.19"B	116567.58	417140.94
	265.	42° 3'37.03"C	48°18'19.95"B	116566.27	417135.49
	262	42° 3'37.48"C	48°18'19.82"B	116580.11	417132.28

Таким образом, по результатам устроенных пятнадцати археологических раскопов – XXV и XXXIII-XLVI, возникает необходимость уточнения границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Общая площадь исследованной территории по указанным раскопам составила 2425 кв. м. Указанная площадь территории подлежит исключению из

границ территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Координаты археологических раскопов XXV и XXXIII - XLVI, устроенных в границе территории ВОКН (памятник археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», представлены в Таблице 19.

Таблица 19

**Внутренний контур координат
характерных поворотных точек границ территории выявленного объекта культурного
наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV - начало XX века на территории
достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»
установленный на месте проведенных археологических раскопов XXV и XXXIII - XLVI,
представляемый в рамках уточнения границ территории памятника археологии**

Условная нумерация контура границ территории выполнения археологических раскопов	Граница территории объекта культурного наследия (памятника археологии)					Краткие сведения об археологическом исследовании
	Условная нумерация поворотной точки	координаты характерных поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		координаты характерных поворотных точек в местной системе координат (МСК-05)		
		широта	долгота	X	Y	
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXV	173	42° 3'3.83"C	48°16'27.91"B	115499.81	414575.84	Археологический раскоп выполнен в 2012-21 г. Площадь раскопа 265 кв. м.
	174	42° 3'3.88"C	48°16'28.40"B	115501.55	414587.16	
	175	42° 3'3.06"C	48°16'28.58"B	115476.29	414591.70	
	176	42° 3'3.02"C	48°16'28.09"B	115474.89	414580.38	
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXIII	177	42° 3'41.05"C	48°17'28.56"B	116670.92	415951.85	Археологический раскоп выполнен в 2015г. Площадь раскопа 40 кв.м. (5м*8м)
	178	42° 3'41.10"C	48°17'28.77"B	116672.55	415956.62	
	179	42° 3'40.84"C	48°17'28.87"B	116664.48	415959.07	
	180	42° 3'40.80"C	48°17'28.67"B	116663.18	415954.46	
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXIV	181	42° 3'25.91"C	48°17'2.44"B	116193.93	415358.85	Археологический раскоп выполнен в 2020 г. Площадь раскопа 50 кв.м. (10м*5м)
	182	42° 3'26.06"C	48°17'2.85"B	116198.74	415368.21	
	183	42° 3'25.92"C	48°17'2.94"B	116194.45	415370.35	
	184	42° 3'25.77"C	48°17'2.52"B	116189.62	415360.73	
Внутренний контур исключаемой территории из	185	42° 3'28.32"C	48°17'19.46"B	116274.73	415749.01	Археологический раскоп выполнен в 2021-22 гг. Площадь
	186	42° 3'28.51"C	48°17'20.17"B	116280.77	415765.22	
	187	42° 3'28.17"C	48°17'20.33"B	116270.39	415769.12	

границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXV	188	42° 3'27.99"C	48°17'19.62"B	116264.56	415752.82	раскопа 200 кв.м. (17,5м*11,43м)
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXVI	189	42° 3'25.76"C	48°16'49.20"B	116184.43	415054.46	Археологический раскоп выполнен в 2022 г. Площадь раскопа 180 кв.м. (10м*18м)
	190	42° 3'25.55"C	48°16'49.52"B	116177.99	415061.93	
	191	42° 3'25.11"C	48°16'49.01"B	116164.25	415050.48	
	192	42° 3'25.33"C	48°16'48.68"B	116170.90	415042.76	
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXVII	193	42° 3'25.17"C	48°16'49.90"B	116166.47	415070.90	Археологический раскоп выполнен в 2022 г. Площадь раскопа 580 кв.м.
	194	42° 3'25.21"C	48°16'50.03"B	116167.74	415073.86	
	195	42° 3'25.09"C	48°16'50.10"B	116163.99	415075.49	
	196	42° 3'25.00"C	48°16'50.39"B	116161.32	415082.24	
	197	42° 3'24.70"C	48°16'49.48"B	116151.76	415061.45	
	198	42° 3'24.77"C	48°16'49.44"B	116153.97	415060.50	
	199	42° 3'24.69"C	48°16'49.26"B	116151.35	415056.40	
	200	42° 3'24.63"C	48°16'49.28"B	116149.58	415056.93	
	201	42° 3'24.40"C	48°16'48.63"B	116142.23	415042.06	
	202	42° 3'24.43"C	48°16'48.61"B	116143.11	415041.55	
	203	42° 3'24.29"C	48°16'48.19"B	116138.62	415032.02	
	204	42° 3'24.37"C	48°16'48.13"B	116141.04	415030.57	
	205	42° 3'24.17"C	48°16'47.61"B	116134.74	415018.75	
	206	42° 3'24.01"C	48°16'47.71"B	116129.78	415021.06	
	207	42° 3'23.60"C	48°16'46.84"B	116116.89	415001.32	
	208	42° 3'23.72"C	48°16'46.74"B	116120.52	414998.95	
	209	42° 3'23.68"C	48°16'46.67"B	116119.27	414997.39	
	210	42° 3'23.74"C	48°16'46.62"B	116121.03	414996.20	
	211	42° 3'23.86"C	48°16'46.87"B	116124.90	415001.85	
	212	42° 3'23.92"C	48°16'46.81"B	116126.66	415000.41	
213	42° 3'24.25"C	48°16'47.58"B	116137.17	415017.97		
214	42° 3'24.31"C	48°16'47.54"B	116139.04	415017.02		
215	42° 3'25.09"C	48°16'49.81"B	116163.88	415068.87		
216	42° 3'25.00"C	48°16'49.86"B	116161.12	415070.07		
217	42° 3'25.04"C	48°16'49.98"B	116162.50	415072.79		
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XXXVIII	218	42° 3'21.64"C	48°16'43.62"B	116055.16	414928.22	Археологический раскоп выполнен в 2022 г. Площадь раскопа 110 кв.м.
	219	42° 3'21.81"C	48°16'43.99"B	116060.52	414936.66	
	220	42° 3'21.78"C	48°16'44.01"B	116059.64	414937.17	
	221	42° 3'21.75"C	48°16'43.95"B	116058.72	414935.77	
	222	42° 3'21.71"C	48°16'43.98"B	116057.51	414936.46	
	223	42° 3'21.20"C	48°16'42.79"B	116041.30	414909.39	
	224	42° 3'21.24"C	48°16'42.76"B	116042.51	414908.62	
	225	42° 3'21.21"C	48°16'42.69"B	116041.60	414907.07	
	226	42° 3'21.29"C	48°16'42.62"B	116044.01	414905.46	
	227	42° 3'21.70"C	48°16'43.59"B	116057.04	414927.52	
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по	228	42° 3'29.20"C	48°17'30.62"B	116306.02	416005.18	Археологический раскоп выполнен в 2022 г. Площадь раскопа 50 кв.м. (10м*5м)
	229	42° 3'29.30"C	48°17'31.04"B	116309.29	416014.81	
	230	42° 3'29.15"C	48°17'31.11"B	116304.65	416016.46	
	231	42° 3'29.05"C	48°17'30.68"B	116301.38	416006.66	

результатам выполнения археологического раскопа XXXIX						
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XL	232	42° 3'38.38"C	48°17'40.29"B	116592.91	416222.88	Археологический раскоп выполнен в 2022 г. Площадь раскопа 196 кв.м. (14м*14м)
	233	42° 3'38.55"C	48°17'40.86"B	116598.35	416235.87	
	234	42° 3'38.15"C	48°17'41.09"B	116586.10	416241.37	
	235	42° 3'37.98"C	48°17'40.52"B	116580.67	416228.38	
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XLI	236	42° 3'31.34"C	48°17'31.47"B	116372.44	416023.63	Археологический раскоп выполнен в 2022 г. Площадь раскопа 110 кв.м. (24,5м*4,5м)
	237	42° 3'31.60"C	48°17'32.49"B	116380.82	416046.93	
	238	42° 3'31.47"C	48°17'32.55"B	116376.84	416048.40	
	239	42° 3'31.20"C	48°17'31.54"B	116368.13	416025.28	
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XLII	240	42° 3'16.04"C	48°16'55.76"B	115886.96	415210.23	Археологический раскоп выполнен в 2023 г. Площадь раскопа 26 кв.м.
	241	42° 3'16.18"C	48°16'56.30"B	115891.38	415222.58	
	242	42° 3'16.15"C	48°16'56.31"B	115890.50	415222.77	
	243	42° 3'16.09"C	48°16'56.10"B	115888.53	415218.00	
	244	42° 3'15.99"C	48°16'56.15"B	115885.55	415219.20	
	245	42° 3'15.95"C	48°16'56.00"B	115884.27	415215.75	
	246	42° 3'16.06"C	48°16'55.95"B	115887.59	415214.53	
	247	42° 3'16.01"C	48°16'55.77"B	115885.96	415210.42	
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XLIII	248	42° 3'13.81"C	48°17'29.05"B	115830.57	415976.86	Археологический раскоп выполнен в 2023 г. Площадь раскопа 310 кв.м.
	249	42° 3'13.85"C	48°17'29.24"B	115831.87	415981.22	
	250	42° 3'12.21"C	48°17'30.05"B	115781.63	416000.67	
	251	42° 3'12.09"C	48°17'29.62"B	115777.70	415990.81	
	252	42° 3'12.40"C	48°17'29.44"B	115787.18	415986.51	
	253	42° 3'12.48"C	48°17'29.72"B	115789.84	415992.93	
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XLIV	254	42° 3'13.31"C	48°17'27.46"B	115814.54	415940.52	Археологический раскоп выполнен в 2023 г. Площадь раскопа 164 кв.м. (17,4м*9,4м)
	255	42° 3'13.42"C	48°17'27.84"B	115818.13	415949.24	
	256	42° 3'12.90"C	48°17'28.13"B	115802.13	415956.13	
	257	42° 3'12.79"C	48°17'27.75"B	115798.65	415947.48	
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам	258	42° 3'48.92"C	48°18'16.81"B	116931.97	417057.17	Археологический раскоп выполнен в 2023 г. Площадь раскопа 60 кв.м. (12м*5м)
	259	42° 3'48.98"C	48°18'17.02"B	116933.94	417062.03	
	260	42° 3'48.62"C	48°18'17.20"B	116922.90	417066.35	
	261	42° 3'48.56"C	48°18'16.99"B	116920.92	417061.49	

выполнения археологического раскопа XLV						
Внутренний контур исключаемой территории из границ территории памятника археологии по результатам выполнения археологического раскопа XLVI	262	42° 3'37.48"С	48°18'19.82"В	116580.11	417132.28	Археологический раскоп выполнен в 2023 г. Площадь раскопа 84 кв.м. (14м*6м)
	263	42° 3'37.52"С	48°18'20.07"В	116581.42	417137.98	
	264	42° 3'37.07"С	48°18'20.19"В	116567.58	417140.94	
	265	42° 3'37.03"С	48°18'19.95"В	116566.27	417135.49	

Уточненная площадь границ территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» по результатам выполненных пятнадцати археологических раскопов XXV и XXXIII-XLVI на общей площади 2425 кв. м составила 5491037.02 кв. м, (549,1037 га). Периметр границ - 16857.39 м.

Метод определения координат характерных (поворотных) точек границ территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» картометрический.

Для пересчета координат характерных поворотной точки границ территории ОКН из WGS-84 в МСК – 05 были произведены с привлечением топографа.

7. Текстовое описание внешних границ территории объекта археологического наследия

Таким образом, с учетом градостроительных, историко-архитектурных, архивных, картографических и археологических исследований граница территории объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» представляем следующее текстовое описание границ территории.

Исходная точка 1 (1_Р-2, уч. 2) установленный на внешней границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности регламентной территории «Р-2. участок 1» находится на восточной стороне автотрассы «Кавказ», в 60 м к северу от точки 13 охранной зоны №I. Граница проходит от точек 1 (1-Р-2, уч. 2) на восток 7 м до точки 2 (2-Р-2, уч. 2).

Далее граница проходит от точек 2 (2-Р-2, уч. 2) –на север 290 м по краю трассы до ограды русского кладбища до точки 6 (6-Р-2, уч. 2); далее от точки 6 (6-Р-2, уч. 2) на восток 175 м по ограде кладбища до точки 8 (8-Р-2, уч. 2); далее от точек 8 (8-Р-2, уч. 2) на север, 350 м до точки 13 (1-ЗО-XXVI) установленной для охранной зоны № XXVI; далее от точки 13 (1-ЗО-XXVI) до точки 14 (13-Р-2, уч. 2) по границе охранной зоны № XXVI 200 м на север; далее от точки 14 (13-Р-2, уч. 2) до точки 20 (19-Р-2, уч. 2) на восток, пересекая Самурский канал, в створе ул. Гоголя и по этой улице 655 м до ул. Шахбазова; далее от точки 20 (19-Р-2, уч. 2) до точки – 23 (22-Р-2, уч. 2) на юг 200 м по ул. Шахбазова до ул. Гасанова; далее от точки 23 (22-Р-2, уч. 2) до поворотной точки 24 (6-Р-3, уч. 2) установленный для зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности регламентной территории «Р-3, участок 2» на восток 250 м по ул. Гасанова до ул. Гагарина.

От точки 24 (6-Р-3, уч. 2) до точки 26 (8-Р-3, уч. 2) на восток 1165 м по ул. Гасанова до ул. Махачкалинской, проходящей по западной стороне отвода ж/д. Далее от точки 26 (8-Р-3, уч. 2) до точки 28 (10-Р-3, уч. 2) на юг 264 м по полосе отвода ж/д и ул. Махачкалинской; далее от точки 28 (10-Р-3, уч. 2) до точки 29 (11-Р-3, уч. 2) на юг 123 м. по полосе отвода ж/д и ул. Махачкалинской; далее от точки 29 (11-Р-3, уч. 2) на юг 75 м. по полосе отвода ж/д и ул. Махачкалинской до точки 30 (13-ЗО-II) на северной границы охранной зоны № II (точка 13).

От точки 30 (13-ЗО-II) по северной границы охранной зоны № II до точки 31 (25-ЗОЛ-2) на восток 41 м. пересекая железнодорожное полотно. Далее от точки 31 (25-ЗОЛ-2) до 34 (28-ЗОЛ-2) на северо-запад по полосе отвода ж/д 305 м; далее от точки 34 (28-ЗОЛ-2) до точки 35 (29-ЗОЛ-2) на северо-восток 140 м до кромки моря; далее от точки 35 (29-ЗОЛ-2) на юг по урезу Каспийского моря до точки 36 (1-ЗОЛ-2) вдоль текущей береговой линией с учетом его ломанного характера; далее от точки 36 (1-ЗОЛ-2) на запад 130 м до западной стороны ул. Тахо-Годи до точки 37 (2-ЗОЛ-2); далее от точки 37 (2-ЗОЛ-2) на запад 35 м до полосы отвода ж/д до точки 38 (7-Р-1) установленный для зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности регламентной территории «Р-1».

От точки 38 (7-Р-1) на запад 250 м, пересекая ж/д, ул. Вокзальная и ул. Кобякова южнее домовладения № 48 пересекая точку 39 (8-Р-1) до точки 40 (9-Р-1). Далее от точки 40 (9-Р-1) до точки 46 (15-Р-1) на север 310 м параллельно ул. Кобякова через квартал; далее от точки 46 (15-Р-1) на запад 33 м. до точки 47 (1-Р-3, уч. 1) установленный для участка 1 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности регламентной территории «Р-3».

От точки 47 (1-Р-3, уч. 1) до точки 54 (8-Р-3, уч. 1) на запад 245 м по северной границе промпредприятия. Далее от точки 54 (8-Р-3, уч. 1) до точки 56 (10-Р-3, уч. 1) на север 40 м в сторону винзавода до северо-восточного угла складского корпуса; далее от точки 56 (10-Р-3, уч. 1) до точки 59 (13-Р-3, уч. 1) на запад 490 м по северному фасаду складского корпуса и южной границе винзавода до пер. К. Маркса; далее от точки 59 (13-Р-3, уч. 1) до точки 60 (14-Р-3, уч. 1) на север 110 м по пер. К. Маркса; далее от точки 60 (14-Р-3, уч. 1) до точки 61 (15-Р-3, уч. 1) на запад 280 м, пересекая землю с/х назначения (виноградник); далее от точки 61 (15-Р-3, уч. 1) до точки 64 (18-Р-3, уч. 1) на запад 285 м по границе квартала до ул. Сальмана; далее от точки 64 (18-Р-3, уч. 1) до точки 66 (20-Р-3, уч. 1) на север 1780 м по ул. Сальмана; далее от точки 66 (20-Р-3, уч. 1) на запад 145 м. вдоль ул. Южная до точки 67 (10-Р-2, уч. 1) установленный для участка 1 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности регламентной территории «Р-2».

От точки 67 (10-Р-2, уч. 1) пересекая точки 68 (11-Р-2, уч. 1) и 69 (12-Р-2, уч. 1) до точки 70 (13-Р-2, уч. 1) на запад 160 м по ул. Южной до Самурского канала. Далее от точки 70 (13-Р-2, уч. 1) до точки 71 (14-Р-2, уч. 1) на север 60 м по берегу канала; далее от точки 71 (14-Р-2, уч. 1) до точки 72 (15-Р-2, уч. 1) на юго-запад 35 м, пересекая канал до северной границы южного мусульманского кладбища; далее от точки 72 (15-Р-2, уч. 1) до точки 77 (20-Р-2, уч. 1) на запад 200 м по границе кладбища; далее от точки 77 (20-Р-2, уч. 1) до точки 83 (26-Р-2, уч. 1) на северо-запад 530 м по границе южного кладбища; далее от точки 83 (26-Р-2, уч. 1) до точки 90 (33-Р-2, уч. 1) по направлению на запад, потом на юг и запад 350 м по границе южного кладбища, пересекая трассу «Кавказ»; далее от точки 90 (33-Р-2, уч. 1) до точки 91 (5-ЗОЛ-1) установленный для участка 1 зоны охраняемого ландшафта «ЗОЛ-1».

От точки 91 (5-ЗОЛ-1) – до точки 8(ЗОЛ-1) на юго-восток, юг и юго-запад по границе кладбища, огибая его с юга до западной бровки Джалганского ущелья.

Далее от точки 8(ЗОЛ-1) – до точки 95 (9-ЗОЛ-1) на юг, 53,5 м спускаясь на дно Джалганского ущелья; далее от точки 95 (9-ЗОЛ-1) до точки 97 (11-ЗОЛ-1) на восток 19,0 м, пересекая овраг Джалганского ущелья; далее от точки 97 (11-ЗОЛ-1) до точки 98 (12-ЗОЛ-1) на юг, по восточной стороне тальвега ущелья 70,0 м до лесного массива; далее от точки 98 (12-ЗОЛ-1) до точки 100 (13-ЗОЛ-1) на юг по тальвегу ущелья и западному краю лесного массива 214,0 м; далее от точки 100 (13-ЗОЛ-1) до точки 102 (15-ЗОЛ-1) на северо-запад, вверх по склону ущелья 70,0 м до грунтовой дороги; далее от точки 102 (15-ЗОЛ-1) до точки 103 (16-ЗОЛ-1) на север по грунтовой дороге 48,0 м до лесного массива на плато Кала-бойни; далее от точки 103 (16-ЗОЛ-1) до точки 108 (21-ЗОЛ-1) на запад по краю плато Кала-бойни и по южному краю лесного массива 116,5 м до грунтовой дороги

широтного направления; далее от точки 108 (21-ЗОЛ-1) до точки 112 (25-ЗОЛ-1) на запад по грунтовой дороге 308,5 м до пересечения с другой грунтовой дорогой на южной стороне старого кладбища; далее от точки 112 (25-ЗОЛ-1) до точки 114 (27-ЗОЛ-1) на запад по грунтовой дороге и южной стороне кладбища до его западного края 147,0 м; далее от точки 114 (27-ЗОЛ-1) до точки 116 (29-ЗОЛ-1) на юго-запад 150,0 м по грунтовой дороге до перекрестка 2-х дорог; далее от точки 116 (29-ЗОЛ-1) до точки 117 (30-ЗОЛ-1) на северо-запад по грунтовой дороге 115,5 м до перекрестка 2-х дорог; далее от точки 117 (30-ЗОЛ-1) до точки 119 (32-ЗОЛ-1) на север по грунтовой дороге 82,0 м до лесного массива на плато Кала-бойни; далее от точки 119 (32-ЗОЛ-1) до точки 120 (33-ЗОЛ-1) на запад, по грунтовой дороге 163,0 м до поляны в глубине лесного массива; далее от точки 120 (33-ЗОЛ-1) до точки 121 (34-ЗОЛ-1) на северо-запад по западному краю лесной поляны 60,0 м; далее от точки 121 (34-ЗОЛ-1) до точки 122 (35-ЗОЛ-1) на север по западному краю лесной поляны 23,5 м; далее от точки 122 (35-ЗОЛ-1) до точки 124 (37-ЗОЛ-1) на запад по лесной дороге 87,5 м до развилки дорог; далее от точки 124 (37-ЗОЛ-1) до точки 126 (39-ЗОЛ-1) на северо-восток, по лесной дороге 178,5 м до крутого поворота дороги; далее от точки 126 (39-ЗОЛ-1) до точки 127 (40-ЗОЛ-1) на северо-запад по лесной дороге 102,0 м с выходом на опушку лесного массива; далее от точки 127 (40-ЗОЛ-1) до точки 132 (45-ЗОЛ-1) на север, по восточному краю лесного массива 125,0 м до другого лесного массива на верхней точке плато; далее от точки 132 (45-ЗОЛ-1) до точки 133 (46-ЗОЛ-1) на восток, по краю лесного массива 104,0 м; далее от точки 133 (46-ЗОЛ-1) – до точки 135 (48-ЗОЛ-1) на север, по краю лесного массива 201,0 м; далее от точки 135 (48-ЗОЛ-1) до точки 137 (50-ЗОЛ-1) на северо-запад по краю лесного массива 156,0 м до грунтовой полевой дороги; далее от точки 137 (50-ЗОЛ-1) до точки 141 (54-ЗОЛ-1) на северо-восток, по грунтовой полевой дороге, пересекая Кривое ущелье 137,0 м до лесного участка на восточной стороне Кривого ущелья; далее от точки 141 (54-ЗОЛ-1) до точки 144 (57-ЗОЛ-1) на север, по грунтовой дороге через лесной участок 208,0 м до его северной опушки; далее от точки 144 (57-ЗОЛ-1) до точки 146 (59-ЗОЛ-1) на север, по грунтовой полевой дороге 103,0 м до пересечения с дорогой широтного направления; далее от точки 146 (59-ЗОЛ-1) до точки 149 (62-ЗОЛ-1) на восток вверх по грунтовой полевой дороге 292,0 м до перекрестка 6-ти полевых дорог с усадебными строениями на Горе Неверных; далее от точки 149 (62-ЗОЛ-1) до точки 151 (64-ЗОЛ-1) на юго-восток, по полевой дороге 123,0 м до пересечения с другой дорогой; далее от точки 151 (64-ЗОЛ-1) до точки 153 (66-ЗОЛ-1) на восток по грунтовой дороге 185,5 м до пересечения с другой грунтовой дорогой на северо-западном углу участка с телевышкой на высшей точке Горы Неверных; далее от точки 153 (66-ЗОЛ-1) до точки 154 (67-ЗОЛ-1) на восток по северной границе участка с телевышкой 87,5 м до крутого поворота дороги на север; далее от точки 154 (67-ЗОЛ-1) до точки 160 (73-ЗОЛ-1) на север, по грунтовой дороге, проложенной по краю обрыва 468,0 м; далее от точки 160 (73-ЗОЛ-1) до точки 167 (80-ЗОЛ-1) на север по грунтовой дороге 273,0 м и по краю обрыва до Скалы Неверных; далее от точки 167 (80-ЗОЛ-1) до точки 169 (82-ЗОЛ-1) на северо-запад по краю обрыва Скалы Неверных 145,0 м; далее от точки 169 (82-ЗОЛ-1) до точки 170 (83-ЗОЛ-1) на восток, вниз по склону 82,0 м до трассы «Кавказ»; далее от точки 170 (83-ЗОЛ-

1) на юг 1108 м по трассе «Кавказ» до точки 171 (84-ЗОЛ-1); далее от точки 171 (84-ЗОЛ-1) на восток 12 м пересекая трассу «Кавказ» до точки 172 (13-ЗО-І); от точки 172 (13-ЗО-І) на север 59 м вдоль трассы «Кавказ» до исходной точки 1 (1-Р-2, уч. 2).

8. Выводы и рекомендации

1. По результатам анализа по вопросу координат указанные в научно-проектной документации «Проект зон охраны объектов культурного наследия г.Дербента, Республика Дагестан», а в последующем использованные в качестве координат характерных поворотных точек границ территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «*Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»*» выявлено, что указанные координаты не являются координатами МСК-05, а являются координатами взятые с стереотопографической съемки г.Дербент, выполненной в 1980 г. предприятием №11 ГУГиК при Совмине СССР.

Данное обстоятельство послужило одним из оснований уточнения границ территории ВОКН «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Настоящим отчетным материалам, представляем уточненную таблицу координат характерных поворотных точек границ территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», составленное в соответствии с требованием действующее законодательства в сфере государственной геодезической системе координат (представлено в Таблице 2), а также текстовое описание внешних границ территории объекта археологического наследия.

2. Вторым основанием для уточнения границ территории ВОКН «Культурный слой V – начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в том, что по результатам выполненных археологических раскопов не производилось уточнения границ территории памятника археологии.

В этой связи, в ходе выполнения спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на территории выявленного объекта археологического культурного наследия «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в зоне земляных работ по строительству 2-х этажного коммерческого объекта по ул. Орта-Капы (Открытый лист № P018-00103-00/02956331 от 18.08.2025 г., выданное Министерством культуры РФ на имя М.С. Гаджиева) были определены координаты пятнадцати археологических раскопов XXV и XXXIII – XLVI осуществленные на территории указанного памятника археологии.

Настоящим отчетным материалом представляем внутренний контур координат характерных поворотных точек границ территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» установленный на месте проведенных археологических раскопов XXV и XXXIII - XLVI, представляемый в рамках уточнения границ территории памятника археологии.

3. В исполнение требований п.5 ст. 36, п.3 ст.47.2 и п.12 ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в настоящем Разделе проектной документации представлен исчерпывающий материал о новых учетных данных выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

4. Во исполнение требований ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» материалы, обосновывающее уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия (памятнике археологии) «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», включая изменение границ его территории, будут направлены на историко-культурную экспертизу.

5. В последующем, вместе с настоящим отчетным материалом в Агентство по охране культурного наследия РД будет представлен Акт государственной историко-культурной экспертизы по вопросу уточнения границ территории ВОАН (памятника археологии) «Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

367031, г.Махачкала, ул.Гусейнова, д.26 e-mail: dagnasledie@mail.ru, тел.(8722) 69-21-10

П Р И К А З

№ 94/21-сф

« 3 » сентября 2021 г.

Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта обладающего признаками объекта культурного наследия «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V - начала XX века, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, выявленного в процессе проведения археологических полевых работ на территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в рамках программы «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» в г. Дербенте в соответствии с выданным Министерством культуры Российской Федерации Открытым листом от 30 ноября 2020г. № 2743-2020 на имя Шаушева Кыдырали Байрамгазыевича, с последующим включением в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан»

В соответствии с п.16 ст. 16.1, ст.45.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, статьей 14 Закона Республики Дагестан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» от 03.02.2009 № 7 и «Порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1905

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Акт об установлении историко-культурной ценности объекта обладающего признаками объекта культурного наследия - «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных

стенах Дербента», V - начала XX века, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент.

2. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия по территории Республики Дагестан, объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в виде объекта культурного наследия федерального значения (памятника археологии) – «Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V - начала XX века, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент (Приложение № 2).

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Вагидова В. – и.о. начальника отдела по работе с единым государственным реестром объектов культурного наследия.

Руководитель



М.Мусаев

Приложение № 1
Утвержден
приказом Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан

№ 94/21-09 от 03.09 2021 г

**Акт
об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3. Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»**

г. Махачкала от 03.09 2021 года

В соответствии со статьей п.16 ст.16.1, ст.45.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 14 Закона Республики Дагестан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» от 03.02.2009 № 7

Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан рассмотрев

представленное заявление от сотрудника отдела исторических изысканий ООО «НПЦ «Туризм и Краеведение» К.Б. Шаушев, заведующего отделом Института истории, археологии и этнографии ФГБУН «ДФИЦ РАН» д.и.н., проф. М.С. Гаджиева, руководителя департамента археологии и специальных проектов ООО «НПЦ «Туризм и Краеведение» к.п.н. Б.Х.Гаджиева с приложенным описанием обнаруженного выявленного объекта археологического наследия, текстовым и графическим описанием местоположения границ указанного объекта, а также перечень географических координат характерных точек этих границ., в ходе проведения археологических полевых работ на территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в рамках программы «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» в г. Дербенте в соответствии с выданным Министерством культуры Российской Федерации Открытым листом от 30 ноября 2020г. № 2743-2020 на имя Шаушева Кыдырали Байрамгазыевича, с последующим включением в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по территории Республики Дагестан»

(перечень представленных в региональный орган охраны объектов культурного наследия документов, и (или) документов, полученных им самостоятельно)

в результате осмотра местности, в ходе проведения археологических полевых работ на территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в рамках программы «Комплексное территориальное

развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» в г. Дербенте был выявлен объект обладающий признаками объекта культурного наследия Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V - начала XX века, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент

(наименование и местонахождение объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия)

наименование критерия	степень соответствия	Дополнительные сведения
Соответствие признакам, определенным статьей 3 Федерального закона "об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"	Соответствует / не соответствует	<i>Может быть признан объектом культурного наследия - памятником археологии</i>
Соответствие времени возникновения или даты создания объекта требованиям статьи 18 Федерального закона "об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"	Соответствует / не соответствует	<i>V - начала XX века</i>
Ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия	Высокая / низкая	<i>Выявленный памятник археологии расположен в малоизученной местности, которая обладает значительным историко-культурным потенциалом</i>
Подлинность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия	Высокая / низкая	<i>Объект археологического наследия считается выявленным объектом культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия</i>

Краткие исторические сведения об объекте, обладающем признаками объекта культурного наследия:

Стационарные археологические исследования в Дербенте были начаты в 1971 г. Дербентской археологической экспедицией Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР (ныне Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН), которая ведет исследования, как в самом городе, так и в его исторической округе. На территории собственно города в его межстенном пространстве в 1970-х – 1980-х гг. и в 2000-2020 гг. были заложены многочисленные стратиграфические

раскопы (шурфов), раскопы, разрезы, которые дали предварительное представление о территории обживания города в различные исторические периоды на протяжении всего средневековья (начиная с V в. н.э.) и нового времени (рис. 1), что позволяет представить динамику развития Дербента. Археологические данные дополняются картографическим материалом (планы Дербента XVIII-XIX вв., хранящиеся, главным образом, в РГВИА и РГАДА), а также гравюрами города XVIII-XVIII вв., данными нарративных письменных источников. Все отчеты о проведенных исследованиях находятся на постоянном хранении в Архиве Института археологии РАН (г. Москва) и в Научном архиве Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН. За 50-летний период функционирования Дербентской археологической экспедицией в различных частях города было заложено 34 раскопа, обозначаемых римскими буквами, 44 стратиграфических разведочных раскопа (шурфы), обозначаемых арабскими цифрами, и восемь разрезов, отмеченных римской буквой R и римскими цифрами (рис. 1). Как показали археологические исследования, проведенные в 1970-е – 1980-е гг. Дербентской археологической экспедицией под руководством А.А. Кудрявцева, в сасанидский период обживалась верхняя часть собственно города примерно до территории Джума-мечети и верхней поперечной стены. В арабский период и вплоть до монгольского нашествия в начале XIII в. территория обживания города расширяется и занимает все межстенное пространство Дербента⁴. Судя по данным археологических раскопок, проводимых в Дербенте с 1971 г., в позднеасанидский и раннеарабский периоды (сер. VI - нач. VIII в.) активно обживалась только верхняя часть города в межстенном пространстве между цитаделью и верхней поперечной стеной. В период сер. V - сер. VI в. также, вероятно, обживалась частично эта часть города и территория вдоль сырцово-оборонительной стены, предшествовавшей каменной северной оборонительной стене города и возведенной в 440-х гг.: на этот счет надежные археологические свидетельства отсутствуют, но необходимость обслуживания 3-километрового оборонительного рубежа, размещение вдоль оборонительной стены гарнизона предполагают какое-то обживание этой территории. На это, в частности, указывает и обнаружение в 2014 г. при исследованиях (раскоп XXXII) в нижней (приморской) части города крупной (6x3 м) двухкамерной печи, сложенной из саманного (подвергнувшегося обжигу) кирпича, возможно, предназначенной для обжига извести, использовавшейся для приготовления известкового раствора при строительстве каменной северной оборонительной стены⁵, а также материалы шурфов и раскопок в верхней части города, которые могут датироваться в диапазоне V-VI вв. (без разделения на века). В 1973-1974 гг. Дербентской археологической экспедицией на территории воинской части вплотную и перпендикулярно к северной городской каменной оборонительной стене были заложены три разреза-траншеи (R-I, R-II, R-III) (рис. 1). В ходе работ были выявлены остатки мощной сырцово-оборонительной стены, построенной из сырцовых кирпичей и датированной временем правления шаханшаха Йездигерда II (439-457), точнее 440-ми гг. и перекрытой частично сверху культурными напластованиями домонгольского времени (IX-XIII вв.) - арабского и сельджукского периода⁶. 4 Гаджиев М.С. Отчетный материал о выполнении работ по определению границ территории объекта археологического наследия на территории исторической части города Дербент // Архив Управления по государственной охране, сохранению, использованию и популяризации объектов

культурного наследия Министерства культуры РД. Махачкала, 2014. 5 Материалы Дербентской новостроечной приморской археологической экспедиции (нач. эксп., к.и.н. А.И. Таймазов). 6 Кудрявцев А.А. О датировке первых сасанидских укреплений в Дербенте // Советская археология. № 3. 1978. С. 243-258; Он же. Отчет о работе Дербентского археологического отряда в 1973 г. // Научный архив Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН. Фонд 3. Описание 3 Дело 394; Он же. Отчет о работе 8 Со строительством надежной каменной фортификации Дербента (см. выше) указанная верхняя часть города начинает активно обживаться и, очевидно, застраиваться. На это указывают и расположение на данном участке двух городских ворот в южной оборонительной стене: Баят-капы и Орта-капы. На данной территории в начале 1970-х гг. были заложены один раскоп (раскоп I) и семь стратиграфических разведочных раскопов-шурфов (шурфы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)⁷ (рис. 1). В 1977 г. был заложен разведочный раскоп № 12 у стыка северной городской стены и цитадели Нарын-Кала, продемонстрировавший наличие конструктивной перевязки между этими стенами их единовременное строительство⁸. Проведенные работы показали наличие на этой территории мощных культурных напластований, толщина которых доходит до 4,0-4,5 м, и охватывающих хронологических диапазон от VI-VII вв. до XIX в. При этом наибольшей мощностью, насыщенностью строительными, хозяйственными остатками, археологическими находками, характеризующими активную жизнь города, выделяются напластования домонгольского времени (VIII- нач. XIII в.) – арабского и сельджукского периодов. Слои домонгольского времени (VIII - нач. XIII в.), судя по данным археологических исследований, а также археологических наблюдений за строительно-земляными работами в межстенном пространстве города (шахристана), проведенных в 1970-х гг. и в 2014, 2020 гг., покрывают практически всю территорию средневекового города от цитадели до моря. В 1977 г. А.А. Кудрявцевым велись наблюдения (условно обозначены как раскоп VIII, хотя фактически раскопочные работы там не производились и отчетная документация не представлена) на котловане под жилой дом на площади Свободы близ здания администрации города (рис. 1), где были выявлены и уничтожены культурные напластования мощностью до 3 м, датируемые арабским и сельджукским периодами – VIII/IX - нач. XIII в.⁹. На раскопе IX, заложенном в том же 1977 г. на территории средневекового шахристана в нижней (приморской) части города у внутренней грани южной городской стены в пространстве оборонительной башни¹⁰ (рис. 1), было установлено наличие культурных напластований X-XIII вв. мощностью около 1,6 м. В том же 1977 г. в нижней приморской части города, а именно у стены воинской части в 130 м от северной городской оборонительной стены и в 350 м западнее ворот Дубара-капы, был заложен раскоп X 11, имевший размеры 20x12 м. В ходе проведенных работ на раскопе X было выявлено четыре культурных слоя, общей мощностью до 2,0-2,3 м, связанные с ними архитектурные остатки и разнообразные находки, свидетельствующие об активном обживании этой части города в IX - нач. XIII в. (илл. 24). В 1979 г. в этой же зоне, а именно на участках траншеи городского коллектора по ул. Космодемьянской, были заложены два разреза-траншеи, обозначенные R-VII и R-VIII¹² (рис. 24). Разрез VII находился на расстоянии 150 м от северной оборонительной стены и около 300 м от южной оборонительной стены, примерно в 300 м западнее ворот Дубара-капы. Ниже верхних строительно- мусорных слоев нового и новейшего времени (XVIII-XX

вв.) следовали культурные слои и архитектурные остатки арабского и сельджукского времени - домонгольского периода (IX-XIII вв.). Мощность культурных напластований на данном участке составила 1,3-1,5 м, при этом раскоп не был доведен до материка. Разрез VIII находился в 77 м к югу от северной городской оборонительной стены на территории воинской части, в ее западной части. Здесь также были выявлены верхние строительные-мусорные и натечно-надувные слои нового и новейшего времени (XVIII-XX вв.), а ниже - культурные напластования и связанные с ними архитектурные остатки и Дербентского археологического отряда в 1974 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 395, см. также: Кудрявцев А.А. Длинные стены на Восточном Кавказе // Вопросы истории. № 11. 1979. 7 См.: Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентского отряда ДАЭ в 1971 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 345; Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентского отряда в 1972 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 393. 8 Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1977 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 461. С. 86-90. 9 Там же. С. 67, сн. 1. 10 Там же. С. 67-72. 11 Там же. С. 72-86 12 Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентского археологического отряда в 1979 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 464. С. 3-25. 9 немалочисленные находки (главным образом, фрагменты керамической посуды) арабского и сельджукского времени, т.е. домонгольского периода (VIII-XIII вв.). В отличие от разреза VII толщина культурных напластований на данном разрезе, доведенном до материкового грунта, достигала не менее 3,5 м. Эти археологические материалы дали возможность А.А. Кудрявцеву говорить об обживании всей площади межстенной территории Дербента в домонгольский период (IX-сер. XIII в.)¹³. В 2003 г. наличие мощных, толщиной не менее 2 м, культурных напластований с материалами (фрагменты керамической посуды) IX-середины XIII в. было зафиксировано нами в котловане под кафе, сооруженном без проведения археологического обследования в парке Свободы (парк «Дружба») между ул. Таги-заде и ул. Коммунаров рядом с площадью Свободы и ранее существовавшим памятником «Боевой славы» с вечным огнем. В 1990-х - начале 2000-х гг. культурные напластования указанного времени наблюдались нами также в иных местах Дербента в котлованах под перестраиваемые жилые частные строения в верхней и средней частях Дербента – в так называемых магалах (территория города, расположенная выше площади Свободы и ул. Сальмана). В марте-мае 2014 г. Дербентской новостроечной археологической экспедицией были проведены работы на территории части Дербентского погранотряда. Здесь на расстоянии 107 м к ЮЮВ от внутреннего угла башни северной городской оборонительной стены был заложен раскоп XXVII (рис. 1), площадью около 80 кв. м¹⁴. В результате проведенных на данном раскопе работ было выявлено наличие достаточно мощных (до 3 м толщиной) насыщенных артефактами напластований, архитектурных и хозяйственных остатков IX – нач. XIII в., относящихся к периоду расцвета средневекового города и свидетельствующих об активном обживании этой части города в арабский и сельджукский периоды. Кроме того, здесь было выявлено 9 грунтовых могил (из которых 7 – одиночные, 2 – парные), которые по характерным чертам погребального обряда были идентифицированы как христианские и датированы на основании обнаруженных в ряде захоронений нательных крестов началом XVIII в. На основании датировки погребений, анализа

исторических и картографических источников было определено, что данные погребения являются частью некрополя Дербентского гарнизона Низового корпуса Русской Императорской армии, размещенного в городе в 1722-1735 гг. В августе-декабре 2014 г. Дербентской новостроечной приморской археологической экспедицией были продолжены археологические исследования в этой части города на площади 1000 кв. В результате проведенных работ (раскоп XXXII – рис. 1) были также выявлены внушительные (толщиной до 3 м) культурные напластования IX - начала XIII в., архитектурные, хозяйственные строения, а также многочисленные погребения воинов Дербентского гарнизона 1722-1735 гг.15 В июне 2020 г. Дербентской новостроечной археологической экспедицией были проведены 13 Кудрявцев А.А. Феодалный Дербент: Пути и закономерности развития города в VI - середине XIII в. М., 1993. С. 48-95. Рис. 14 14 Будайчиев А.Л., Абиев А.К. Охранно-спасательные раскопки в Дербенте // Дагестан в кавказском историкокультурном пространстве. Материалы Международной научной конференции, посвященной 90-летию Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Махачкала, 21-22 октября 2014 г. Махачкала, 2014. С. 93-94; Гаджиев М.С., Будайчиев А.Л., Абиев А.К., Абдулаев А.М. Охранно-спасательные раскопки в Дербенте // Археологические открытия 2014 г. М.: ИА РАН, 2016. С. 218-220; Будайчиев А.Л. Отчет о работе Дербентской новостроечной археологической экспедиции в г. Дербенте (раскоп XXVII) в 2014 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РА. Ф. 3. Оп. 3. 15 Селезнев А.Б. Отчет об охранно-спасательных работах Дербентской новостроечной приморской археологической экспедиции в 2014 г. // Архив ИА РАН; Малашев В. Ю., Селезнев А. Б., Таймазов А. И., Фризен С. Ю. Кладбище Дербентского гарнизона Низового корпуса (1722–1735 гг.) // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. Грозный, 18–21 апреля 2016 г. Грозный, 2016. С. 287-288; Зиливинская Э.Д., Селезнев А.Б., Таймазов А.И. Раскопки общественного здания в припортовой части Дербента в 2014 г. // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. Грозный, 18-21 апреля 2016 г. Грозный, 2016; Зиливинская Э.Д., Цветкова Т.Г. Ганч из раскопок в Дербенте и его аналогии // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX «Крупновские чтения». Материалы Международной научной конференции. Карачаевск, 22-29 апреля 2018 г. Карачаевск, 2018. 10 раскопки выявленного кирпичного здания в старой части города (магал 1). В результате проведенных работ было выявлено замкнутое небольшое кирпичное помещение на каменном основании, почти прямоугольное в плане, перекрытое кирпичным полуциркульным сводом, в лестничном проходе и нишами в трех стенах, датируемое X- нач. XIII в. и впущенное в культурные слои арабского (VIII-X и сасанидского (V-VII вв.) времени)16. Кроме того, изучение картографических материалов XVIII-XIX вв., а именно планов и чертежей города, хранящихся в Российском государственном военно-историческом архиве (г. Москва) и Российском государственном архиве древних актов (г. Москва), демонстрирует, что в нижней, приморской части Дербента между двумя городскими оборонительными стенами в межстенном пространстве в 1720-х гг. после Каспийского (Персидского) похода 1722 г. императора Петра I российскими войсками около 1723 г. было возведено крупное земляное

укрепление (ретражемент, шанц). Оно изображено, в частности, на «Плане города Дербента», завизированном инженер-подполковником Людвигом Хартунгом и относящемся по времени около 1725 г. (илл. 7)¹⁷. В 1722 г. в этой части города был размещен российский гарнизон, впоследствии получивший наименование Дербентский гарнизон Низового корпуса Российской императорской армии, который просуществовал с 1722 г. по 1735 г.¹⁸. Эта нижняя часть города носила в XVI-XVII вв. наименование Шехер-Юнан, т.е. «Греческий город» (в переводе с персидского), а в XVIII-XIX вв. (и поныне) – название Дубара, т.е. «Две стены» (в переводе с персидского), что отражено в сведениях письменных источников, в экспликациях к гравюрам и картографическим материалам. Таким образом, имеющиеся археологические материалы демонстрируют наличие культурных напластований и обживание практически всей части средневекового шахристана Дербента в ее межстенном пространстве в период расцвета города в IX – нач. XIII в. На основании имеющихся археологических данных можно говорить об активном обживании и застройке всего средневекового шахристана, пространственно и архитектурно ограниченного оборонительными стенами сер. VI в., и застройка которого началась в позднеасанидский период и проложилась в арабский. Историческая топография города изменяется во второй четверти XIII в.¹⁹, когда его обживавшаяся и застроенная территория резко сокращаются после монгольского нашествия в 1221 г. и захвата города Букдаем весной 1239 г., а сам город подвергается разорению. На это указывают как приведенные выше археологические данные, отмечающие отсутствие слоев монгольского и последующего времени на значительной территории средневекового города, так и данные письменных источников. О сокращении численности населения и территории его обживания после монгольского нашествия имеется конкретное свидетельство письменного источника, подтверждающее археологические наблюдения. О последствиях монгольского завоевания Дербента сообщает Вильгельм Рубрук (Гильом де Рубрук) – посол французского короля Людовика IX Святого к монгольскому хану Менгу, посетивший город в 1253 г. и записавший в своем дневнике: «...внизу этого города земля считалась прежде за настоящий рай земной»²⁰. 16 Будаичев А.Л. Отчет об археологических наблюдениях в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2019-2020 гг. // Архив ИА РАН; Гаджиев М.С., Будаичев А.Л., Абдулаев А.М. Кирпичное здание XI- начала XIII в. в шахристане Дербента // Древние и средневековые культуры Кавказа: открытия, гипотезы, интерпретации. Материалы Международной научной конференции по археологии Северного Кавказа. XXXII Крупновские чтения. Майкоп, 2022 (в печати). 17 РГВИА. Фонд 349. Опись 12. Дело 1957. На данном плане в его экспликации упоминается «полубастион, начатый строительством в 1725 г. и недостроенный», т.е. план был составлен не ранее данной даты. К этому же периоду относится и план РГВИА. Ф.349. Оп.12. Д.1961, на котором изображен этот полубастион (ХанМагомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002. С.306. Прим.4). 18 См.: Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на берегах Каспия (1722- 1735). М., 2010. 19 Гамзатов Г.Г. историческая топография позднесредневекового Дербента (XIII-XVII вв.) // Советская археология. № 1. 1982. С. 71-79 20 Рубрук Г. де. Путешествие в Восточные страны // История монгалов / Дж. дель Плано Карпини. 3-е изд. Путешествие в Восточные страны / Г. де Рубрук. 3-е изд. Книга Марко Поло. 4-е изд. Вступит, ст., коммент. М.Б. Горнунга. М., 1997. С. 182 11 Арабский географ и историк Абу-л-Фида (ум. в 1331

г.) в своей книге «Упорядочение стран» писал, что «... со слов некоторых путешественников, Баб ал-хадид (т.е. Дербент) это городок, подобный деревням на Хазарском море... Баб ал-хадид незначительный, мало населённый, маленький городок» 21. Позднее венецианский посол Амброджо Контарини, посетивший Дербент в 1475 г., писал: «В Дербенте великолепные каменные стены, очень толстые и хорошо сложенные, но под горой, по направлению к замку, город заселен едва на одну шестую часть (своей площади), а в сторону моря он весь разрушен»22. Сокращение территории обживания города подтверждается сведениями неизвестного русского путешественника середины XV в., побывавшего в Дербенте и Ширване около 1436-1447 гг. - автора сочинения «Сказание о Железных вратах»: «в первобытные лета бывал город и измер в моровое поветрие и запустело»23. После монгольского нашествия Дербент так и не смог оправиться и средняя и нижняя его части межстенной территории не обживались вплоть до XVIII в., т.е. на протяжении почти 600 лет. Приведенные Контарини в конце XV в. размеры города отображены и на гравюрах Дербента и, прежде всего, на гравюре города с рисунка Адама Олеария, посетившего город в 1637 г. На ней застроенная часть города занимает только верхнюю часть Дербента между цитаделью и верхней поперечной стеной. В своем сочинении «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию» он приводит описание Дербента и размеры застройки, обживаемой и необживаемой частей города: «он тянется своими постройками в длину с 3 на В на полмили, а в ширину с С на Ю от одних ворот до других всего 450 шагов. В нем различаются три части. Высшая из них - это замок24 на горе А. Здесь живет наместник, эта часть была вооружена пушками и 500 солдат из двух племен аюрумна и койдурша. Средняя часть В населена персами: позади она сильно опустошена. Нижняя часть длиной в 2000 простых шагов совершенно лишена домов и имеет лишь немного садов и пашен»25. Данное описание полностью соответствует рисунку сделанному Олеарием. Голландский моряк Ян Стрепс, посетивший город в 1670 г., приводит те же сведения, что и А. Олеарий. и также пишет, что «в нижней части... не видно домов, а только сады и поля»26. На планах XVIII в. мы видим ту же территорию обживания города в верхней и средней частях шахристана, ограниченную стеной цитадели, верхней и нижней поперечными стенами. Это, в частности, изготовленные между 1723-1735 гг. планы города: «План Дербентской крепости, в котором назначены пороховые погреба», сделанный кондуктором Самуилом Кадне- ром27, карта «Город Дербент с окружающею местностью», подписанная кондуктором Вильбуа28, упомянутый «План города Дербента», завизированный инженер-подполковником Людвигом Хартунгом29, и некоторые другие планы30, на рисунке Г. Сергеева 1796 г. также обозначены застроенная цитадель 21 *Geographie d'Aboulfede. Texte arabe publie d'apres les manuscrits de Paris et de Leyde, aux frais de la Societe asiatique, par M. Reinaud et M. le Bon Mac Guckin de Slane. Paris, 1840. P. 450* 22 Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. Вступител. статья, подготовка текста, пер. и коммент. Б.Ч. Скржинской. Л., 1971. С. 216 23 Бегунов Ю.К. Древнерусское описание Дербента и Ширвана // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XXI. М.-Л., 1965. С. 126; см. также: Кучкин В.А. «Сказание о Железных вратах» // Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965. С. 274-277; Кучкин В. А. Русский путешественник в Азербайджане в первой половине XV века // Вопросы истории. 1965. №3. С. 204-205; Бегунов Ю.К. Когда и кем было написано «Сказание о

железных вратех» // Ученые записки Азербайджанского гос. университета. Сер. языка и литературы. 1966. №3. С. 39-43; Штро В.А. Дербент и Железные ворота в древнерусской литературе // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 42. Л., 1989. С. 439-447 24 цитадель Нарын-кала 25 Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Пер. А.М. Ловягина. СПб., 1906. С. 485-486 26 Стрейс Я. Три путешествия. Пер. Э. Бородиной; ред. А. Морозова. М., 1935. С. 234 27 РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 1966 28 РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 1969; Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002. С. 305. Рис.206 29 РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 1957 30 РГВИА. Ф. 3л. Оп. 28. Дело 1. Лист 26; издание см.: Гольденберг Л.А. Рукописные карты и планы XVIII века 12 и верхняя часть собственно города, примерно соответствующая и изображению на рисунке А. Олеария 1637 г. В XIX в. постепенно застраивается вся межстенная территории города Дербента, а в конце XIX в. в связи с ростом города сносится на значительном протяжении южная городская стена. В это же время складывается современная топография города с сетью основных и второстепенных уличных магистралей Дербента. Говоря об обживании и застройке города в средневековый период, необходимо отметить, что в период своего расцвета в домонгольский период город выходит за пределы своего межстенного пространства и немного расширяется к югу за южную стену города, отмечая появление здесь посада (араб, рабад). На это, в частности, указывают материалы стратиграфических шурфов № 18 и 25, заложенных соответственно в 1977 и 1979 гг. 31 В 1986 г. на расстоянии около 100 м южной городской стены немного ниже ул. Крупской на приусадебном участке был зафиксирован мощный отвал керамического производства (так называемый «отвал керамиста»), включавший большое количество фрагментов столовой неполивной и художественной глазурованной керамики, предметы печного припаса (треугольные подставки-сипаи, керамические штыри и S-образные крюки), а также бракованные образцы поливных чаш и блюд. Кроме того, на этом же участке было найдено несколько десятков гладкостенных керамических сфероконусов. Весь материал относится к предмонгольскому времени (XI - нач. XIII в.). Информация об этом объекте в отчетах об археологических исследованиях не представлена, материал частично хранится в Археологических фондах Музея археологии и этнографии ИИАЭ ДФИЦ РАН. Весной 2021 г. в связи с проектированием строительства канатно-карусельной дороги с установкой мачтовых столбов вдоль ул. Пушкина в Дербенте были проведены археологические наблюдения, в результате которых в стратиграфических шурфах 38 и 43 также были выявлены культурные напластования X – нач. XIII в. 32 Таким образом, в вышеуказанных шурфах были выявлены культурные напластования с керамическим материалом, хозяйственно-бытовыми и строительными остатками, датирующиеся по сопровождающему материалу предмонгольским периодом, т.е. X – началом XIII в. – временем расцвета средневекового Дербента. Полученные в данных разведочных шурфах данные зафиксировали возможное существование в указанное время (X – нач. XIII в.) к югу от архитектурно выделенного оборонительными стенами шахристана (собственно города) средневекового рабада, т.е. пригорода, торгово-ремесленного предместья Дербента, вопрос о наличии которого остается до сих пор открытым. Отметим, что наличие рабада характерно для большинства крупных городов средневекового мусульманского Востока IX – начала XIII в., каковым являлся и Дербент (араб. Баб ал-абваб). Отсутствие в данных шурфах культурных

напластований последующих веков обусловлено монгольскими вторжениями начала XIII в. (вторжения полководцев Чингиз-хана Субэдэя и Джэбэ в 1222 г. и, особенно после завоевания города в 1239 г. в результате похода полководца Менгу-хана Букдая), что привело к значительному сокращению численности населения, территории обживания города и его сельхозокруги³³, прекращению функционирования многих кварталов и объектов города. Отметим также, что, по меньшей мере, к XI в. относится начало формирования южного как источник по истории города Дербента // Археографический ежегодник за 1963 г. М., 1964. Рис. на с.129; РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 1968; издание см.: Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002. С. 86. Рис. 44; РГВИА. ВУА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1538; РГВИА. Ф. 418. Д. 766; издание см.: Хан-Магомедов С.О. Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002. С. 101. Рис. 52 31 Данные о шурфе 18 в отчете А.А. Кудрявцева не приведены, но он упомянут во Введении к отчету: Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1977 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 461. С. 2; По сведения Гаджиев М.С., который вел работу на этом раскопе, мощность культурного слоя составила свыше 1,5 м, а полученный материал относился в основном к предмонгольскому периоду X- нач. XIII в. Шурф 25: Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1979 г. // Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Фонд 3. Опись 3. Дело 464. 32 Будаичев А.Л. Отчет об археологических разведках в зонах планируемого строительства канатно-карусельной дороги в г. Дербенте и реконструкции канализационного коллектора в г. Махачкала в 2021 г. // Архив ООО «Научнопроизводственный Центр «Туризм и Краеведение». Махачкала, 2021. 33 Гамзатов Г.Г. Историческая топография позднесредневекового Дербента (XIII-XVII вв.) // Советская археология. № 1. 1982. С. 72-73. 13 городского мусульманского кладбища (иногда именуемого «Ших-Салах»), расположенного за южной городской стеной Дербента в верхней части современного города и расположенного на расстоянии 150-200 м от ворот Баят-капы и Орта-капы. В 150 м к югу от ворот Баят-капы находится участок этого кладбища, носящий наименование Джум-джум³⁴, на котором расположено восемь саркофагообразных надмогильных памятников XI-XII вв., один из них имеет надпись и дату 469 г.х. / 1076-1077 г35. Здесь же расположен архитектурно оформленный родник Ших-Салах, датируемый не позднее XVIII в. (в составе памятника ремонтные надписи 1708-1709 г., 1868-1869 г.), вода в который поступает из ущелья Етти гойляр (в пер. с тюрк. - «Семь колодцев»). Вместе с тем, как показали археологические исследования активная городская жизнь наблюдалась и на отдельных участках за пределами северной городской оборонительной стены. Здесь, за пределами средневекового шахристана, а именно за пределами северной городской стены располагалось обширное средневековое мусульманское кладбище (иногда именуемое «Кяфари»), от которого сейчас сохранился лишь небольшой участок, носящий название Кырхляр³⁶. О приблизительных огромных размерах кладбища можно судить как по гравюре А. Олеария и др., на которых видно, что саркофагообразные надмогильные памятники XI-XII вв. занимают значительную территорию к северу от северной городской стены. Он же писал в своем сочинении: «По эту сторону Дербента мы застали чрезвычайно много надгробных и могильных плит; их было несколько тысяч штук; они были длиною более человеческого роста, закруглены вроде полуцилиндра и выдолблены, так что можно было лежать в них; на них были

высечены арабские и сирийские письмена»³⁷. Позднее эти сведения повторил Ян Стрейс³⁸, побывавший в городе в 1671 г. и пользовавшийся сочинением А. Олеария. Ныне их насчитывается в Дербенте около 200 и одно из крупных собраний (св. 40) их расположено на высокопочитаемой мусульманской святыне - дербентском кладбище XI-XII вв. Кырхляр. Обратим также внимание, что значительная часть надмогильных саркофагообразных памятников XI-XII вв. сконцентрирована в зоне приобья на территории городского пляжа там, где заканчивалась южная городская стена - как полагают, эти надмогильные камни были перемещены сюда с территории кладбищ города и вторично использованы в период вхождения Дербента в состав государства Сефевидов в правление шаха Аббаса (1588-1629), когда в нач. XVII в. проводились работы по восстановлению порта и строительству мола. Рядом с кладбищем Кырхляр располагается мавзолей правительницы Дербента Тути-бике - супруги Фет-Али-хана (1736-1789). Где-то здесь, недалеко от ворот Кырхляр-капы (араб. Баб алджихад) находился и мавзолей, где якобы был захоронен сын халифа Хуран ар-Рашида (786-809). В списке «Дербенд-наме» Казем-бека сообщается: «Повествователь рассказывает: с наружной стороны от Кырхлар-капу имеется склеп (гюнбез). В нем покоится сын Харун ар-Рашида»³⁹. По этому поводу А.-К.-А. Бакиханов писал, что «есть предание, что под каменным сводом, против Кырхлярских ворот, похоронен сын Харун ар-Рашида»⁴⁰. Заметим, что средневековые мусульманские захоронения неоднократно выявлялись при различных земляных работах на территории охранной зоны, расположенной к северу за северной городской оборонительной стеной: при прокладке инженерной коммуникации по ул. Советской (ныне ул. Г. Алиева), в районе стадиона, при рытье котлована под строительство спортивного комплекса в парке им. Н. Гянджеви и др. Ныне территория парка взята под охрану как объект 34 По имени легендарного царя/падишаха Джум-джума. ³⁵ Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический источник. М., 1984. С. 15-20. ³⁶ Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический источник. М., 1984. С. 125-127; Аликберов А. К. Кырхляр // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 3. М., 2001. С. 62- 63. ³⁷ Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Пер. А.М. Ловягина. СПб., 1906. С.486 ³⁸ Стрейс Я. Три путешествия. Пер. Э. Бородиной; ред. А. Морозова. М, 1935. С. 236 ³⁹ *Derbend-Nameh, or the History of Derbend. Translated from a select turkish version and published with notes, by Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851. P. 582.* ⁴⁰ Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-и Ирам. Редакция, комментарии, примечания и указатели акад. АН АзССР З.М. Буниятова Баку, 1991. С. 58 14 археологического наследия. Это не единственные объекты средневекового Дербента, расположенные за пределами собственно города к северу. В 2002-2004 гг. было выявлено и исследовано мусульманское культовое место (раскоп XXII – рис. 1), известное в XVIII-XIX вв. под названиями араб. Баб алКийама, тюрк. Кийамат- капы, перс. Дар-и Кийамат («Ворота Воскресения», «Ворота Судного дня»), расположенное вплотную к северной городской стене около башни № 50. Проведенные раскопки показали его функционирование на протяжении всего средневековья и нового времени - от сер. VI в. (когда здесь в позднеасанидский период располагался проход в стене) и X в. (когда объект стал использоваться как исламский культовый памятник) вплоть до начала XX в⁴¹. В мае-июне 2014 г. был открыт и исследован другой мусульманский культовый

объект VIII - нач. XIII в. (раскоп XXIX – рис. 1), расположенный на ул. Мамедбекова вплотную к северной городской стене на расстоянии 609 м к СВВ от ворот Кырхляр-капы и в 500 м к ЮВ от кладбища Кырхляр42. В 2015 г. Дербентской новостроечной экспедицией Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН проводились охранно-спасательные раскопки в охранной зоне объекта культурного наследия «Стены Дербентской крепости: северная стена, VI в.». Раскоп XXXIII (рис. 1) находился в 110 м к северо-востоку от ворот северной стены Даш-капы (Шуринские ворота) и в 70 м к северо-востоку от башни № 15 (по нумерации Е.А. Пахомова) на участке строительства в районе ресторана «Шахристан», вблизи к юго-западу от земельных участков под проектируемое строительство. Проведенные археологические раскопки показали, что территория, примыкающая к северной каменной оборонительной стене Дербента с северной стороны, не обживалась в средневековый период. На это указывает отсутствие жилых построек и хозяйственных комплексов в раскопе. Вместе с тем, здесь фиксируется наличие достаточно мощных напластований толщиной до 2,3 м наносного природного характера, имеющего, видимо, аллювиальный характер в результате многовековых природных осадков и переноса грунта со стороны гор и ущелий. Вместе с тем, слои (особенно верхние) насыщены фрагментами керамики, стеклянных сосудов, обломками кирпичей, что может указывать на активное использование данной территории горожанами в качестве ближайшей сельскохозяйственной округи – возделываемых полей, что также подтверждается и более поздней картографией. Культурный слой содержит также изделия из металла, медные монеты, украшения (фрагменты стеклянных браслетов). Монеты, сопутствующая поливная керамика и стеклянные браслеты датируют эти слои VIII – нач. XIII в., т.е. периодом расцвета города, предшествовавшим монгольским завоеваниям в первой трети XIII в., приведшим к значительному упадку городской жизни. В слой домонгольского времени (слой 2) были впущены средневековые мусульманские погребения в каменных ящиках (погр. 1, 2). В предматериковом слое 4 был выявлен раннемусульманский некрополь (погр. 3-26). Захоронения были совершены в грунтовых ямах, подбойных могилах, впущенных в слой 4 и материковый грунт. Стратиграфические наблюдения показывают, что функционирование данного могильника связано с заключительным этапом накопления предматерикового слоя (слой 4), датированного VIII веком, а сами погребения перекрыты аллювиальными наносными слоями с включением находок, относящихся к предмонгольскому периоду (IX– нач. XIII в.). Следовательно, выявленный могильник можно датировать предшествующим временем, т.е. концом VIII– нач. IX в. и отнести к арабскому периоду истории Дербента, к начальному этапу распространения ислама43. 41 Hajiev M.S. Bab al-Qiyama: a Medieval Cultic Site in Derbend // *Islam and Sufism in Daghestan*. Ed. by Moshe Gammer. (Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Vol. 352). Helsinki, 2009. P. 29-39; Гаджиев М.С. Баб алкыйама - средневековое мусульманское культовое место в Дербенте // *Дагестан и мусульманский Восток*. Сб. статей в честь профессора А.Р. Шихсаидова. Сост. и отв. ред. А.К. Аликберов, В.О. Бобровников. М., 2010. С.20-37; Гаджиев М.С. Баб ал- Кийама // *Ислам на территории бывшей Российской империи*. Энциклопедический словарь. Вып. 5. Сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М., 2012. С. 35-36. 42 Гаджиев М.С., Абиев А.К., Будаичиев А.Л., Абдулаев А.М., Шаушев К.Б. Открытие и исследование мусульманского культового комплекса X – нач.

XIII в. в Дербенте (предварительное сообщение) // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 3. 2015. С. 183-195; Гаджиев М.С. Шихсаидов А.Р., Аликберов А.К. Арабские эпиграфические памятники XI-XII вв. новооткрытого мусульманского ритуальнообрядового комплекса в Дербенте // *Arg Islamica*: в честь Станислава Михайловича Прозорова. Сост. и отв. ред. М.Б. Пиотровский, А.К. Аликберов. М.: Наука – Вост. лит., 2016. С. 796-818. 43 Гаджиев М.С. Таймазов А.И., Будаичиев А.Л., Абдуллаев А.М., Абиев А.К. Спасательные археологические исследования в Дербенте в 2015 году: раскоп XXXIII // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 3. 15 В 2016 г. к северу от территории крепостной стены на участке размещения бывшего сокового завода была проведена археологическая шурфовка, которая показала наличие на этой территории наслоений различного генезиса, содержащих в том числе археологический материал. Верхние части разрезов в шурфах представляли собой поздние смешанные слои, потревоженные современными перекопами. В шурфах 27 и 28 под мусорными слоями шло переслаивание горизонтов крупнозернистых песков желтовато-коричневого оттенка, имеющих морской генезис, с горизонтами мелкозернистых песков желтоватого оттенка, имеющих аллювиальный генезис. Фрагменты керамики, обнаруженные в слоях 7, 9, 11 шурфа 27 и в слое 6 шурфа 28, судя по наличию среди них показательной поливной керамики, датируются предмонгольским временем (X-нач. XIII в.). В шурфе 26 были выявлены также мусульманское погребение в подбойной могиле, датируемое IX-X вв., строительная траншея под оборонительную стену сер. VI в.44 В августе – ноябре 2019 г, в реализации мер обеспечения сохранности территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» были проведены археологические наблюдения в зоне производства земляных работ 1 этапа комплексного благоустройства исторических магалов в г. Дербент. В результате проведенных археологических наблюдений, ведшихся) в зоне проведения земляных работ (траншеи для укладки инженерной коммуникации, эскарпирование склона) определено, что на участках прокладки траншей непо потревоженный культурный слой не обнаружен, а выявленный сильно и неоднократно перекопанный современными (XX в.) работами культурный слой в траншеях на вскрытой его части (глубине) представляет неоднократно переотложенный грунт, в котором не были выявлены объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, и отсутствовали какие-либо археологические артефакты, что, очевидно, также указывает на многократные земляные работы45. Обратим внимание, что наблюдения велись до проектных отметок и ниже лежащие культурные напластования не исследовались. В 2020 г., в реализации мер использования земель и требований к градостроительным регламентам, установленных для границ зон регулируемой застройки и хозяйственной деятельности объектам культурного наследия Дербента, были проведены археологические наблюдения в зоне производства земляных работ по реконструкции улицы К. Маркса. Также как в зоне производства земляных работ 1 этапа комплексного благоустройства исторических магалов в г. Дербент в результате проведенных археологических наблюдений в зоне проведения земляных работ (траншеи для укладки инженерной коммуникации, эскарпирование склона) по реконструкции улицы К. Маркса определено, что на участках прокладки траншей непо потревоженный культурный слой не обнаружен, а выявленный сильно и неоднократно перекопанный

современными (XX в.) работами культурный слой в траншеях на вскрытой его части (глубине) представляет неоднократно переотложенный грунт, в котором не были выявлены объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, и отсутствовали какие-либо археологические артефакты, что, очевидно, также указывает на многократные земляные работы. На участках эскарпирования склона зафиксирован грунт, содержащий современный мусор и также имеющий натечный и переотложенный характер. Приведенные данные показывают наличие объектов культурного (археологического) наследия, расположенных не только в черте средневекового шахристана (собственно города), но и за его пределами. Они фиксируют нахождение на этих территориях, непосредственно прилегающих к городу, средневековых мемориальных памятников (кладбища, мавзолеи), культовых мест, остатков ремесленного производства (очевидно, фиксирующих ремесленный посад (араб, рабад) средневекового Дербента). И эта территория также должна быть включена в режимную зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности, земельного использования, как расположенные рядом с объектом культурного (археологического) наследия. Подводя итоги, отметим, что приведенные данные археологии и письменных источников 2017. С. 177-201; Гаджиев М.С. Таймазов А.И., Будаичиев А.Л., Абдуллаев А.М., Абиев А.К. Раннемусульманский некрополь в Дербенте (Баб ал-абвабе) // Проблемы истории, филологии, культуры. №. 1 (63). 2019. С. 202-226. 44 Гаджиев М.С., Таймазов А.И., Будаичиев А.Л., Абиев А.К., Абдуллаев А.М., Магомедов Ю.А. Разведочные археологические работы у северной оборонительной стены в приморской части Дербента // Вестник Кемеровского государственного университета. № 1. 2019. С. 10-19. 45 Будаичиев А.Л. Отчет об археологических наблюдениях в г. Дербенте, Республика Дагестан в 2019-2020 гг. // Архив ИА РАН. 16 характеризуют развитие территории Дербента в пределах исторической, архитектурно выделенной части города на протяжении 1500 лет - с середины V в., когда была сооружена сырцовая оборонительная стена, перекрывшая Дербентский проход, и до конца XIX в., когда в основных чертах оформилась современная уличная сеть в исторической, архитектурно выделенной оборонительными стенами части Дербента в его средней и нижней зонах. Вместе с тем отметим, что система существующих улиц и переулков в верхней, наиболее древней части Дербента, носящей название магалы, начала оформляться, очевидно, с позднесасанидского и арабского времени и в определенной степени отражает уличную сеть того времени сеть в силу действия закона «устойчивости планировки», сформулированного Пьером Лаведаном⁴⁶. По крайней мере, фиксируемая на планах XVIII-XIX вв. уличная сеть, отражающая топографию позднесредневекового города в определенной степени отобразилась и в современной уличной инфраструктуре верхней (старой) части Дербента. Оборонительные сооружения, городские ворота и центральные сооружения Дербента (как, например, Джума-мечеть, другие мечети и общественные здания) явились основными детерминантами, влиявшими на планировочную структуру, формирование и развитие исторической топографии Дербента средневекового времени. В настоящее время, осуществляются археологические наблюдения по реализации мер обеспечения сохранности территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в зоне производства земляных работ 2-3 этапов комплексного благоустройства исторических магалов в г. Дербент. По

результатам археологического изучения произведенных на территории г. Дербент, мощность культурного слоя на составляет от 0,5 м см до 5 м, местами – около 10 м (цитадель Нарын-кала). Наконец отметим, что с территории города происходят как немалочисленные нумизматические находки, монетные клады, с монетами VIII-XVIII вв.

По результатам проведения работы по установлению историко-культурной ценности объекта

«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»

(объект имеет/не имеет историко-культурную ценность и подлежит/не подлежит включению в перечень

расположен по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент. По результатам проведенных работ и полученных сведений установлено, что выявленный объект, несомненно, обладает историко-культурной ценностью с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, а также подлинным источником информации о средневековой архитектуре и градостроительстве.

Подлежит включению в Перечень выявленных объектов культурного наследия по территории Республики Дагестан, в виде объекта культурного наследия федерального значения – памятник археологии.

Приложение:

1. Заявление с приложенным описанием обнаруженного выявленного объекта археологического наследия, текстовым и графическим описанием местоположения границ указанного объекта, а также перечень географических координат характерных точек этих границ., в ходе проведения археологических полевых работ на территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в рамках программы «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» в г. Дербенте.
2. Открытый лист от 30.12.2020г. № 2743-2020 на имя К. К. Шаушева

Приложение № 2

Утвержден

приказом Агентства по охране

культурного наследия

Республики Дагестан

№ 94/21-ор от 03 09 2021г.



Объект

обладанющий признаками объекта культурного наследия

«Культурный слой V - начала XX века достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», V - начала XX века, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г.

Дербент, выявленный в процессе проведения археологических полевых работ на территории объекта

культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» в рамках программы «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «Город Дербент» в г. Дербенте, в соответствии с указанным Министерством

культуры Российской Федерации Открытым листом от 30 ноября 2020г. № 2743-2020 на имя Шаушева

Кыдырали Байрамгазиевича.

**Таблица координат
характерных поворотных точек объекта археологического наследия
«Культурный слой IV - начало XX века на территории достопримечательного
места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента» во
Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)**

№ п.п.	Номер характерной поворотной точки	координаты характерной поворотной точки памятника в системе координат МСК-05					
		X	Y				
1.	1(30Л-2)	-2871,33	3194,33				
2.	2(30Л-2)	-2920,98	3077,95				
3.	7(Р-1)	-2935,51	3044,48				
4.	8(Р-1)	-2989,81	2921,32				
5.	9(Р-1)	-3032,97	2814,44				
6.	10(Р-1)	-2954,04	2786,08				
7.	11(Р-1)	-2907,55	2774,51				
8.	12(Р-1)	-2882,45	2764,41				
9.	13(Р-1)	-2815,12	2741,60				
10.	14(Р-1)	-2806,23	2739,01				
11.	15(Р-1)	-2741,6	2709,30				
12.	1(Р-3, уч. 1)	-2752,30	2674,77				
13.	2(Р-3, уч. 1)	-2769,10	2627,58				
14.	3(Р-3, уч. 1)	-2772,26	2619,91				
15.	4(Р-3, уч. 1)	-2778,67	2602,95				
16.	5(Р-3, уч. 1)	-2779,52	2600,23				
17.	6(Р-3, уч. 1)	-2805,37	2524,96				
18.	7(Р-3, уч. 1)	-2816,01	2485,11				
19.	8(Р-3, уч. 1)	-2817,86	2478,33				
20.	9(Р-3, уч. 1)	-2799,76	2472,78				
21.	10(Р-3, уч. 1)	-2781,25	2467,54				
22.	11(Р-3, уч. 1)	-2835,79	2275,57				
23.	12(Р-3, уч. 1)	-2851,65	2220,34				
24.	13(Р-3, уч. 1)	-2915,79	1996,23				
25.	14(Р-3, уч. 1)	-2817,76	1965,11				
26.	15(Р-3, уч. 1)	-2880,85	1688,89				
27.	16(Р-3, уч. 1)	-2891,64	1653,99				
28.	17(Р-3, уч. 1)	-2936,81	1517,08				
29.	18(Р-3, уч. 1)	-2970,85	1420,59				
30.	19(Р-3, уч. 1)	-2845,74	1374,62				
31.	20(Р-3, уч. 1)	-2798,48	1386,14				
32.	10(Р-2, уч. 1)	-2845,31	1223,38				
33.	11(Р-2, уч. 1)	-2863,93	1161,62				
34.	12(Р-2, уч. 1)	-2885,29	1099,01				
35.	13(Р-2, уч. 1)	-2901,45	1070,44				
36.	14(Р-2, уч. 1)	-2855,18	1035,26				
37.	15(Р-2, уч. 1)	-2880,07	1011,48				
38.	16(Р-2, уч. 1)	-2873,54	905,78				
39.	17(Р-2, уч. 1)	-2872,99	898,88				
40.	18(Р-2, уч. 1)	-2875,59	890,40				
41.	19(Р-2, уч. 1)	-2881,66	851,81				
42.	20(Р-2, уч. 1)	-2882,11	833,59				
43.	21(Р-2, уч. 1)	-2843,95	811,52				
44.	22(Р-2, уч. 1)	-2689,27	663,04				
45.	23(Р-2, уч. 1)	-2691,99	632,00				
46.	24(Р-2, уч. 1)	-2705,44	617,31				
47.	25(Р-2, уч. 1)	-2661,30	574,87				
48.	26(Р-2, уч. 1)	-2584,00	513,72				
49.	27(Р-2, уч. 1)	-2582,02	505,68				
50.	28(Р-2, уч. 1)	-2586,43	505,28				
51.	29(Р-2, уч. 1)	-2594,43	486,12				
52.	30(Р-2, уч. 1)	-2584,41	481,90				
53.	31(Р-2, уч. 1)	-2573,85	442,99				
54.	32(Р-2, уч. 1)	-2588,03	414,10				
55.	33(Р-2, уч. 1)	-2606,35	399,00				
56.	5(30Л-1)	-2720,11	416,09				
57.	6(30Л-1)	-2763,30	460,60				
58.	7(30Л-1)	-2795,22	459,26				
59.	8(30Л-1)	-2824,58	415,07				
60.	9(30Л-1)	-2877,70	420,95				
61.	10(30Л-1)	-2879,36	429,15				
62.	11(30Л-1)	-2879,56	440,19				
63.	12(30Л-1)	-2941,74	408,90				
64.	12a(30Л-1)	-3085,91	292,97				
65.	13(30Л-1)	-3088,14	285,18				
66.	14(30Л-1)	-3035,64	249,92				
67.	15(30Л-1)	-3030,49	246,15				
68.	16(30Л-1)	-2983,69	237,66				
69.	17(30Л-1)	-2983,50	231,70				
70.	18(30Л-1)	-2983,63	213,24				
71.	19(30Л-1)	-2983,98	150,83				
72.	20(30Л-1)	-2987,61	129,12				
73.	21(30Л-1)	-2985,58	121,25				

74.	22(30)л-1)	-2988,12	-47,23
75.	23(30)л-1)	-2989,27	-52,30
76.	24(30)л-1)	-2991,73	-72,80
77.	25(30)л-1)	-2997,95	-174,32
78.	26(30)л-1)	-2996,97	-181,02
79.	27(30)л-1)	-2970,80	-319,92
80.	28(30)л-1)	-3067,23	-424,12
81.	29(30)л-1)	-3066,68	-429,11
82.	30(30)л-1)	-2989,74	-515,91
83.	31(30)л-1)	-2961,10	-507,99
84.	32(30)л-1)	-2909,87	-500,04
85.	33(30)л-1)	-2940,94	-641,78
86.	34(30)л-1)	-2906,17	-689,17
87.	35(30)л-1)	-2885,61	-677,85
88.	36(30)л-1)	-2858,05	-756,74
89.	37(30)л-1)	-2851,53	-758,52
90.	38(30)л-1)	-2832,80	-701,67
91.	39(30)л-1)	-2749,59	-618,41
92.	40(30)л-1)	-2670,49	-665,52
93.	41(30)л-1)	-2667,98	-698,71
94.	42(30)л-1)	2655,23	-701,02
95.	43(30)л-1)	-2639,68	-677,93
96.	44(30)л-1)	-2608,47	-712,39
97.	45(30)л-1)	-2602,61	-712,67
98.	46(30)л-1)	-2576,25	-611,75
99.	47(30)л-1)	-2483,35	-539,93
100.	48(30)л-1)	-2413,10	-585,34
101.	49(30)л-1)	-2340,18	-652,74
102.	50(30)л-1)	-2315,74	-660,69
103.	51(30)л-1)	-2308,09	-664,22
104.	52(30)л-1)	-2256,00	-643,97
105.	53(30)л-1)	-2248,50	-630,17
106.	54(30)л-1)	-2237,70	-580,06
107.	55(30)л-1)	-2158,29	-576,12
108.	56(30)л-1)	-2153,15	-577,54
109.	57(30)л-1)	-2055,34	-651,96
110.	58(30)л-1)	-1961,28	-645,27
111.	59(30)л-1)	-1955,39	-637,68
112.	60(30)л-1)	-1954,07	-387,07
113.	61(30)л-1)	-1947,36	-372,63
114.	62(30)л-1)	-1944,35	-360,86
115.	63(30)л-1)	-2023,27	-276,78
116.	64(30)л-1)	-2024,42	-267,73
117.	65(30)л-1)	-1989,18	-94,02
118.	66(30)л-1)	-1986,06	-86,35
119.	67(30)л-1)	-1969,28	-0,77

120.	68(30)л-1)	-1954,58	7,22
121.	69(30)л-1)	-1872,58	-18,18
122.	70(30)л-1)	-1858,66	-18,99
123.	71(30)л-1)	-1779,39	-30,19
124.	72(30)л-1)	-1773,27	-31,12
125.	73(30)л-1)	-1596,25	-25,65
126.	74(30)л-1)	-1577,75	-24,47
127.	75(30)л-1)	-1541,33	-28,45
128.	76(30)л-1)	-1528,49	-33,36
129.	77(30)л-1)	-1467,82	-54,90
130.	78(30)л-1)	-1464,07	-55,67
131.	79(30)л-1)	-1350,17	-93,78
132.	80(30)л-1)	-1332,21	-93,41
133.	81(30)л-1)	-1188,07	-97,59
134.	82(30)л-1)	-1120,17	-121,98
135.	83(30)л-1)	-1097,31	-44,64
136.	84(30)л-1)	-2152,80	236,97
137.	13(1)	-2146,81	249,19
138.	1(Р-2, уст. 2)	-2096,51	232,75
139.	2(Р-2, уст. 2)	-2092,28	240,71
140.	3(Р-2, уст. 2)	-2013,90	219,53
141.	4(Р-2, уст. 2)	-1974,17	216,36
142.	5(Р-2, уст. 2)	-1893,68	217,90
143.	6(Р-2, уст. 2)	-1813,02	207,39
144.	7(Р-2, уст. 2)	-1786,56	369,62
145.	8(Р-2, уст. 2)	-1780,72	389,34
146.	9(Р-2, уст. 2)	-1745,01	371,29
147.	10(Р-2, уст. 2)	-1700,92	350,15
148.	11(Р-2, уст. 2)	-1661,05	328,03
149.	12(Р-2, уст. 2)	-1611,68	295,12
150.	1(26)	-1473,52	220,26
151.	13(Р-2, уст. 2)	-1328,11	151,92
152.	14(Р-2, уст. 2)	-1307,23	246,84
153.	15(Р-2, уст. 2)	-1286,64	328,80
154.	16(Р-2, уст. 2)	-1263,75	411,95
155.	17(Р-2, уст. 2)	-1202,95	633,14
156.	18(Р-2, уст. 2)	-1189,48	686,37
157.	19(Р-2, уст. 2)	-1156,08	780,80
158.	20(Р-2, уст. 2)	-1190,10	790,66
159.	21(Р-2, уст. 2)	-1264,50	820,57
160.	22(Р-2, уст. 2)	-1346,64	851,49
161.	6(Р-3, уст. 2)	-1255,40	1094,95
162.	7(Р-3, уст. 2)	-968,02	1874,82
163.	8(Р-3, уст. 2)	-873,35	2195,26
164.	9(Р-3, уст. 2)	-1026,64	2275,44
165.	10(Р-3, уст. 2)	-1117,77	2330,27

166.	11(Р-3, уч. 2)	-1224,37	2380,83
167.	13(2)	-1303,49	2411,71
168.	25(ЗОЛ-2)	-1296,92	2448,83
169.	26(ЗОЛ-2)	-1219,95	2413,86

170.	27(ЗОЛ-2)	-1121,99	2365,93
171.	28(ЗОЛ-2)	-1014,04	2308,80
172.	29(ЗОЛ-2)	-958,37	2435,44


Краткие сведения о границе территории объекта:

- границу территории выявленного объекта археологического наследия предлагается установить по внешним границам единых зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Р-1», участка 2 «Р-3», участка 2 «Р-2», участка 1 «Р-2», участка 1 «Р-3», а также единых зон охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ-2» и «ЗОЛ-1»;
- протяженность периметра проекта границ территории объекта составляет 17020 м;
- площадь территории проекта границ территории объекта составляет 5567425 кв.м. (556,74 га).

Альбом иллюстраций

РАБОТА ПО УТОЧНЕНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ «КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ V – НАЧАЛА XX ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА «ЦИТАДЕЛЬ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД В КРЕПОСТНЫХ СТЕНАХ ДЕРБЕНТА».

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА 2021 г.



ГП-2	ГП-2
ГП-2	ГП-2

ГП-2	ГП-2
ГП-2	ГП-2

Таблица координат
характерных поворотных точек грани территории выделенного объекта археологического наследия «Культурный слой V – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»

№ п/п	Номер характерной поворотной точки	Координаты характерной поворотной точки в системе координат МСК-68	X	Y
1	1(30.0.1)	-2871.33	3136.33	
2	2(30.0.2)	-2920.98	3077.95	
3	3(30.0.3)	-2935.51	3044.48	
4	4(30.0.4)	-2939.81	2951.25	
5	5(30.0.5)	-2932.97	2914.44	
6	6(30.0.6)	-2945.04	2786.08	
7	7(30.0.7)	-2907.63	2774.81	
8	8(30.0.8)	-2942.45	2764.41	
9	9(30.0.9)	-2915.12	2741.60	
10	10(30.1.0)	-2906.23	2719.91	
11	11(30.1.1)	-2741.6	2709.30	
12	12(30.1.2)	-2752.30	2674.77	
13	13(30.1.3)	-2759.10	2627.98	
14	14(30.1.4)	-2772.26	2619.81	
15	15(30.1.5)	-2778.67	2602.95	
16	16(30.1.6)	-2779.52	2609.27	
17	17(30.1.7)	-2905.17	2524.66	
18	18(30.1.8)	-2916.01	2485.11	
19	19(30.1.9)	-2917.96	2478.33	
20	20(30.2.0)	-2799.76	2472.78	
21	21(30.2.1)	-2781.25	2467.54	
22	22(30.2.2)	-2915.79	2275.57	
23	23(30.2.3)	-2911.65	2120.84	
24	24(30.2.4)	-2915.79	1996.23	
25	25(30.2.5)	-2917.76	1985.11	
26	26(30.2.6)	-2908.85	1848.39	
27	27(30.2.7)	-2891.64	1853.99	
28	28(30.2.8)	-2926.81	1817.08	
29	29(30.2.9)	-2929.81	1829.79	
30	30(30.3.0)	-2845.74	1754.62	
31	31(30.3.1)	-2798.48	1786.14	

32	18(30.2.5)	-2845.31	1723.38
33	11(30.2.3)	-2863.93	1741.62
34	12(30.2.4)	-2883.29	1699.61
35	13(30.2.5)	-2901.45	1679.44
36	14(30.2.6)	-2855.18	1635.26
37	15(30.2.7)	-2880.07	1611.48
38	16(30.2.8)	-2873.54	1605.78
39	17(30.2.9)	-2872.99	1598.88
40	18(30.3.0)	-2875.99	1598.49
41	19(30.3.1)	-2881.66	1551.81
42	20(30.3.2)	-2882.11	1533.99
43	21(30.3.3)	-2843.95	1511.52
44	22(30.3.4)	-2869.27	1463.04
45	23(30.3.5)	-2861.99	1432.00
46	24(30.3.6)	-2792.44	1417.31
47	25(30.3.7)	-2861.30	1374.87
48	26(30.3.8)	-2884.00	1315.72
49	27(30.3.9)	-2852.02	1265.66
50	28(30.4.0)	-2856.43	1205.28
51	29(30.4.1)	-2894.43	1166.12
52	30(30.4.2)	-2854.61	1131.00
53	31(30.4.3)	-2873.85	1082.99
54	32(30.4.4)	-2888.03	1046.10
55	33(30.4.5)	-2869.35	1009.60
56	34(30.4.6)	-2720.11	974.87
57	35(30.4.7)	-2762.30	949.60
58	36(30.4.8)	-2799.22	929.76
59	37(30.4.9)	-2824.58	915.07
60	38(30.5.0)	-2877.70	820.95
61	39(30.5.1)	-2879.96	829.15
62	40(30.5.2)	-2879.76	808.86
63	41(30.5.3)	-2941.74	808.99
64	42(30.5.4)	-2903.91	792.97
65	43(30.5.5)	-2888.14	785.18
66	44(30.5.6)	-2933.64	749.92
67	45(30.5.7)	-2939.69	746.15
68	46(30.5.8)	-2983.69	737.66
69	47(30.5.9)	-2993.50	731.70
70	48(30.6.0)	-2983.63	733.24
71	49(30.6.1)	-2983.98	718.83
72	50(30.6.2)	-2987.61	729.12

73	51(30.6.3)	-2985.58	721.25
74	52(30.6.4)	-2988.12	67.43
75	21(30.6.5)	-2899.27	-52.30
76	22(30.6.6)	-2991.73	-72.80
77	23(30.6.7)	-2997.95	-174.32
78	24(30.6.8)	-2996.97	-181.02
79	25(30.6.9)	-2920.80	-139.92
80	26(30.7.0)	-3062.23	-424.12
81	27(30.7.1)	-3066.68	-429.11
82	28(30.7.2)	-2989.74	-433.91
83	29(30.7.3)	-2961.10	-487.99
84	30(30.7.4)	-2969.87	-509.84
85	31(30.7.5)	-2989.94	-461.78
86	32(30.7.6)	-2966.17	-489.17
87	33(30.7.7)	-2885.61	-477.93
88	34(30.7.8)	-2889.05	-786.74
89	35(30.7.9)	-2851.53	-788.52
90	36(30.8.0)	-2851.30	-781.67
91	37(30.8.1)	-2749.98	-618.41
92	38(30.8.2)	-2670.49	-665.52
93	39(30.8.3)	-2661.98	-699.71
94	40(30.8.4)	-2655.23	-701.02
95	41(30.8.5)	-2639.68	-677.93
96	42(30.8.6)	-2688.47	-712.19
97	43(30.8.7)	-2652.61	-712.67
98	44(30.8.8)	-2576.25	-611.75
99	45(30.8.9)	-2441.35	-579.89
100	46(30.9.0)	-2411.10	-585.34
101	47(30.9.1)	-2440.18	-652.74
102	48(30.9.2)	-2461.98	-699.71
103	49(30.9.3)	-2438.58	-664.22
104	50(30.9.4)	-2256.00	-643.97
105	51(30.9.5)	-2419.99	-637.64
106	52(30.9.6)	-2237.70	-588.86
107	53(30.9.7)	-2158.29	-576.12
108	54(30.9.8)	-2115.15	-577.54
109	55(30.9.9)	-2055.34	-451.96
110	56(30.9.0)	-1961.28	-445.27
111	57(30.9.1)	-1951.99	-437.64
112	58(30.9.2)	-1954.07	-387.07
113	59(30.9.3)	-1947.36	-372.63
114	60(30.9.4)	-1944.15	-360.86
115	61(30.9.5)	-2023.27	-276.78
116	62(30.9.6)	-2023.42	-267.73
117	63(30.9.7)	-1999.18	-261.02

118	64(30.9.8)	-1986.06	-266.31
119	65(30.9.9)	-1969.28	-27.77
120	66(30.9.0)	-1954.58	7.22
121	67(30.9.1)	-1973.58	-18.18
122	68(30.9.2)	-1858.66	-18.99
123	69(30.9.3)	-1779.39	-38.19
124	70(30.9.4)	-1732.32	-31.12
125	71(30.9.5)	-1596.23	-25.65
126	72(30.9.6)	-1577.75	-24.47
127	73(30.9.7)	-1541.31	-28.45
128	74(30.9.8)	-1528.49	-33.36
129	75(30.9.9)	-1467.62	-54.99
130	76(30.9.0)	-1188.07	-97.99
131	77(30.9.1)	-1130.17	-93.78
132	78(30.9.2)	-1130.21	-93.41
133	79(30.9.3)	-1188.07	-97.99
134	80(30.9.4)	-1120.17	-121.98
135	81(30.9.5)	-1097.31	-144.64
136	82(30.9.6)	-2152.80	236.97
137	83(30.9.7)	-2146.81	249.19
138	84(30.9.8)	-2096.51	232.75
139	85(30.9.9)	-2090.28	240.71
140	86(30.9.0)	-2011.90	219.53
141	87(30.9.1)	-1974.17	216.86
142	88(30.9.2)	-1893.68	217.00
143	89(30.9.3)	-1813.02	207.39
144	90(30.9.4)	-1786.56	189.62
145	91(30.9.5)	-1780.72	189.34
146	92(30.9.6)	-1748.61	171.29
147	93(30.9.7)	-1780.82	186.13
148	94(30.9.8)	-1661.05	128.03
149	95(30.9.9)	-1611.68	205.12
150	96(30.9.0)	-1452.52	220.26
151	97(30.9.1)	-1328.11	151.92
152	98(30.9.2)	-1307.23	246.84
153	99(30.9.3)	-1284.64	328.80
154	100(30.9.4)	-1263.75	411.95
155	101(30.9.5)	-1200.95	633.14
156	102(30.9.6)	-1189.48	686.17
157	103(30.9.7)	-1156.88	780.80
158	104(30.9.8)	-1180.10	780.66
159	105(30.9.9)	-1264.90	820.97
160	106(30.9.0)	-1346.64	851.49
161	107(30.9.1)	-1285.40	1004.95
162	108(30.9.2)	-968.37	1034.42

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- характеристика поворотных точек границ территории по внешнему контуру
- сохранившиеся участки стен, башен и ворот Дербентской крепости
- несохранившиеся участки стен, башен и ворот Дербентской крепости
- несохранившиеся участки стен и фортон горной оборонительной стены "Дар-Бара"

Вид документа	Формат	Тема	Дата
Решение	Генплан 60.0	60.003.01	2020
Обременение	Генплан 6.1	6.1.003.01	2021
	Генплан 6.2	6.2.003.01	2021
	Генплан 6.3	6.3.003.01	2021
История	Генплан 6.4	6.4.003.01	2021
Уточнение	Генплан 6.5	6.5.003.01	2021

Выделенный объект культурного наследия (памятник археологии) «Культурный слой V – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»

Уточнение границ территории выделенного объекта культурного наследия (памятника археологии)

План границ территории выделенного объекта культурного наследия по внешнему контуру охраняемых зон составленный в 2021 г.

Состав	Исполнители	Масштаб
А1	А1	1:5000

Информационная карта территории и обременения





Рис. 1. Лист №34-В стереотопографической съемки г.Дербент (издание предприятия №11 ГУГиК при Совмине СССР, М 1:2000, 1980 г.) с показанием использования координат характерных поворотных точек зон охраны при разработке научно-проектной документации «Проект зон охраны объектов культурного наследия г.Дербента, Республика Дагестан» в качестве местной системы координат.

РАБОТА ПО УТОЧНЕНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ «КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ V – НАЧАЛА XX ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА «ЦИТАДЕЛЬ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД В КРЕПОСТНЫХ СТЕНАХ ДЕРБЕНТА».

УТОЧНЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА В МЕСТНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ «МСК-05»



ГП-2	ГП-2
ГП-2	ГП-2

ГП-2	ГП-2
ГП-2	ГП-2

Таблица координат характерных точек границ территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой V – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

№ п/п	Наименование территории	Участок	Угловой номер	Координаты характерных точек		X	Y		
				WGS 84	МСК-05				
1	Внешний контур территории №1	1	1	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52		
2			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
3			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
4			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
5			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
6			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
7			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
8			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
9			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
10			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
11			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
12			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
13			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
14			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
15			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
16			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
17			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
18			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
19			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
20			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
21			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
22			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
23			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
24			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
25			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
26			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
27			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
28			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
29			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
30			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
31			Внешний контур территории №2	2	1	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52
2					42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52	
3					42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52	
4					42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52	
5					42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52	
6					42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52	
7					42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52	
8					42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52	
9					42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52	
10					42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52	
32	Внешний контур территории №3	3	1	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52		
2			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
3			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
4			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
5			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
6			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
7			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
8			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
9			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			
10			42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"	115290.90	41746.52			

№ п/п	Угловой номер	WGS 84	МСК-05
1	1	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
2	2	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
3	3	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
4	4	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
5	5	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
6	6	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
7	7	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
8	8	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
9	9	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
10	10	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"

№ п/п	Угловой номер	WGS 84	МСК-05
11	11	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
12	12	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
13	13	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
14	14	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
15	15	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
16	16	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
17	17	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
18	18	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
19	19	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"
20	20	42° 23' 58.60"	48° 18' 30.87"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- сохранявшиеся участки стен, башен и ворот Дербентской крепости
- характерные повторные точки границ территории по внешнему контуру
- не сохранявшиеся участки стен, башен и ворот Дербентской крепости
- не сохранявшиеся участки стен и фортов горной оборонительной стены "Дар-Бара"

Владелец	Ф.И.О.	Дата	Масштаб
Республика Дагестан	Галаев С.Г.	30.03.2024	1:5000
Составитель	Исполнитель	Проверенный	Масштаб
Галаев С.Г.	Галаев С.Г.	Галаев С.Г.	1:5000

Выявленный объект культурного наследия (памятник археологии) «Культурный слой V – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Уточнение границ территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии).

План границ территории памятника археологии по внешнему контуру охраняемых зон составленный в 2021 г.

УТОЧНЕННАЯ ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ ВОКРУЖ «КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ V – НАЧАЛА XX ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА «ЦИТАДЕЛЬ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД В КРЕПОСТНЫХ СТЕНАХ ДЕРБЕНТА».

ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ.




Таблица характеристик повторных точек границ территории выделенного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

№ п/п	Условные обозначения	Угловые координаты (ЮЛ-1)	Угловые координаты (ЮЛ-2)	Угловые координаты (ЮЛ-3)	Угловые координаты (ЮЛ-4)	Угловые координаты (ЮЛ-5)	Угловые координаты (ЮЛ-6)	Угловые координаты (ЮЛ-7)	Угловые координаты (ЮЛ-8)	Угловые координаты (ЮЛ-9)	Угловые координаты (ЮЛ-10)
1	10P-2, ю.з.	42° 22' 52.00"	48° 16' 59.80"	116118.85	414841.15						
2	20P-2, ю.з.	42° 23' 28.00"	48° 16' 40.10"	116121.18	414847.57						
3	30P-2, ю.з.	42° 23' 58.00"	48° 16' 19.30"	116121.22	414852.77						
4	40P-2, ю.з.	42° 24' 28.00"	48° 15' 58.50"	116121.22	414857.97						
5	50P-2, ю.з.	42° 25' 03.00"	48° 15' 37.70"	116121.22	414863.17						
6	60P-2, ю.з.	42° 25' 33.00"	48° 15' 16.90"	116121.22	414868.37						
7	70P-2, ю.з.	42° 26' 03.00"	48° 14' 56.10"	116121.22	414873.57						
8	80P-2, ю.з.	42° 26' 33.00"	48° 14' 35.30"	116121.22	414878.77						
9	90P-2, ю.з.	42° 27' 03.00"	48° 14' 14.50"	116121.22	414883.97						
10	100P-2, ю.з.	42° 27' 33.00"	48° 13' 53.70"	116121.22	414889.17						
11	110P-2, ю.з.	42° 28' 03.00"	48° 13' 32.90"	116121.22	414894.37						
12	120P-2, ю.з.	42° 28' 33.00"	48° 13' 12.10"	116121.22	414899.57						
13	130P-2, ю.з.	42° 29' 03.00"	48° 12' 51.30"	116121.22	414904.77						
14	140P-2, ю.з.	42° 29' 33.00"	48° 12' 30.50"	116121.22	414909.97						
15	150P-2, ю.з.	42° 30' 03.00"	48° 12' 09.70"	116121.22	414915.17						
16	160P-2, ю.з.	42° 30' 33.00"	48° 11' 48.90"	116121.22	414920.37						
17	170P-2, ю.з.	42° 31' 03.00"	48° 11' 28.10"	116121.22	414925.57						
18	180P-2, ю.з.	42° 31' 33.00"	48° 11' 07.30"	116121.22	414930.77						
19	190P-2, ю.з.	42° 32' 03.00"	48° 10' 46.50"	116121.22	414935.97						
20	200P-2, ю.з.	42° 32' 33.00"	48° 10' 25.70"	116121.22	414941.17						
21	210P-2, ю.з.	42° 33' 03.00"	48° 10' 04.90"	116121.22	414946.37						
22	220P-2, ю.з.	42° 33' 33.00"	48° 09' 44.10"	116121.22	414951.57						
23	230P-2, ю.з.	42° 34' 03.00"	48° 09' 23.30"	116121.22	414956.77						
24	240P-2, ю.з.	42° 34' 33.00"	48° 09' 02.50"	116121.22	414961.97						
25	250P-2, ю.з.	42° 35' 03.00"	48° 08' 41.70"	116121.22	414967.17						
26	260P-2, ю.з.	42° 35' 33.00"	48° 08' 20.90"	116121.22	414972.37						
27	270P-2, ю.з.	42° 36' 03.00"	48° 07' 59.10"	116121.22	414977.57						
28	280P-2, ю.з.	42° 36' 33.00"	48° 07' 38.30"	116121.22	414982.77						
29	290P-2, ю.з.	42° 37' 03.00"	48° 07' 17.50"	116121.22	414987.97						
30	300P-2, ю.з.	42° 37' 33.00"	48° 06' 56.70"	116121.22	414993.17						
31	310P-2, ю.з.	42° 38' 03.00"	48° 06' 35.90"	116121.22	414998.37						
32	320P-2, ю.з.	42° 38' 33.00"	48° 06' 15.10"	116121.22	415003.57						
33	330P-2, ю.з.	42° 39' 03.00"	48° 05' 54.30"	116121.22	415008.77						
34	340P-2, ю.з.	42° 39' 33.00"	48° 05' 33.50"	116121.22	415013.97						
35	350P-2, ю.з.	42° 40' 03.00"	48° 05' 12.70"	116121.22	415019.17						
36	360P-2, ю.з.	42° 40' 33.00"	48° 04' 51.90"	116121.22	415024.37						
37	370P-2, ю.з.	42° 41' 03.00"	48° 04' 31.10"	116121.22	415029.57						
38	380P-2, ю.з.	42° 41' 33.00"	48° 04' 10.30"	116121.22	415034.77						
39	390P-2, ю.з.	42° 42' 03.00"	48° 03' 49.50"	116121.22	415039.97						
40	400P-2, ю.з.	42° 42' 33.00"	48° 03' 28.70"	116121.22	415045.17						

Внутренний контур территории

№ п/п	Угловые координаты (ЮЛ-1)	Угловые координаты (ЮЛ-2)	Угловые координаты (ЮЛ-3)	Угловые координаты (ЮЛ-4)	Угловые координаты (ЮЛ-5)	Угловые координаты (ЮЛ-6)	Угловые координаты (ЮЛ-7)	Угловые координаты (ЮЛ-8)	Угловые координаты (ЮЛ-9)	Угловые координаты (ЮЛ-10)
1	10P-2, ю.з.	42° 22' 52.00"	48° 16' 59.80"	116118.85	414841.15					
2	20P-2, ю.з.	42° 23' 28.00"	48° 16' 40.10"	116121.18	414847.57					
3	30P-2, ю.з.	42° 23' 58.00"	48° 16' 19.30"	116121.22	414852.77					
4	40P-2, ю.з.	42° 24' 28.00"	48° 15' 58.50"	116121.22	414857.97					
5	50P-2, ю.з.	42° 25' 03.00"	48° 15' 37.70"	116121.22	414863.17					
6	60P-2, ю.з.	42° 25' 33.00"	48° 15' 16.90"	116121.22	414868.37					
7	70P-2, ю.з.	42° 26' 03.00"	48° 14' 56.10"	116121.22	414873.57					
8	80P-2, ю.з.	42° 26' 33.00"	48° 14' 35.30"	116121.22	414878.77					
9	90P-2, ю.з.	42° 27' 03.00"	48° 14' 14.50"	116121.22	414883.97					
10	100P-2, ю.з.	42° 27' 33.00"	48° 13' 53.70"	116121.22	414889.17					
11	110P-2, ю.з.	42° 28' 03.00"	48° 13' 32.90"	116121.22	414894.37					
12	120P-2, ю.з.	42° 28' 33.00"	48° 13' 12.10"	116121.22	414899.57					
13	130P-2, ю.з.	42° 29' 03.00"	48° 12' 51.30"	116121.22	414904.77					
14	140P-2, ю.з.	42° 29' 33.00"	48° 12' 30.50"	116121.22	414909.97					
15	150P-2, ю.з.	42° 30' 03.00"	48° 12' 09.70"	116121.22	414915.17					
16	160P-2, ю.з.	42° 30' 33.00"	48° 11' 48.90"	116121.22	414920.37					
17	170P-2, ю.з.	42° 31' 03.00"	48° 11' 28.10"	116121.22	414925.57					
18	180P-2, ю.з.	42° 31' 33.00"	48° 11' 07.30"	116121.22	414930.77					
19	190P-2, ю.з.	42° 32' 03.00"	48° 10' 46.50"	116121.22	414935.97					
20	200P-2, ю.з.	42° 32' 33.00"	48° 10' 25.70"	116121.22	414941.17					
21	210P-2, ю.з.	42° 33' 03.00"	48° 10' 04.90"	116121.22	414946.37					
22	220P-2, ю.з.	42° 33' 33.00"	48° 09' 44.10"	116121.22	414951.57					
23	230P-2, ю.з.	42° 34' 03.00"	48° 09' 23.30"	116121.22	414956.77					
24	240P-2, ю.з.	42° 34' 33.00"	48° 09' 02.50"	116121.22	414961.97					
25	250P-2, ю.з.	42° 35' 03.00"	48° 08' 41.70"	116121.22	414967.17					
26	260P-2, ю.з.	42° 35' 33.00"	48° 08' 20.90"	116121.22	414972.37					
27	270P-2, ю.з.	42° 36' 03.00"	48° 07' 59.10"	116121.22	414977.57					
28	280P-2, ю.з.	42° 36' 33.00"	48° 07' 38.30"	116121.22	414982.77					
29	290P-2, ю.з.	42° 37' 03.00"	48° 07' 17.50"	116121.22	414987.97					
30	300P-2, ю.з.	42° 37' 33.00"	48° 06' 56.70"	116121.22	414993.17					
31	310P-2, ю.з.	42° 38' 03.00"	48° 06' 35.90"	116121.22	414998.37					
32	320P-2, ю.з.	42° 38' 33.00"	48° 06' 15.10"	116121.22	415003.57					
33	330P-2, ю.з.	42° 39' 03.00"	48° 05' 54.30"	116121.22	415008.77					
34	340P-2, ю.з.	42° 39' 33.00"	48° 05' 33.50"	116121.22	415013.97					
35	350P-2, ю.з.	42° 40' 03.00"	48° 05' 12.70"	116121.22	415019.17					
36	360P-2, ю.з.	42° 40' 33.00"	48° 04' 51.90"	116121.22	415024.37					
37	370P-2, ю.з.	42° 41' 03.00"	48° 04' 31.10"	116121.22	415029.57					
38	380P-2, ю.з.	42° 41' 33.00"	48° 04' 10.30"	116121.22	415034.77					
39	390P-2, ю.з.	42° 42' 03.00"	48° 03' 49.50"	116121.22	415039.97					
40	400P-2, ю.з.	42° 42' 33.00"	48° 03' 28.70"	116121.22	415045.17					

Внутренний контур территории

№ п/п	Угловые координаты (ЮЛ-1)	Угловые координаты (ЮЛ-2)	Угловые координаты (ЮЛ-3)	Угловые координаты (ЮЛ-4)	Угловые координаты (ЮЛ-5)	Угловые координаты (ЮЛ-6)	Угловые координаты (ЮЛ-7)	Угловые координаты (ЮЛ-8)	Угловые координаты (ЮЛ-9)	Угловые координаты (ЮЛ-10)
1	10P-2, ю.з.	42° 22' 52.00"	48° 16' 59.80"	116118.85	414841.15					
2	20P-2, ю.з.	42° 23' 28.00"	48° 16' 40.10"	116121.18	414847.57					
3	30P-2, ю.з.	42° 23' 58.00"	48° 16' 19.30"	116121.22	414852.77					
4	40P-2, ю.з.	42° 24' 28.00"	48° 15' 58.50"	116121.22	414857.97					
5	50P-2, ю.з.	42° 25' 03.00"	48° 15' 37.70"	116121.22	414863.17					
6	60P-2, ю.з.	42° 25' 33.00"	48° 15' 16.90"	116121.22	414868.37					
7	70P-2, ю.з.	42° 26' 03.00"	48° 14' 56.10"	116121.22	414873.57					
8	80P-2, ю.з.	42° 26' 33.00"	48° 14' 35.30"	116121.22	414878.77					
9	90P-2, ю.з.	42° 27' 03.00"	48° 14' 14.50"	116121.22	414883.97					

УТОЧНЕННАЯ ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ ВОКН «КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ V – НАЧАЛА XX ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА «ЦИТАДЕЛЬ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД В КРЕПОСТНЫХ СТЕНАХ ДЕРБЕНТА».

ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ.




Таблица координат характерных поворотных точек границы территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Table with 2 columns: 'Порядковый номер поворотной точки' and 'Координаты (X, Y)'. It lists 47 points along the boundary.

Main table of coordinates for characteristic turning points of the boundary. It contains 100 rows of X and Y coordinates.

Уточненная граница территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Table with 2 columns: 'Углы поворота по часовой стрелке' and 'Координаты (X, Y)'. It lists 100 points for the refined boundary.

Уточненная граница территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Table with 2 columns: 'Углы поворота по часовой стрелке' and 'Координаты (X, Y)'. It lists 100 points for the refined boundary.

Уточненная граница территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Table with 2 columns: 'Углы поворота по часовой стрелке' and 'Координаты (X, Y)'. It lists 100 points for the refined boundary.

Уточненная граница территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Table with 2 columns: 'Углы поворота по часовой стрелке' and 'Координаты (X, Y)'. It lists 100 points for the refined boundary.

Уточненная граница территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой IV – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента».

Table with 2 columns: 'Углы поворота по часовой стрелке' and 'Координаты (X, Y)'. It lists 100 points for the refined boundary.

Legend (УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ) and project information. The legend includes symbols for preserved walls, destroyed walls, and characteristic turning points. Project info includes 'Выявленный объект культурного наследия (памятник археологии) «Культурный слой V – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»' and 'Уточнение границ территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой V – начала XX века на территории достопримечательного места «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента»'.