

АКТ

**Государственной историко-культурной экспертизы
документов, обосновывающих изменение границ выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», расположенного
по адресу: Дербентский район, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр.**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Дата начала проведения экспертизы	04.07.2026 г.
Дата окончания проведения экспертизы	13.07.2026 г.
Место проведения экспертизы	Республика Дагестан, Дербентский район; г. Москва
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньархеология» (ООО «Кубаньархеология»)

Сведение об организации:

Сведения об организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. ИНН 7728023670
-------------------------	--

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию п. 2 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение о государственной историко-культурной экспертизе) в части кадрового состава:

**Сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН), являющиеся
аттестованными экспертами по проведению государственной историко-культурной
экспертизы:**

№№	ФИО и должность работника	Реквизиты приказа Министерства культуры Российской Федерации
1	Успенский Павел Сергеевич, к.и.н., научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия	№ 1001 от 03.06.2025
2	Исланова Инна Васильевна, д.и.н., ведущий научный сотрудник ИА РАН	№ 1102 от 24.06.2025
3	Зеленцова Ольга Викторовна, к.и.н., старший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН	№ 1001 от 03.06.2025

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Успенский Павел Сергеевич
Образование	Высшее

Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	Кандидат исторических наук
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	Научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН
Данные об аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1001 от 03.06.2025 г.) Объекты экспертизы: • Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования включения данных объектов в реестр; • Документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • Документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; • Документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; • Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с подпунктом 342 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; • Документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ; • Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр объектов, выявленного объекта культурного наследия, входящие

	в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов. • Документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места; • Документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включённом в реестр объектов, о выявленном объекте культурного наследия.
--	---

Эксперт несёт ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 20-д Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Отношения к заказчику.

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530.
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие

археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893).

4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954).

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15 (далее – Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации).

6. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12–01–39/05-АБ (Методика)) (далее – Методика определения границ территорий объектов археологического наследия).

7. Договор № 119-26 от 03.07.2026 г.

Цели и объект экспертизы:

Объект экспертизы:

1. Документы, обосновывающие изменение границ выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», расположенного по адресу: Дербентский район, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр.

Цель экспертизы – обоснование изменения границ территории выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», расположенного по адресу: Дербентский район, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр.

Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно:

1. Документация о результатах исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», расположенного в зоне строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан». ООО «Кубаньархеология». г. Краснодар, 2026

2. Сайпутдинов М.Х. Проект границ территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» (Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр). Махачкала, 2026.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

не имеются

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» выявлен в 2021 году в ходе проведения археологических полевых работ (разведок) в зоне землеотвода по объекту «Строительство автодороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» археологической экспедицией ООО НПЦ «Туризм и Краеведение» под руководством В.Ю. Малашева.

Археологические полевые работы (разведки) выполнялись на основании Разрешения (Открытого листа) № 3023-2021 от 11.11.2021 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Малашева Владимира Юрьевича.

Согласно требованию пункта 16 ст. 16.1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. Выявленные объекты археологического наследия включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия решением регионального органа охраны объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений об объекте археологического наследия в порядке, установленном пунктом 11 статьи 45.1 указанного Федерального закона.

ВОАН расположен в Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр. Выявленный объект расположен на ВЮВ склоне меридионально ориентированного увала и занимает нижнюю часть каньона, по дну которого проходит асфальтированная дорога из с. Дагестанские Огни на с. Зидьян-Казмаляр. Включает в себя средневековое укрепление и поселение эпохи бронзы.

В ходе археологической разведки была произведена фотофиксация ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», а также был произведён сбор подъёмного материала.

В целях определения границ территории ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» и мощности культурного слоя в 2021 году (В.Ю. Малашев) были установлены 3 шурфа. Шурфы, ареал распространения подъёмного материала и ландшафтно-топографическая ситуация местоположения объекта археологического наследия позволили определить границу его территории. Границы памятника были определены по фортификационным сооружениям, состоящим из вала (остатки стены?) высотой до 2 м и опоясывающим его по периметру рвом глубиной до 3 м; снаружи рва фиксируется отсыпка грунта из него. Укрепление неправильной многоугольной в плане формы, незначительно вытянутое по линии ССВ-ЮЮЗ, габаритными размерами 320х260 м. Общая площадь памятника – 72268 м². ВЮВ часть линии укреплений разрушена существующей автодорогой Дагестанские Огни – Зидьян-Казмаляр, ССВ – асфальтированной дорогой на хозяйственный объект. Полностью сохранились ЮЮЗ и ЗСЗ части линии укреплений. Внутренняя часть укрепления подвергается интенсивной распашке. Находящее внутри средневекового укрепления поселение эпохи бронзы, габаритными размерами 240х140 м, определяемыми по распространению подъёмного материала, полностью вписывается в границы территории ансамбля.

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» (согласно данным 2021-2022 гг.).

№	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)	
	СШ	ВД
1	42°5'47.1835"N	48°9'51.3638"E
2	42°5'45.1273"N	48°9'58.4196"E
3	42°5'41.9530"N	48°9'55.1071"E

4	42°5'39.5545"N	48°9'53.1590"E
5	42°5'38.8387"N	48°9'55.5423"E
6	42°5'35.8416"N	48°9'53.3339"E
7	42°5'38.0422"N	48°9'41.3979"E
8	42°5'44.1150"N	48°9'46.9273"E

В результате проведения археологических полевых работ (разведок) было установлено, что проектируемые земляные работы в рамках реализации проекта «Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» будут производиться в границах ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр».

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных в зоне в зоне планируемого строительства автомобильной дороги в обход города Дербент, сотрудниками ООО НПЦ «Туризм и краеведение» был подготовлен раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, расположенные в зоне строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход города Дербент: План выполнения охранно-спасательных археологических исследований (раскопок и наблюдений)» в реализации «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент. Республика Дагестан» (далее - Раздел).

В установленном порядке Раздел проектной документации прошёл государственную историко-культурную экспертизу «(эксперт А. В. Лычагина (приказ Министерства культуры РФ от 23.06.2021г. №1039) и получил *положительное заключение*.

В рамках получения государственной услуги «Согласование раздела проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, при проведении строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)», Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан, принято решение о согласовании данного Раздела (Согласование агентства по охране культурного Республики Дагестан (Дагнаследие) № 07/24 от 23.04.2024 г. раздела проектной документации мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия).

Согласно Разделу, мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Курганный могильник «Дашли-тепе», расположенного в полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент предполагали *выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки и наблюдения) на*

территории ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» в виде археологических раскопок на площади 26081 кв.м, и археологических наблюдений на площади 6994 кв.м.

В полевых сезонах 2025-2026 гг. совместной археологической экспедицией Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук» и ООО «Кубаньархеология» были проведены археологические полевые работы на территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» общей площадью 33075 кв. м (26081 кв.м методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений) расположенного: Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр.

Работы проводились на основании открытых листов № P018-00103-00/02055148 от 04.04.2025 г, № P018-00103-00/02055150 от 04.04.2025 г, № P018-00103-00/04354108 от 16.02.2026 г, № P018-00103-00/04354122 от 16.02.2025 г, выданного на имя Сайпудинова Мурада Шахбановича.

Целью работ являлось полное археологическое исследование культурного слоя ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

В границах исследованного участка 1 зафиксированы и исследованы 4 объекта представленные ямами различного хозяйственного назначения. Археологический материал, обнаруженный в ходе исследований представлен 24 индивидуальными находками, 731 фрагментов керамических сосудов и 647 фрагментов костей животных. Индивидуальные находки со слоя представлены 2 кремневыми нуклеусами и 11 кремневыми отщепами, 2 заготовки из каспийской раковины, лощиком из рога животного, костяной проколкой и керамическим грузилом. Горшок с цилиндрическим горлом сильно отогнутым наружу венчиком утончающего к краю серо-коричневого цвета. Обнаруженный слой можно отнести к раннему бронзовому веку, к его самому раннему этапу и предварительно его датировать в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

В границах исследованного участка 2 зафиксированы и исследованы 1764 ям хозяйственно-бытового и погребального назначения, 54 круглоплановых жилищ из которых 2 жилища каменным основанием сложенных из блоков известняка слабо отёсанных в один ряд, 9 основанием выложенного из сырцового кирпича 2-3 ряда высоту и 43 жилища типа полуземлянок с глинобитными полами. Интерьер жилищ представлял собой наличием центрального очага, развалами керамических сосудов и одной или двумя ямами хозяйственного назначения. Керамический материал из слоя эпохи ранней бронзы насчитывает 262836 фрагментов глиняных сосудов. С технологической точки зрения керамика поселения подразделяется на лепную и сделанную на гончарном круге так называемую высококачественную. Лепная керамика в свою очередь разделяется по назначению на кухонную, столовую и тарную. На сегодняшний день коллекционная опись индивидуальных находок составляет 1081 экз., включающая в себя фрагменты расписной керамики, изделия из камня и кремня, кости и глины, а также предметы из сплава меди. В целом камеральная обработка материала продолжается, и коллекция будет значительно увеличена. Индивидуальные находки представлены следующими артефактами: Каменные топоры с желобчатым перехватом 60 экз., песты-курanty 60 экз., отбойники 29 экз.,

зернотёрки 51 экз., кремневые вкладыши серпа 63 экз., кремневые пластины 57 экз., кремневые нуклеусы 48 экз., модели глиняных колёс 24 экз., антропоморфные статуэтки 33 экз., глиняные очажные подставки 82 экз., керамические крышки сосудов 43 экз., глиняные формы для отливки металла 6 экз., фрагменты расписной керамики 18 экз., керамические ковшики 5 экз., керамические шайбы из фрагментов стенок 19 экз., керамические сосуды педилки 4 экз., костяные проколки 153 экз., костяные ложила 67 экз., костяные иглы 3 экз., костяные булавки 3 экз., костяные пряслица 11 экз. Предварительно найденный материал датируется в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

Также, в ходе археологических исследований на территории ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар» была открыта и изучена стоянка древних охотников, относящаяся к финалу верхнего палеолита. Следует отметить, что до настоящего времени стоянки верхнего палеолита с сохранившимся культурным слоем на территории Восточного Кавказа, включая территории Азербайджана не были известны. На этом фоне указанное открытие имеет большое значение для реконструкции культурно-исторических процессов на Кавказе на заключительном этапе палеолита.

Таблица координат характерных точек границы (границ) участка раскопок и наблюдений территории ОКН – «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар»:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
Участок 1 (28675 кв. м)		
1	120243.43	405233.20
2	120242.58	405262.00
3	120241.67	405264.28
4	120253.95	405290.97
5	120257.28	405347.52
6	120252.20	405364.05
7	120231.18	405432.55
8	120303.01	405482.08
9	120320.31	405502.37
10	120315.04	405512.81
11	120312.17	405518.12
12	120306.93	405523.33
13	120240.92	405472.53
14	120162.78	405425.45
15	120130.88	405407.32
16	120065.46	405367.16
17	120069.69	405347.71
18	120072.18	405336.30
19	120125.06	405369.14
20	120130.34	405352.57
21	120159.78	405260.11
22	120154.20	405244.18
23	120158.52	405226.08
24	120181.50	405193.22
25	120243.43	405233.20
1	120243.43	405233.20

Участок 2 (4400 кв. м)		
1	120157.22	405442.89
2	120145.43	405479.49
3	120094.16	405455.31
4	120065.29	405441.71
5	120067.58	405403.12
6	120058.83	405397.65
7	120062.47	405380.92
8	120107.01	405410.91
9	120157.22	405442.89
1	120157.22	405442.89

На всех участках археологических работ разборка слоя осуществляется до материка, поверхность которого зачищается с целью выявления ям и иных объектов хозяйственной деятельности. Промежуточные горизонты зачистки также фиксируются на фото. Одновременно зачищаются борта квадратов, после чего производится фиксация бортов, вычерчиваются планы, снимаются нивелировочные отметки по всему верхнему и нижнему периметрам квадрата. Планы раскопанных квадратов зачерчиваются в масштабе 1:40 см, зачерчиваются профили бортов квадратов, одновременно в поле составляется общий план раскопанного участка.

В ходе работ территория общей площадью 33075 кв. м (26081 кв.м исследовано методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений) для проектируемого объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» была исследована в полном объеме.

В границах исследованной площади можно выделить несколько участков производства работ.

В границах исследованного участка 1 зафиксированы и исследованы 4 объекта представленные ямами различного хозяйственного назначения. Археологический материал, обнаруженный в ходе исследований представлен 24 индивидуальными находками, 731 фрагментов керамических сосудов и 647 фрагментов костей животных. Индивидуальные находки со слоя представлены 2 кремневыми нуклеусами и 11 кремневыми отщепами, 2 заготовки из каспийской раковины, лощиком из рога животного, костяной проколкой и керамическим грузилом. Горшок с цилиндрическим горлом сильно отогнутым наружу венчиком утончающего к краю серо-коричневого цвета. Обнаруженный слой можно отнести к раннему бронзовому веку, к его самому раннему этапу и предварительно его датировать в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

В границах исследованного участка 2 зафиксированы и исследованы 1764 ям хозяйственно-бытового и погребального назначения, 54 круглоплановых жилищ из которых 2 жилища каменным основанием сложенных из блоков известняка слабо отёсанных в один ряд, 9 основанием выложенного из сырцового кирпича 2-3 ряда высоту и 43 жилища типа полуземлянок с глинобитными полами. Интерьер жилищ представлял собой наличием центрального очага, развалами керамических сосудов и одной или двумя ямами хозяйственного назначения. Керамический материал из слоя эпохи ранней бронзы насчитывает 262836 фрагментов глиняных сосудов. С технологической точки зрения

керамика поселения подразделяется на лепную и сделанную на гончарном круге так называемую высококачественную. Лепная керамика в свою очередь разделяется по назначению на кухонную, столовую и тарную. На сегодняшний день коллекционная опись индивидуальных находок составляет 1081 экз., включающая в себя фрагменты расписной керамики, изделия из камня и кремня, кости и глины, а также предметы из сплава меди. В целом камеральная обработка материала продолжается, и коллекция будет значительно увеличена. Индивидуальные находки представлены следующими артефактами: Каменные топоры с желобчатым перехватом 60 экз., песты-курanty 60 экз., отбойники 29 экз., зернотёрки 51 экз., кремневые вкладыши серпа 63 экз., кремневые пластины 57 экз., кремневые нуклеусы 48 экз., модели глиняных колёс 24 экз., антропоморфные статуэтки 33 экз., глиняные очажные подставки 82 экз., керамические крышки сосудов 43 экз., глиняные формы для отливки металла 6 экз., фрагменты расписной керамики 18 экз., керамические ковшики 5 экз., керамические шайбы из фрагментов стенок 19 экз., керамические сосуды цедилки 4 экз., костяные проколки 153 экз., костяные ложила 67 экз., костяные иглы 3 экз., костяные булавки 3 экз., костяные пряслица 11 экз. Предварительно найденный материал датируется в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар» после проведения археологических работ:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
Участок 1 (24594 кв. м)		
1	120386.100	405396.360
2	120334.630	405544.650
3	120306.930	405523.330
4	120312.170	405518.120
5	120320.310	405502.370
6	120303.010	405482.080
7	120231.180	405432.550
8	120252.200	405364.050
9	120257.280	405347.520
10	120253.950	405290.970
11	120251.440	405285.510
12	120241.670	405264.280
13	120242.580	405262.000
14	120243.430	405233.200
15	120305.140	405273.040
1	120386.100	405396.360
Участок 2 (12384 кв. м)		
16	120181.500	405193.220
17	120158.520	405226.080
18	120154.200	405244.180
19	120159.780	405260.110
20	120130.340	405352.570
21	120125.060	405369.140
22	120072.180	405336.300
23	120112.930	405148.950

16	120181.500	405193.220
Участок 3 (1748 кв. м)		
24	120162.780	405425.450
25	120157.220	405442.890
26	120107.010	405410.910
27	120062.470	405380.920
28	120065.460	405367.160
29	120130.880	405407.320
24	120162.780	405425.450
Участок 4 (467 кв. м)		
30	120067.580	405403.120
31	120065.290	405441.710
32	120050.900	405434.920
33	120058.970	405397.740
30	120067.580	405403.120

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия в результате проведённых археологических полевых работ составляет 39193 кв. м.

В ходе спасательных археологических полевых работ 2025-2026 гг. (раскопок и наблюдений) выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар», земельный участок, подлежащий воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, в рамках проекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» ***исследован в полном объёме (на площади 33075 кв. м (26081 кв.м исследовано методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений)), объект археологического наследия в территории строительства отсутствует.***

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530.
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15 (далее – Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации).
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 №

12–01–39/05–АБ (Методика)) (далее – Методика определения границ территорий объектов археологического наследия).

6. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954).

7. Малашев В.Ю. Отчёт об археологических разведках в зоне строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обхода города Дербент в Дербентском районе Республики Дагестан в 2021-2022 гг. // Архив ИА РАН.

8. Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, расположенные в зоне строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход города Дербент: План выполнения охранно-спасательных археологических исследований (раскопок и наблюдений)» в реализации «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент. Республика Дагестан» (Разработчик ООО НИЦ «Туризм и краеведение». 2024 г. Том 10.5. Том 10.5.1).

9. Акт государственной историко-культурной экспертизы «Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия в границах территории проектируемого объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент. Республика Дагестан», представленный за подписью аттестованного эксперта А. В. Лычагина (приказ Министерства культуры РФ от 23.06.2021г. №1039).

10. Согласование агентства по охране культурного Республики Дагестан (Дагнаследие) № 07/24 от 23.04.2024 г. раздела проектной документации мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

11. Документация о результатах исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», расположенного в зоне строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан». ООО «Кубаньархеология». г. Краснодар, 2026

12. Сайпутдинов М.Х. Проект границ территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» (Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр). Махачкала, 2026

13. Приказ агентства по охране культурного Республики Дагестан (Дагнаследие) № 03-ф/22 от 02.03.2022 г.

Обоснование вывода экспертизы.

Документы, обосновывающие изменение границ территории ВОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», расположенного по адресу: Дербентский район, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр, представлены на экспертизу в объёме, достаточном для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Приведённые сведения о выявленном объекте культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», расположенном по адресу: Дербентский район, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр, достоверны.

На основании и по результатам описанных выше археологических полевых работ предлагается внести следующие изменения в учётные данные об объекте в части границ его территории и площади:

Земельный участок площадью **33075 кв. м (26081 кв.м исследовано методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений)** необходимо исключить из территории выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр», в связи с тем, что участок на площади земельного отвода будущего строительства площадью **33075 кв. м** археологическими раскопками и наблюдениями исследован полностью. **Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия в результате проведённых археологических полевых работ составляет 39193 кв. м.**

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Изменение границ территории выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», расположенного по адресу: Дербентский район, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр, является **обоснованным (положительное заключение).**

Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение № 1. Приказ агентства по охране культурного Республики Дагестан (Дагнаследие) № 03-ф/22 от 02.03.2022 г.

Приложение № 2. Документация о результатах исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», расположенного в зоне строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан». ООО «Кубаньархеология». г. Краснодар, 2026.

Приложение № 3. Сайпутдинов М.Х. Проект границ территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» (Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр). Махачкала, 2026.

Приложение № 4. Договор № 119-26 от 03.07.2026 г.

Приложение № 5. Копия: трудовой договор между ИА РАН и Успенским П.С. № 111/2025 от 12.01.2026 г.

Приложение № 6. Копия: трудовой договор между ИА РАН и Ислановой И.В. от 10.04.2007 г. (бессрочный)

Приложение № 7. Копия: трудовой договор между ИА РАН и Зеленцовой О.В. от 09.03.2007 г. № 72; Дополнительное соглашение от 01.06.2022 к трудовому договору № 72 от 09.03.2007 г.

Государственный эксперт: Успенский Павел Сергеевич
Дата оформления заключения экспертизы: «13» июля 2026 г.

Приложение № 1.

Приказ агентства по охране культурного Республики Дагестан
(Дагнаследие) № 03-ф/22 от 02.03.2022 г.



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

367031, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26 e-mail: dagnasledie@mail.ru, тел. (8722) 69-21-10

П Р И К А З

№ 03-Ф/12

« 12 » 03 2022 г.

Об утверждении Акта об установлении историко-культурной ценности объекта археологического наследия - «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар» археологической экспедицией ООО НПЦ «Туризм и Краеведение» под руководством В.Ю. Малашева и включения его в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации, 01.07.2002, № 26, ст. 2519), статьей 14 Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 13.02.2009, № 3, ст. 77) и Порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 2 июля 2015 г. № 1905,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Акт об установлении историко-культурной ценности объекта археологического наследия - «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар», расположенного по адресу: Дербентский район, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмалар (приложение № 1).

2. Включить выявленный объект археологического наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар» (далее выявленный объект археологического наследия) с адресным ориентиром: Республика Дагестан, Дербентский район, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмалар, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

Взам.инв.№												
Подпись и дата												
Инв. № подл.	Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата	2/18/ПИР/СТР-ПЗ-АО					
	Разработал		Малашев В.			5.03.22	Отчет о результатах выполнения охранно-разведочного археологического обследования участков планируемых земляных работ по титулу объекта	стадия	Лист	Листов		
	Проверил		Гаджиев Б			5.03.22		П	179	198		
	Н.контр.						Раздел 10: Том 10.3.				ООО «НПЦ ТуК»	

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (приложение № 2).


3. Главному специалисту-эксперту отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия федерального значения — Гаджиевой З.А. в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа уведомить заявителя о включении указанного объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенного на территории Республики Дагестан» с приложением копии решения о включении объекта в указанный Перечень и не позднее трех рабочих дней со дня получения информации от органа регистрации прав уведомить собственника и (или) иного законного владельца объекта о включении выявленного объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» с приложением копии решения о включении объекта в указанный Перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Начальнику отдела по работе с единым государственным реестром — Аллаеву Н.М. не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении объекта в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» направить копию решения о включении объекта в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан в орган регистрации прав недвижимости.

5. Главному специалисту-эксперту отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия федерального значения — Гаджиевой З.А. подготовить письмо в Администрацию МР о необходимости внесения изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в соответствии с п.10 ст.36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. ФЗ-№73, после включения выявленного объекта археологического наследия в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя — начальника отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия федерального значения Харбилова Х.З.

Руководитель



М. Мусаев

Взам.инв.№										
Подпись и дата										
Инв. № подл.							2/18/ПИР/СТР-ПЗ-АО			
	Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата				
	Разработал	Малашев В.				5.03.22	Отчет о результатах выполнения охранно-разведочного археологического обследования участков планируемых земляных работ по титулу объекта	стадия	Лист	Листов
	Проверил	Гаджиев Б				5.03.22		П	180	198
Н.контр.										
							Раздел 10: Том 10.3.		ООО «НПЦ ТуК»	

Приложение № 2.

Документация о результатах исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», расположенного в зоне строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан». ООО «Кубаньархеология». г. Краснодар, 2026.

ООО «Кубаньархеология»

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о результатах исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», расположенного в зоне строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан»

Генеральный директор

Н.В. Желиба



Содержание

Введение	3
1. Нормативная база.....	4
2. Методика работ.....	7
3. Описание участка.....	9
4. Краткие исторические сведения о районе исследования.....	10
5. Результаты исследования.....	12
5.1. Описание раскопа.....	13
5.2. Краткая характеристика керамического материала и находок...	14
5.3. Стратиграфия раскопа.....	14
Заключение.....	15
Список источников и литературы.....	16
Альбом иллюстраций	
Копия открытого листа	

Введение

Совместной археологической экспедицией Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук» и ООО «Кубаньархеология» были проведены археологические полевые работы на территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» общей площадью 33075 кв. м (26081 кв.м методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений) расположенного: Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр.

Целью работ являлось полное археологическое исследование культурного слоя ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

Результат работы: снятие обременения с части территории земельного участка, подлежащей хозяйственному освоению.

Работы проводились на основании открытых листов № Р018-00103-00/02055148 от 04.04.2025 г, № Р018-00103-00/02055150 от 04.04.2025 г, № Р018-00103-00/04354108 от 16.02.2026 г, № Р018-00103-00/04354122 от 16.02.2025 г, выданного на имя Сайпудинова Мурада Шахбановича.

ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Дагестан согласно Приказу Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан №03-ф/22 от 02.03.2022.

В результате проведенных археологических работ, вся площадь землеотвода полностью исследована. В границах исследованной площади можно выделить два участка производства работ.

В границах исследованного участка 1 зафиксированы и исследованы 4 объекта представленные ямами различного хозяйственного назначения. Археологический материал, обнаруженный входе исследований представлен 24 индивидуальными находками, 731 фрагментов керамических сосудов и 647 фрагментов костей животных. Индивидуальные находки со слоя представлены 2 кремневыми нуклеусами и 11

кремневыми отщепами, 2 заготовки из каспийской раковины, лоцилом из рога животного, костяной проколкой и керамическим грузилом. Горшок с цилиндрическим горлом сильно отогнутым наружу венчиком утончающего к краю серо-коричневого цвета. Обнаруженный слой можно отнести к раннему бронзовому веку, к его самому раннему этапу и предварительно его датировать в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

В границах исследованного участка 2 зафиксированы и исследованы 1764 ям хозяйственно-бытового и погребального назначения, 54 круглоплановых жилищ из которых 2 жилища каменным основанием сложенных из блоков известняка слабо отёсанных в один ряд, 9 основанием выложенного из сырцового кирпича 2-3 ряда высоту и 43 жилища типа полуземлянок с глинобитными полами. Интерьер жилищ представлял собой наличием центрального очага, развалами керамических сосудов и одной или двумя ямами хозяйственного назначения. Керамический материал из слоя эпохи ранней бронзы насчитывает 262836 фрагментов глиняных сосудов. С технологической точки зрения керамика поселения подразделяется на лепную и сделанную на гончарном круге так называемую высококачественную. Лепная керамика в свою очередь разделяется по назначению на кухонную, столовую и тарную. На сегодняшний день коллекционная опись индивидуальных находок составляет 1081 экз., включающая в себя фрагменты расписной керамики, изделия из камня и кремня, кости и глины, а также предметы из сплава меди. В целом камеральная обработка материала продолжается, и коллекция будет значительно увеличена. Индивидуальные находки представлены следующими артефактами: Каменные топоры с желобчатым перехватом 60 экз., песты-курanty 60 экз., отбойники 29 экз., зернотерки 51 экз., кремневые вкладыши серпа 63 экз., кремневые пластины 57 экз., кремневые нуклеусы 48 экз., модели глиняных колес 24 экз., антропоморфные статуэтки 33 экз., глиняные очажные подставки 82 экз., керамические крышки сосудов 43 экз., глиняные формы для отливки металла 6 экз., фрагменты расписной керамики 18 экз., керамические ковшики 5 экз., керамические шайбы из фрагментов стенок 19 экз., керамические сосуды цедилки 4 экз., костяные проколки 153 экз., костяные лоцила 67 экз., костяные иглы 3 экз., костяные булавки 3 экз., костяные пряслица 11 экз. Предварительно найденный материал датируется в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

Так же, в ходе археологических исследований на территории ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар» была открыта и изучена стоянка древних охотников, относящаяся к финалу верхнего палеолита. Следует отметить, что до настоящего времени стоянки верхнего палеолита с сохранившимся культурным слоем на территории

Восточного Кавказа, включая территории Азербайджана не были известны. На этом фоне указанное открытие имеет большое значение для реконструкции культурно-исторических процессов на Кавказе на заключительном этапе палеолита.

Настоящий отчет состоит из текстовой части, альбома иллюстраций.

1. Нормативная база

Отчет разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- «Методическими указаниями по проведению проектных археологических работ в зонах народнохозяйственного строительства» (Институт археологии АН СССР, М., 1990 г., автор А.С. Смирнов);
- «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации». М., 2023;

Обследование проводилось с целью изучения объекта культурного наследия в рамках проведения спасательных археологических работ (раскопки).

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия. Согласно ст.49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, собственник либо пользователь земельного участка, в пределах которого расположен объект археологического наследия, владеет, пользуется или распоряжается таким земельным участком с соблюдением условий, установленных для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте отдельно. Все объекты археологического наследия находятся в государственной собственности и отчуждению из государственной собственности не подлежат. Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный действующим законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3). На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Указанным Федеральным законом предусматриваются меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст.36):

п.1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

п.2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

п.3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

п.4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

п.9 Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

Если при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ не удастся обеспечить сохранность объектов культурного наследия, а перенос земельного участка (перетрассировка) невозможен, в соответствии со п.2 ст.40 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном ст.45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

2. Методика проведения работ

Методика проведения научно-спасательных раскопок выбиралась в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утвержденным Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 12 апреля 2023 г. №15).

Можно выделить следующие основные этапы работ, на которых использовались различные специализированные методики исследований.

1. Подготовительный этап. Сбор историко-архивных и библиографических сведений о памятнике археологии, о работах, которые на нем проводились, а также о памятниках археологии, которые исследовались в районе будущих раскопок.

2. Полевые исследования путем археологических раскопок и наблюдений.

3. Камеральная обработка материалов, составление описей, планов, чертежей, написание итогового отчета.

Вся площадь раскопов была пронивелирована с привязкой к нулевому реперу, выбранному с таким учетом, чтобы он находился на точке, расположенной выше дневной поверхности раскопа. Тем самым обеспечивался наиболее удобный пересчет глубин, привязанных к точке R-0. За нулевой репер был принят реперный пункт строителей автодороги (МГРО 21), находящийся в 34 метрах от участка производства работ.

В соответствии с принятой методикой исследования, вся площадь раскопа была разбита сеткой бровок на участки квадратной формы размером 5х5 м. Так как раскоп, как и поселение, имеет форму неправильного многоугольника, квадраты с его краев имеют неправильную форму, вписанную в территорию памятника. Для удобства ведения полевой документации и составления отчета все площади вне зависимости от их конфигурации, традиционно именуется «квадраты» при всей условности употребления этого термина применительно к периферийным площадям.

Прокопка культурного слоя в пределах раскопа осуществлялась вручную, по квадратам и пластам (штыкам), с привязкой выявленных объектов к квадрату. Грунт вывозился за границы исследованной площади раскопа. Борты квадратов зачищались, фотографировались и зачерчивались после того, как были докопаны до стерильных селевых наслоений.

После снятия каждого штыка (пласта) проводилась горизонтальная зачистка поверхности квадратов, а при появлении объектов – их графическая и фотофиксация. Все обнаруженные археологические объекты, выявленные в процессе раскопок,

фикси́ровались и наноси́лись на планы квадратов в масштабе 1:40 см и на общий план раскопа, выполненный в масштабе 1:100 см.

В данном научно-техническом отчете представлена наиболее представительная выборка фотографий раскопа, более полная версия войдет в научный отчет. Это же касается и описаний стратиграфических разрезов.

3. Описание участка

Исследованный участок попадает в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» расположен: Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр.

Раскоп состоял из двух участков, разделенных асфальтированной дорогой. Большой участок имеет сложную геометрическую форму, вытянутого по линии северо-запад – юго-восток. Меньший участок имеет форму неправильного многоугольника, вытянутого по линии северо-восток – юго-запад. Общая площадь раскопа составляет 33075 кв. м (26081 кв.м исследовано методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений).

Раскоп расположен в центральной и юго-восточной части памятника.

Дневная поверхность территории раскопа имеет значительное повышение рельефа от асфальтированной дороги к западной границе объекта культурного наследия. Средняя высота над уровнем моря в абсолютных значениях составляет 72-85 м.

Полевые и камеральные исследования проводились в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению.

Объём обследования уточнялся на основании представленного заказчиком картографического материала.

4. История изучения памятника «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр»

ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Дагестан согласно Приказу Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан №03-ф/22 от 02.03.2022.

Объект археологического наследия выявлен в 2021 году при проведении археологических полевых работ (разведок) в зоне землеотвода по объекту «Строительство автодороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» археологической экспедицией ООО НПЦ «Туризм и Краеведение» под руководством В.Ю. Малашева.

В целях определения границ территории ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» и мощности культурного слоя в 2021 году (В.Ю. Малашев) были установлены 3 шурфа. Шурфы, ареал распространения подъемного материала и ландшафтно-топографическая ситуация местоположения объекта археологического наследия позволили определить границу его территории. Границы памятника были определены по фортификационным сооружениям, состоящим из вала (остатки стены?) высотой до 2 м и опоясывающим его по периметру рвом глубиной до 3 м; снаружи рва фиксируется отсыпка грунта из него. Укрепление неправильной многоугольной в плане формы, незначительно вытянутое по линии ССВ-ЮЮЗ, габаритными размерами 320x260 м. Общая площадь памятника – 72268 м². ВЮВ часть линии укреплений разрушена существующей автодорогой Дагестанские Огни – Зидьян-Казмаляр, ССВ – асфальтированной дорогой на хозяйственный объект. Полностью сохранились ЮЮЗ и ЗСЗ части линии укреплений. Внутренняя часть укрепления подвергается интенсивной распашке. Находящее внутри средневекового укрепления поселение эпохи бронзы, габаритными размерами 240x140 м, определяемыми по распространению подъемного материала, полностью вписывается в границы территории ансамбля.

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» (согласно данным 2021-2022 гг.).

№	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)	
	СШ	ВД
1	42°5'47.1835"N	48°9'51.3638"E

2	42°5'45.1273"N	48°9'58.4196"E
3	42°5'41.9530"N	48°9'55.1071"E
4	42°5'39.5545"N	48°9'53.1590"E
5	42°5'38.8387"N	48°9'55.5423"E
6	42°5'35.8416"N	48°9'53.3339"E
7	42°5'38.0422"N	48°9'41.3979"E
8	42°5'44.1150"N	48°9'46.9273"E

5. Результаты исследования

До начала проведения спасательных археологических полевых работ (раскопки) изучены данные, приведенные в разделе «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, расположенные в зоне строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход города Дербент: План выполнения охранно-спасательных археологических исследований (раскопок и наблюдений)» (далее – Раздел) и Отчете о результатах выполнения археологических полевых работ (разведок) по обследованию участков планируемых земляных работ по объекту: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» (далее – Отчет) (открытый лист №3023-2021 на имя Малышева Владимира Юрьевича).

Выявлено несоответствие приведенных в ведомости координат границ территории ОКН (в системе WGS-84) и мероприятий по обеспечению сохранности вышеуказанных ОКН с графической частью Раздела и Отчета.

Исследователем соотнесены топографические данные и описательная часть территории ОКН, его привязок, согласно Раздела, локализованы ранее выполненные шурфы согласно Отчета (открытый лист №3023-2021 на имя Малышева Владимира Юрьевича). Кроме того, соотнесено месторасположение границ ОКН и границ проектируемого объекта и сделан вывод о технической ошибке в приведенных координатах WGS-84 Раздела.

Данная неточность никак не сказывается на актуальности других сведений, приведенных в Разделе, и не помешала вынести в натуру актуальные границы памятника, приведенные ниже:

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» *до проведения раскопок*:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
1	120386.10	405396.35
2	120334.63	405544.65
3	120240.92	405472.53
4	120162.78	405425.45

5	120145.43	405479.49
6	120050.90	405434.92
7	120112.93	405148.95
8	120305.14	405273.04

Таблица координат характерных точек границы (границ) участка раскопок и наблюдений территории ОКН – «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр»:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
Участок 1 (28675 кв.м)		
1	120243.43	405233.20
2	120242.58	405262.00
3	120241.67	405264.28
4	120253.95	405290.97
5	120257.28	405347.52
6	120252.20	405364.05
7	120231.18	405432.55
8	120303.01	405482.08
9	120320.31	405502.37
10	120315.04	405512.81
11	120312.17	405518.12
12	120306.93	405523.33
13	120240.92	405472.53
14	120162.78	405425.45
15	120130.88	405407.32
16	120065.46	405367.16
17	120069.69	405347.71
18	120072.18	405336.30
19	120125.06	405369.14
20	120130.34	405352.57
21	120159.78	405260.11
22	120154.20	405244.18
23	120158.52	405226.08
24	120181.50	405193.22
25	120243.43	405233.20
1	120243.43	405233.20
Участок 2 (4400 кв.м)		
1	120157.22	405442.89
2	120145.43	405479.49
3	120094.16	405455.31
4	120065.29	405441.71
5	120067.58	405403.12
6	120058.83	405397.65
7	120062.47	405380.92
8	120107.01	405410.91
9	120157.22	405442.89
1	120157.22	405442.89

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» *после проведения археологических работ*:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
Участок 1 (24594 кв.м)		
1	120386.100	405396.360
2	120334.630	405544.650
3	120306.930	405523.330
4	120312.170	405518.120
5	120320.310	405502.370
6	120303.010	405482.080
7	120231.180	405432.550
8	120252.200	405364.050
9	120257.280	405347.520
10	120253.950	405290.970
11	120251.440	405285.510
12	120241.670	405264.280
13	120242.580	405262.000
14	120243.430	405233.200
15	120305.140	405273.040
1	120386.100	405396.360
Участок 2 (12384 кв.м)		
16	120181.500	405193.220
17	120158.520	405226.080
18	120154.200	405244.180
19	120159.780	405260.110
20	120130.340	405352.570
21	120125.060	405369.140
22	120072.180	405336.300
23	120112.930	405148.950
16	120181.500	405193.220
Участок 3 (1748 кв.м)		
24	120162.780	405425.450
25	120157.220	405442.890
26	120107.010	405410.910
27	120062.470	405380.920
28	120065.460	405367.160
29	120130.880	405407.320
24	120162.780	405425.450
Участок 4 (467 кв.м)		
30	120067.580	405403.120
31	120065.290	405441.710
32	120050.900	405434.920
33	120058.970	405397.740
30	120067.580	405403.120

На всех участках археологических работ разборка слоя осуществляется до материка, поверхность которого зачищается с целью выявления ям и иных объектов

хозяйственной деятельности. Промежуточные горизонты зачистки также фиксируются на фото. Одновременно зачищаются борта квадратов, после чего производится фиксация бортов, вычерчиваются планы, снимаются нивелировочные отметки по всему верхнему и нижнему периметрам квадрата. Планы раскопанных квадратов зачерчиваются в масштабе 1:40 см, зачерчиваются профили бортов квадратов, одновременно в поле составляется общий план раскопанного участка.

В ходе работ территория общей площадью 33075 кв. м (26081 кв.м исследовано методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений) для проектируемого объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» исследована в полном объеме.

В границах исследованной площади можно выделить несколько участков производства работ.

В границах исследованного участка 1 зафиксированы и исследованы 4 объекта представленные ямами различного хозяйственного назначения. Археологический материал, обнаруженный в ходе исследований представлен 24 индивидуальными находками, 731 фрагментов керамических сосудов и 647 фрагментов костей животных. Индивидуальные находки со слоя представлены 2 кремневыми нуклеусами и 11 кремневыми отщепами, 2 заготовки из каспийской раковины, лощиком из рога животного, костяной проколкой и керамическим грузилом. Горшок с цилиндрическим горлом сильно отогнутым наружу венчиком утончающего к краю серо-коричневого цвета. Обнаруженный слой можно отнести к раннему бронзовому веку, к его самому раннему этапу и предварительно его датировать в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

В границах исследованного участка 2 зафиксированы и исследованы 1764 ям хозяйственно-бытового и погребального назначения, 54 круглоплановых жилищ из которых 2 жилища каменным основанием сложенных из блоков известняка слабо отёсанных в один ряд, 9 основанием выложенного из сырцового кирпича 2-3 ряда высоту и 43 жилища типа полуземлянок с глинобитными полами. Интерьер жилищ представлял собой наличием центрального очага, развалами керамических сосудов и одной или двумя ямами хозяйственного назначения. Керамический материал из слоя эпохи ранней бронзы насчитывает 262836 фрагментов глиняных сосудов. С технологической точки зрения

керамика поселения подразделяется на лепную и сделанную на гончарном круге так называемую высококачественную. Лепная керамика в свою очередь разделяется по назначению на кухонную, столовую и тарную. На сегодняшний день коллекционная опись индивидуальных находок составляет 1081 экз., включающая в себя фрагменты расписной керамики, изделия из камня и кремня, кости и глины, а также предметы из сплава меди. В целом камеральная обработка материала продолжается, и коллекция будет значительно увеличена. Индивидуальные находки представлены следующими артефактами: Каменные топоры с желобчатым перехватом 60 экз., песты-курanty 60 экз., отбойники 29 экз., зернотерки 51 экз., кремневые вкладыши серпа 63 экз., кремневые пластины 57 экз., кремневые нуклеусы 48 экз., модели глиняных колес 24 экз., антропоморфные статуэтки 33 экз., глиняные очажные подставки 82 экз., керамические крышки сосудов 43 экз., глиняные формы для отливки металла 6 экз., фрагменты расписной керамики 18 экз., керамические ковшики 5 экз., керамические шайбы из фрагментов стенок 19 экз., керамические сосуды цедилки 4 экз., костяные проколки 153 экз., костяные ложила 67 экз., костяные иглы 3 экз., костяные булавки 3 экз., костяные пряслица 11 экз. Предварительно найденный материал датируется в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

Так же, в ходе археологических исследований на территории ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр» была открыта и изучена стоянка древних охотников, относящаяся к финалу верхнего палеолита. Следует отметить, что до настоящего времени стоянки верхнего палеолита с сохранившимся культурным слоем на территории Восточного Кавказа, включая территории Азербайджана не были известны. На этом фоне указанное открытие имеет большое значение для реконструкции культурно-исторических процессов на Кавказе на заключительном этапе палеолита.

5.1. Описание раскопа.

Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» находится в Дербентском районе Республики Дагестан, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр и в 1,25 км к ЮЗ от окраины г. Дагестанские Огни. Археологический объект расположен на Терекемейском отрезке Приморской низменности, в районе прорезывания балкой Дер-чай древних морских террас и ее выхода на плоскую поверхность хвалынской террасы позднего плейстоцена. Древнекаспийские террасы хорошо выделяются в рельефе в районе проведения работ. Здесь отчетливо видны террасы времени хазарской и бакинской трансгрессий Каспия. К западу и к востоку от поселения в местах выхода древних морских отложений устроены карьеры по добыче песка. Поселение расположено на ВЮВ склоне древней морской террасы, обращенного в сторону балки Дер-чай. Вероятно, сам склон образовался в результате вреза реки Дер-чай в древнюю морскую толщу. В ходе формирования долины древние морские отложения, слагающие террасу, выносились рекой, разделяя некогда единую террасовую поверхность на изолированные останцы. На сопредельных участках морские террасы прорезаны серией схожих балок и долин разного размера. Эрозионно-аккумулятивные процессы в пределах балки были прерывистыми. Периодически развивалась интенсивная эрозия с формированием глубоких врезов, глубиной до нескольких метров. Также врезы формировались и на бортах балки. При изменении условий врезы быстро заполнялись разнообразным материалом. На размытых склонах и дне балки периодически активизировался процесс осадконакопления и почвообразования. В последнем решающую роль играли делювиальные и аллювиальные процессы. По современному дну балки проходит асфальтированная дорога из г. Дагестанские Огни на с. Зидьян-Казмаляр. Дорога разделяет памятник на две части: западную и восточную.

Как уже было отмечено выше, «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» включает два объекта: средневековое укрепление и поселение эпохи бронзы. Границы ансамбля определены В.Ю. Малашаевым по фортификационным сооружениям. Последние состоят из вала высотой до 2 м и опоясывающего его по периметру рва глубиной до 3 м; снаружи рва фиксируется отсыпка грунта из него. Укрепление неправильной многоугольной в плане формы, незначительно вытянутое по линии ССВ-ЮЮЗ, габаритными размерами 320х260 м. ВЮВ часть линии укреплений разрушена существующей автодорогой Дагестанские Огни – Зидьян-Казмаляр, ССВ – асфальтированной дорогой на хозяйственный объект. Полностью сохранились ЮЮЗ и ЗСЗ части линии укреплений. Внутренняя часть укрепления подвергается интенсивной распашке. Находящее внутри

средневекового укрепления поселение эпохи бронзы, габаритными размерами 240х140 м, определяемыми по распространению подъемного материала, полностью вписывается в границы территории ансамбля. Восточная окраина средневекового укрепления сильно разрушена при строительстве автомобильной дороги, связывающей с. Зидьян-Казмаляр и г. Дагестанские Огни.

Участок 1

Как уже отмечалось, ВЮВ часть линии средневекового укрепления разрушена существующей автодорогой Дагестанские Огни – Зидьян-Казмаляр. К востоку от дороги сохранилась только небольшая часть укрепления. В этой сохранившейся части ров пересекает с запада на восток современную пойму балки Деречай и далее проходит по нижней части склона древней морской террасы по направлению на СВ. Линия рва тянется до карьера по добыче песка. Карьер полностью разрушил часть рва укрепления. Остатки рва фиксируются также и за пределами карьера.

Для изучения остатков средневекового укрепления в границах полосы землеотвода строящейся дороги в обход Дербента были предусмотрены археологические раскопки и наблюдения. Исходя из научной целесообразности, площадь, отведенная под археологические раскопки и наблюдения исследовалась в рамках единого участка.

Раскоп был заложен в нижней части склона древней морской террасы, прорезанной балкой Деречай. Склон хорошо задернован, зарос кустарником. В северной части участок захватывал часть карьера по добыче песка; край раскопа здесь проходил по дну карьера. В плане раскоп имеет форму неправильного многоугольника, близкую к трапеции. Длинное основание его вытянуто по подошве склона вдоль дороги Дагестанские Огни – Зидьян-казмаляр. Короткое основание проходит по нижней части склона. Раскоп ориентирован длинной осью по направлению ССВ-ЮЮЗ. За нулевую отметку ($P\pm 0$) был принят реперный пункт строителей автодороги – МГРО 21, имеющий координаты в МСК-05-95: X 120284.443, Y 405244.902, высота 95,056 м над у. м. Данный репер расположен в 34 м на ССВ (азимут 8°) от СЗ угла участка работ.

Раскоп был разделен на квадраты размерами 5×5 м, получившие буквенно-цифровые обозначения. Квадраты с ЮВВ на СЗЗ обозначены буквами, с ЮЮЗ на ССВ – цифрами. Раскоп обнимает кв. а-10...а-25, б-9...б-25, в-9...в-25, г-9...г-25, д-8...д-25, е-8...е-25, ж-7...ж-17, з-7, з-8 и частично кв. а-9, а-26, б-8...б-26, в-8, в-26, г-7, г-8, г-25, д-7, д-26, е-7, е-26, ж-6, ж-18...ж-26, з-4...з-6, з-9...з-17, и-4...и-8.

Зачистка стенки карьера

Как отмечалось, в северной и северо-восточной части раскопа ров разрушен карьером по добыче песка. Стенка карьера частично обнажила верхнюю часть заполнения

рва. С целью выявления стратиграфии объекта и определения предварительной его хронологической позиции сначала были начаты работы по зачистке стенки карьера.

В результате произведенной зачистки был получен показательный стратиграфический разрез протяженностью 35,20 м и максимальной мощностью более 4 м, обнаживший полностью стратиграфию рва и прилегающих к нему участков раскопа.

Современная дневная поверхность в стенке карьера характеризуется довольно крутым понижением с В на З, от склона в сторону равнины, с перепадом высоты 8,59 м на протяжении 35,20 м – от -14,66 м от Р±0 в кв. а-25 до -23,25 м в кв. ж-23. Поверхность склона и стенки рва покрыты довольно густым растительным покровом, толщина дернового слоя составляет 4-5 см.

В разрезе фиксируется следующая стратиграфия:

Слой 1а – суглинок коричневый, средний, представляет собой материковый выкид со рва. Контакты четкие. Представлен на всем протяжении разреза к западу от рва и на небольшом участке (кв. б-25, в-25) длиной 2,72 м к востоку от рва. Мощность слоя к западу от рва достигает 60 см. К востоку от рва максимальная толщина слоя составляет 36 см. В кв. д-23 нарушен поздним перекопом – ямой. На дне ямы встречался современный бытовой мусор, включающий полиэтиленовые пакеты. Яма была впущена с уровня современной дневной поверхности на глубину 40-45 см.

Слой 1б – суглинок темноцветный, гумусированный, с тонкими прослойками коричневого суглинка. Представлен в западной части стенки карьера в кв. е-23, ж-23. Представляет собой выкид верхнего почвенного слоя со рва и частично материковых суглинков. Последние залегают внутри слоя в виде тонких прослоек или же вперемешку с почвой. Толщина слоя достигает 60-64 см.

Слой 1в – суглинок темноцветный, гумусированный. Представлен в заполнении рва и на его восточном борту. Слой переотложен с вышележащих склонов. Максимальная толщина слоя фиксируется у основания восточного борта (уступа) рва. В этом месте толщина слоя составляет 124 см.

Слой 1 – суглинок темноцветный, гумусированный. Почва. Представлен на всем протяжении профиля. К западу от рва в основном перекрыт выкидными слоями со рва (слои 1а и 1б). К востоку от рва выкидной материковый слой со рва (слой 1а) перекрывает почву на небольшом участке протяженностью 2,72 м в кв. б-25, в-25. Мощность слоя увеличивается с востока на запад (от склона в сторону равнины). К востоку от рва толщина слоя составляет 56-60 см. К западу от рва мощность слоя увеличивается примерно от 40 см в кв. д-23 до 120 см в кв. ж-23.

Под почвенным слоем в разрезе залежали покровные суглинки желтовато-

коричневого цвета. Они, в свою очередь, перекрывали древнюю морскую толщу песков.

Согласно полученному разрезу ширина рва на данном участке раскопа составлял 13,60 м, максимальная глубина вреза от восточной бровки – 4,70 м от -18,92 м до -23,62 м. Перепад между западной бровкой рва до дна рва составляет 3,71 м от -19,91 м до -23,62 м.

При зачистке археологические находки не обнаружены.

Раскопки на участках 1.1-1.3

Участки 1.1-1.3 занимают С и СВ часть участка 1 и являются крайними в раскопе. Участок 1.1, расположенный у северного края раскопа и имеющий трапециевидную форму, включил кв. д-23...д-25, е-23...е-25 и частично кв. д-26, е-26, ж-23...ж-26. Участок 1.2, также имеющий трапециевидную форму, обнял кв. в-23...в-25, г-23...г-25 и частично кв. в-26 и г-26. Участок 1.3, занимавший северо-восточную часть участка 1 и имеющий трапециевидную форму, включил кв. а-23...а-25, б-23-б-25 и частично кв. а-26 и б-26. Объединение участков и описание хода работ на этих участках вместе обусловлено тем, что указанные участки прорезают ров и вал с СЗ на ЮВ перпендикулярно их оси, образуя один общий вертикальный поперечный разрез, который наиболее полно фиксирует стратиграфию заполнения рва, структуру насыпи вала и их характеристики. Большая часть площади рассматриваемых участков (кв. г-25, д-24, д-25, е-24, е-25 и частично кв. а-25, а-26, б-25, б-26, в-25, в-26, г-24, г-26, д-23, д-26, е-23, е-26, ж-23...ж-26) была уничтожена карьером. Зачистка дна карьера обнажила коренные породы, залегающие в нижней части склона возвышенности, и не выявила каких-либо археологических остатков и находок.

Раскопки рва на участках производилось пластами толщиной 20 см до материковой поверхности. Кроме того, обязательно производилась контрольная прокопка материка. Вследствие разной мощности наслоений на различных участках исследуемого объекта количество вскрытых пластов было неодинаковым. Больше всего пластов было снято при вскрытии наслоений вала и при выборке заполнения рва. Выше по склону от начала рва (кв. а-23, б-23) под слоем почвы на глубине 45-48 см от современной дневной поверхности залегали коренные материковые суглинки желтовато-коричневого цвета.

В полученном разрезе длиной стенки 31,92 м фиксируются следующие напластования:

Слой 1а – суглинок серый с включениями желто-коричневого суглинка, редкими включениями гравия и темно-серыми гумусированными прослойками. Слой представлен в заполнении рва и имеет мешаный характер. Формирование слоя происходило в результате смыва со склонов слоя почвы и наслоений вала. Максимальная мощность слоя фиксируется в центральной части рва. Здесь толщина слоя заполнения рва составляет 40-

44 см.

Слой 1б – общее обозначение слоев, представленных в насыпи вала. Насыпь неоднородна по литологическим характеристикам и подразделяется на 4 слоя.

Слой 1б/1 – суглинок коричнево-серый. Представлен в верхней части насыпи вала. Формирование слоя происходило после завершения строительства рва и, вероятно, связано процессом почвообразования.

Слой 1б/2 – суглинок коричневый, средний, представляет собой материковый выкид со рва. Контакт с нижележащим слоем четкий. Представлен в западной части профиля и на небольшом участке (кв. б-23, в-23) к востоку от рва. Мощность слоя в западной части профиля составляет 60-80 см, к востоку от рва – 30-32 см.

Слой 1б/3 – суглинок темно-серый, гумусированный. Фиксируется в западной части профиля в кв. д-23, е-23. Представляет собой выкид верхнего почвенного слоя со рва. Контакты четкие. Толщина слоя составляет 15-20 см.

Слой 1б/4 – суглинок серо-коричневый. Представлен в западной части профиля в кв. д-23, е-23. Имеет мешаный характер. В составе материковые желто-коричневые суглинки вперемешку с почвой. Контакты различимые. Максимальная толщина слоя 40-42 см.

Слой 1 – суглинок серый, во влажном состоянии темно-серый, гумусированный. Почва. Представлен на всем протяжении профиля. К западу от рва в основном перекрыт наслоениями вала (1б, 1в, 1г). К востоку от рва выкидной материковый слой со рва (слой 1а) частично перекрывает почву. Мощность слоя у восточной оконечности разреза (кв. а-23) составляет до 50 см. В западной части профиля, у подножия склона толщина слоя возрастает до 110 см.

Подстилает его покровные суглинки желто-коричневого цвета. Материк прокопан на глубину от 20 до 50 см.

Ширина рва в разрезе составляет 11 м, максимальная глубина вреза от восточной бровки – 4,40 м от -17,60 м до -22,00 м. Перепад между западной бровкой рва до дна рва составляет 1,76 м от -20,24 м до -22,00 м.

Раскопки на участках 1.4-1.6

Участки 1.4-1.6 также занимают северную и северо-восточную часть участка 1. Рассматриваемые участки пререзают ров и вал с СЗ на ЮВ перпендикулярно их продольной оси, образуя один общий вертикальный поперечный разрез, который наиболее полно фиксирует стратиграфию заполнения рва, структуру насыпи вала и их характеристики. Участок 1.4 имеет трапецевидную форму в плане и занимает кв. д-21, д-22, е-21, е-22, и частично кв. ж-21, ж-22. Участок 1.5 имеет квадратную форму и включает

кв. в-21, в-22, г-21, г-22. Участок 1.6 также имеет квадратную форму и обнимает кв. а-21, а-22, б-21, б-22.

Участки вскрывались пластами. Вследствие разной мощности наслоений количество снятий на участках было неодинаковым. Наибольшее количество пластовых снятий пришлось на вал и ров укрепления. Выше от рва по склону на глубине 20-56 см от дневной поверхности залежали материковые суглинки желто-коричневого цвета. В ходе раскопок в площади раскапываемых участков археологические объекты и находки не обнаружены. Вместе с тем получен протяженный поперечный стратиграфический разрез рва и вала со структурированными отложениями по вертикали. Общая длина разреза равна 33,20 м. В нем фиксируются следующие напластования:

Слой 1а – суглинок серый с включениями желто-коричневого суглинка. Слой представлен в заполнении рва и имеет мешаный характер. Мешаный характер наслоений наиболее четко проявляется в нижней части слоя (сл. 1а/1). Здесь темно-серые гумусированные прослойки и материковые суглинки отчетливо выделяются на общем сером фоне заполнения рва. Максимальная мощность слоя фиксируется в центральной части рва. Общая мощность наслоений в заполнении рва здесь составляет 114 см. Формирование слоя происходило в результате смыва со склонов слоя почвы и наслоений вала.

Слой 1б/1 – суглинок темно-серый, гумусированный. Представлен в верхней части насыпи вала (кв. д-21). Формирование слоя происходило после завершения строительства рва и, вероятно, связано процессом почвообразования. Толщина слоя достигает 34-36 см.

Слой 1б/2 – суглинок коричневый, средний, представляет собой материковый выкид со рва. Контакт с нижележащим слоем четкий. Представлен в западной части профиля и на небольшом участке (в-21) к востоку от рва. Мощность слоя в западной части профиля составляет до 68 см, к востоку от рва – 20 см.

Слой 1б/3 – суглинок серо-коричневый. Представлен в западной части профиля в кв. д-21. Имеет мешаный характер. В составе материковые желто-коричневые суглинки вперемешку с почвой. Контакты различные. Максимальная толщина слоя достигает 20 см.

Слой 1б/4 – суглинок темно-серый, гумусированный. Фиксируется в западной части профиля в кв. д-21, е-21. Представляет собой выкид верхнего почвенного слоя со рва. Контакты четкие. Толщина слоя составляет до 48 см.

Слой 1в – суглинок легкий, коричнево-серый. Представлен у западной оконечности профиля в кв. е-21, ж-21. Слой представлен в заполнении оросительного канала, вырытого у подножия склона балки. Оросительный канал проходит вдоль дороги. Вода в ней

появляется после дождей. По своему генезису слой имеет аллювиальный характер. В слое фиксируется современный бытовой мусор. Нижняя часть слоя из-за влажности имеет более интенсивный серый оттенок. Толщина слоя в разрезе достигает до 50 см.

Слой 1 – суглинок серый, во влажном состоянии темно-серый, гумусированный. Почва. Представлен на всем протяжении профиля. К западу от рва в основном перекрыт наслоениями вала (16/1–16/4) и оросительного канала (1в). К востоку от рва выкидной материковый слой со рва (слой 16/2) частично перекрывает почву. Мощность слоя увеличивается к нижней части склона. В восточной части разреза толщина слоя составляет 40-65 см. В западной части профиля толщина слоя увеличивается до 160-180 см.

Слой залегает на материковых суглинках желто-коричневого цвета. Материк прокопан на глубину от 20 до 100 см.

Ширина рва в разрезе составляет 11,60 м, максимальная глубина вреза от восточной бровки – 4,44 м от -17,56 м до -22,00 м. Перепад между западной бровкой рва до дна рва составляет 2,12 м от -19,88 м до -22,00 м.

В границах исследования на участках 20;24; были зафиксированы признаки непотревоженного культурного слоя. Культурный слой представлен коричневым суглинком включениями мелкого щебня, керамики, угля. Граница слоя неровная, заполняет эрозионный врез. На других участках культурный слой зафиксирован не был. Грунт в верхних горизонтах был представлен современной дневной поверхностью. Темно-серый суглинок содержал большое количество дробленого скальника различных фракций. Археологический материк представлен светло-коричневым суглинком с включениями карбонатов. Всего в границах исследованного участка 1 зафиксированы и исследованы 4 объекта представленные ямами различного хозяйственного назначения. Археологический материал, обнаруженный в ходе исследований представлен 24 индивидуальными находками, 731 фрагментов керамических сосудов и 647 фрагментов костей животных. Индивидуальные находки со слоя представлены 2 кремневыми нуклеусами и 11 кремневыми отщепами, 2 заготовки из каспийской раковины, лоцилом из рога животного, костяной проколкой и керамическим грузилом. Горшок с цилиндрическим горлом сильно отогнутым наружу венчиком утончающего к краю серо-коричневого цвета. Поверхность лощенная. Обжиг окислительный.

Вся найденная керамика сделала ручным способом без применения гончарного круга. Из слоя происходят 2 целых сосудов: горшок с цилиндрическим горлом сильно отогнутым наружу венчиком утончающего к краю серо-коричневого цвета. Поверхность

лощенная. Обжиг окислительный и овальная плошка с прямым бортиком. Поверхность заглажена. Обжиг окислительный. Статистические данные позволяют говорить, что из обнаруженных 731 фрагментов керамических сосудов (венчиков стенок и донцев): из них 502 относятся к сосудам гладкой и заглаженной поверхностью остальные 229 к сосудам лощеной поверхностью. В коллекционную опись отобрано 129 фрагмента венчиков, орнаментированных стенок, горшков цилиндрическим горлом, мисок и плошек, а также фрагменты сковороды. Орнаментации подвергнута незначительная часть зафиксированных обломков керамики. Орнаментированная керамика больше всего представлена фрагментами рельефного орнамента (21 шт.), а также врезным орнаментом (4 шт.). Набор орнаментальных мотивов керамики представляет собой: врезной орнамент в виде врезной линии окаймляющий сосуд и отходящих от нее в низ косых линий. рельефный в виде валиков с насечками, вдавлениями, нарезками по краю венчика окаймляющий сосуд и др., представляющих собой налп в виде псевдоручки. Следует также сказать и о двух фрагментах расписной керамики покрытого бежевым ангобом с черной росписью ангобом в виде линии. В тесте без видимых примесей. Обжиг окислительный.

Обнаруженный слой можно относится к раннему бронзовому веку, к его самому раннему этапу и предварительно его датировать в рамках середины IV тысячелетия до н.э и до последней трети IV тысячелетия до н.э. Весь добытый экспедицией материал на поселении позволяет более убедительно и всесторонне охарактеризовать культуру населения южной части Приморского Дагестана в эпоху ранней бронзы.

Участок 2

Участок был заложен на левом склоне древней морской террасы, прорезанной балкой Деречай и охватывал весь склон и низину балки. Верхняя часть склона хорошо задернована, зарос кустарником, а его средняя и нижняя часть подвергалась интенсивной плантажной распашке. Восточной части край раскопа здесь проходил по дну карьера. В плане раскоп имеет сложную форму с ориентировочными осями 100м и 260м. Длинное основание его вытянуто по подошве склона вдоль дороги Дагестанские Огни – Зидьянказмаляр. Короткое основание проходит по верхней части склона. Участок ориентирован длинной осью по направлению ССВ-ЮЮЗ.

Участок 2 был разбит на квадраты размерами 5×5 м. Квадраты с востока на запад получили буквенные обозначения, с юга на север – цифровые. Для удобства работ площадь раскопа была поделена на участки. Всего было выделено 254 участка из них 216 участков были выделены на площади, предусматривающей археологические раскопки

(участки 1-207; 215-217; 219-221; 234-236) и 38 участков (участки 208-214; 218; 222-232; 233; 237-254) – в зоне производства археологических наблюдений.

В границах исследованного участка 2 зафиксированы и исследованы 1764 ям хозяйственно-бытового и погребального назначения, 54 круглоплановых жилищ из которых 2 жилища каменным основанием сложенных из блоков известняка слабо отёсанных в один ряд, 9 основанием выложенного из сырцового кирпича 2-3 ряда высоту и 43 жилища типа полуземлянок с глинобитными полами. Интерьер жилищ представлял собой наличием центрального очага, развалами керамических сосудов и одной или двумя ямами хозяйственного назначения.

Характеристика массового материала.

Керамический комплекс из слоя эпохи ранней бронзы насчитывает 262836 фрагментов глиняных сосудов, следуют сразу отметить, что камеральная и реставрационная работа еще не завершена и продолжается. С технологической точки зрения керамика поселения подразделяется на лепную и сделанную на гончарном круге так называемую высококачественную. Лепная керамика в свою очередь разделяется по назначению на кухонную, столовую и тарную.

К кухонной керамике относятся многочисленные обломки сковород и жаровень. Сковороды представляют собой мископодобные сосуды большого диаметра с прямыми или слегка округлыми немного наклоненные наружу как низкими, так и высокими стенками (в диапазоне от 4 до 9 см). Как правило сковороды имеет коричневую заглаженную поверхность со следами нагара. На поселении было найдено только 2 фрагмента бортика сковороды покрытыми мелкими отверстиями, что сковороды с таким оформлением закраины практически не характерны для исследуемого памятника. О формах сковород можно судить по реконструируемому образцу из зачистки печной конструкции. Сковорода представляет собой овальную в плане форму размерами 40х43 см, при высоте бортиком около – 10см. Под слегка загнутой под треугольные формы (в виде ручки-ушка) выступающей закраиной с внутренней стороны сковороды располагаются три горизонтальных выступающих конусовидных налепа. С противоположной стороны сковороды напротив бортика с налепами имеется специально сделанная выемка размерами – 9х2 см.

Ко второму типу кухонной керамики относятся жаровни, представляющие собой толстостенные (толщина – 2 см) плиты большой округлой формы (диаметром 40-50 см) с невысокими утолщёнными разложистыми бортиками. Закраины бортиком зачастую имеют горизонтальную ровную площадку и иногда скругленную форму. На поселении

также были встречены тонкостенные жаровни (меньше 1 см) с низким бортиком высотой – 1,2-1,8 см. Жаровни имеют лощеную внутреннюю поверхность и нижнюю грубую, шероховатую. Подобные керамические изделия кухонного назначения являются довольно типичными формами не только для раннебронзовых Северо-Восточного Кавказа, но и сопредельных областей.

К столовой керамики относятся различные по своей форме миски с двусторонней лощеной поверхностью. На рассматриваемом поселении Зидьян-Казмаляр также представлены как во фрагментированном так и зафиксированные *in situ* в виде развалов, сильно разложистые низкие ($h < 10$ см) с широким устьем (около 50 см) мископодобные сосуды с загнутым венчиком именуемые блюдами. Схожие по своей морфологии сосуды были обнаружены на Гильярском поселении и впервые отмечены Р.М. Мунчаевым в работе Древнейшая культура Северо-Восточного Кавказа (1961 г.). На Великентском же поселении П. Следует не много сказать о мисках с округлым туловом и загнутым кососрезанным краем (несколько фрагментов украшены косыми насечками) присутствующий на отдельных участках раскапываемого поселения в небольшом количестве и представлен в основном в материалах комплекса жилищ 6 и 7. Миски с поселения Зидьян-Казмаляр практически все безручные, за исключением нескольких фрагментов, снабженных ручками-держалками.

Другой стандартной формой, условно относимой к столовой посуде, является сосуды баночного типа с прямыми или слегка расширяющимися кверху стенками, снабженные одной или двумя ручками. На поселении баночные сосуды представлены несколькими типами: 1 - коричнево-лощенный баночный сосуд с раздутым в среднее тулово и сильно разложистым венчиком в виде горизонтальной площадкой. Под венчиком сосуда располагаются две ручки-держалки напротив друг друга. Ручки-держалки относятся к архаичным типам ручек. Для баночных сосудов с ранних великентских характерных ленточные ручки с усиками; 2 - Серо-коричнево-лощенный безручный баночный сосуд со слегка вогнутыми в нижней части стенками и расширяющимся кверху туловом. Венчик отогнут в виде горизонтальной площадки. Так называемые площадки предназначались по всей видимости для крышек. Сосуды баночного типа также являются характерными и типичными формами и как отмечал Б.А. Куфтин относятся к определяющим и руководящим образцам керамических изделий куро-аракской культурно-исторической общности. Горшки и горшкообразные сосуды являются одной из самых массовых находок на памятнике. Далее приведем некоторые из них:

- Серо-заглаженный (местами со следами нагара) одноручный сосуд кувшиноподобного типа с сужающимся к венчику горловиной, подбиконической формы

туловом и узким слабовыраженным плоским дном. Горловина отделена от тулова четко выделенным уступом. Овальная в сечении ручка располагается верхним концом в основании горловины, а соответственно нижним в верхней части тулова. Излом серый, тесто с примесью шамота. Обжиг восстановительный. Высота – 23,3 см, высота горловины – 7,2 см, диаметр устья- 10,8 см, диаметр наибольшего расширения тулова - 19,7 см. диаметр дна – 6,3 см;

- Серо-темно-коричнево-лощеный (со следами нагара) горшок с практически цилиндрической низкой горловиной (венчик слегка отогнут), раздутым одутловатым (или бомбовидным) туловом и плохо сохранившемся выщербленным (отслоившемся) дном. Горшок имеет плавный переход от горловины к тулову. Излом серый, тесто с примесью шамота. Обжиг восстановительный. Сохр.высота – 16,8 см, высота горловины – 3,8 см, диаметр устья- 10,5 см, диаметр наибольшего расширения тулова -17 см;

- Частично склеенный коричнево-лощенный (со следами нагара) горшок с расширяющимся к верху венчиком, раздутым в верхней части туловом и узким плоским дном. Горшок имеет плавный переход от горловины к тулову. Под венчиком располагается окаймляющий рассеченный вдавлениями налепной валик. Излом серый, тесто с примесью шамота. Обжиг восстановительный. Высота – 19,8 см, высота горловины – 6,3 см, диаметр наибольшего расширения тулова -21,2 см. диаметр дна – 7,4 см;

- Склеенный коричнево-заглаженный (с пятнами нагара) горшок с широким устьем с раздутым в верхней части и сужающимся к низу туловом (или в виде перевернутого усеченного конуса) и узким плоским дном. Под венчиком располагается налепной окаймляющий валик с пальцевыми вдавлениями. шамота. Горшок имеет плавный переход от горловины к тулову. Излом серый, тесто с примесью шамота. Обжиг окислительный. Высота – 28,2 см, высота горловины – 9,4 см, диаметр устья – 27,5 см, диаметр наибольшего расширения тулова -32,5 см. диаметр дна – 8,4 см;

- Склеенный серо-заглаженный трехручный горшковидный сосуд с высокой конусовидной (или сужающимся к верху) горловиной (с плавно отогнутым венчиком), широким яйцевидным туловом и практически не сохранившемся плоским дном. Овальные в сечении ручки с расширением в основании располагаются в верхней части тулова на равноудаленном расстоянии друг от друга. Горловина отделена от тулова четко выделенным уступом. Излом серый, тесто с примесью шамота. Обжиг окислительный. Высота – 45,8 см, высота горловины – 10,1 см, диаметр устья – 17,1 см, диаметр наибольшего расширения тулова -36,4 см.

Высококачественная керамика также представлена в виде фрагментов и крупных

обломков. Она изготовлена из чистой тщательно промешанной глины, отлично и равномерно обожжена на всю толщину черепка. Она характеризуется красной, оранжевой, розовой расцветкой и лощеной поверхностью. В типологическом отношении она мало чем отличается от стандартных форм лепной столовой керамики (миски, банки, горшочки).

Характеристика индивидуальных находок.

На сегодняшний день коллекционная опись индивидуальных находок составляет 1081 экз., включающая в себя фрагменты расписной керамики, изделия из камня и кремня, кости и глины, а также предметы из сплава меди. В целом камеральная обработкой материала продолжается, и коллекция будет значительно увеличена. Индивидуальные находки представлены следующими артефактами: Каменные топоры с желобчатым перехватом 60 экз., песты-куранты 60 экз., отбойники 29 экз., зернотерки 51 экз., кремневые вкладыши серпа 63 экз., кремневые пластины 57 экз., кремневые нуклеусы 48 экз., модели глиняных колес 24 экз., антропоморфные статуэтки 33 экз., глиняные очажные подставки 82 экз., керамические крышки сосудов 43 экз., глиняные формы для отливки металла 6 экз., фрагменты расписной керамики 18 экз., керамические ковшики 5 экз., керамические шайбы из фрагментов стенок 19 экз., керамические сосуды цедилки 4 экз., костяные проколки 153 экз., костяные ложила 67 экз., костяные иглы 3 экз., костяные булавки 3 экз., костяные пряслица 11 экз.

Следует указать также и на довольно значительное количество выявленного остеологического материала, среди которых преобладают кости домашних животных, что свидетельствует о развитом скотоводстве, но имеются также и кости диких животных и птиц, указывающие на охотничий промысел. Исходя из всего найденного археологического материала и проведенного тщательного анализа разнообразных вещественных находок, можно уверенно утверждать: у нас имеются неоспоримые факты и убедительные доказательства того, что исследуемое экспедицией поселение эпохи бронзы Зидьян-Казмаляр относится к раннему бронзовому веку, к его самому раннему этапу. Предварительно его можно датировать в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

Характеристика слоя 2 эпохи средней бронзы

Мощность слоя средней бронзы стремительно возрастает от центральной части поселения к восточной и юго-восточной части ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр», достигая мощности 1,9-2,70, здесь под слоем средней бронзы начинают формироваться слои ранней бронзы. Слой средней бронзы разделен стерильным слоем темно-коричневым

суглинком (древнем почвенным слоем) толщиной от 5-10 см и до 20-25 см, который начал формироваться после прекращения функционирования поселения эпохи ранней бронзы. В культурном слое эпохи средней бронзы изучены 305 кострищ, представляют из себя заглубленные ямы с прокалёнными стенками до 13-20 см глубиной округлым дном, заполнение их золистое с угольками, 17 погребальных ям прямоугольной формы с закругленными углами, 3 каменные прямоугольные постройки хозяйственно-бытового назначения из массивных каменных блоков уложенных на ребро.

Характер обнаруженных объектов и анализ археологического материала, а также стратиграфическая позиция культурного слоя позволили датировать слой эпохой средней бронзы в пределах с XIX- XXII вв. до н. э. Большого внимания заслуживает также и разнообразный хозяйственно- бытовой инвентарь, в частности, массовое появление керамики с обмазанным жидкой глиной поверхность характерной для конца эпохи средней бронзы Северо-Восточного Кавказа.

Описание стратиграфии центральной части участка 2 :

1- Гумусированный суглинок коричневого цвета (результат распашки) – пахотный слой, толщиной от 40 до 50 см, содержит в себе археологический материал; 2 - Рыхлый суглинок розовато-буроватого цвета, толщиной от 25-35 см, содержит в себе археологический материал; 3 - Супесь с включением угольков и золы светло-серого цвета, толщиной от 80 до 90 см, содержит в себе археологический материал; 4 - Суглинок темно-коричневого цвета толщиной 25-35 см, содержит в себе археологический материал. Материк – суглинок светло-желтого цвета.

При выполнении работ на ВОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр» в обнажении западного крутого борта рва был зафиксирован слой погребенной почвы, содержащий археологические остатки в виде обработанных кремневых изделий. В обнажении слоя встречались также угольки и был найден фрагмент кости животного. Сам слой в нижней части имел буроватую окраску и был похож на прокаленную прослойку. Стратиграфическое положение погребенной почвы, залегание его ниже слоя, в которую были впущены хозяйственные ямы поселения ранней бронзы, указывало на глубокую древность этого слоя и, соответственно, связанных с этим слоем археологических находок. С целью исследования выявившегося на поселении более древнего слоя было принято решение заложить здесь небольшой раскоп в виде врезки в склон.

Новый раскоп, заложен в северо-западном углу участка 2 и фактически находился внутри него, в кв. ш'-23 и ш'-24. Для удобства и более точной фиксации археологических находок раскоп был разбит на квадраты размерами 1×1 м. Квадраты с СЗ на ЮВ

обозначены латинскими буквами от *a* до *e*, с ЮЗ на СВ – цифрами 1-12.

Стратиграфия

В результате раскопок получены показательные разрезы со структурированными и контрастными отложениями по вертикали. Мощность отложений на исследованном участке раскопа составляет 3,76–3,81 м. Если обобщить данные по всем полученным профилям, то в наиболее полном виде стратиграфия памятника предстает следующим образом:

Слой 1a – суглинок средний, светло-коричневый. Толщина слоя уменьшается с юга на север. В южной части западной стенки мощность слоя составляет 35 см. По направлению на север мощность слоя уменьшается до 12-18 см. Граница волнистая. Контакт с нижележащим слоем заметный. Слой имеет насыпной характер. Образовался при строительстве противотанкового рва на склоне балки. Представляет собой материковый выкид со рва.

Слой 1 – суглинок средний, темно-серый, во влажном состоянии вплоть до черного цвета. Структура комковато-ореховатая, пористый. Содержит псевдомисцеллий, корни растений. Верхняя часть слоя (25 см) более темная. В нижней части (30 см) слой относительно светлее. Граница волнистая. Переход постепенный. Залегает с понижением на северо-восток и восток. Голоценовая почва. Толщина слоя в западной стенке раскопа составляет 55 см (в южной части профиля). Мощность слоя увеличивается до 80 см в северной части профиля. В северной и южной стенках раскопа верхняя часть слоя срезана при выборке заполнения рва. В нижней части слоя содержатся единичные фрагменты керамики эпохи ранней бронзы.

Слой 2a – суглинок легкий, светло-коричневый. Содержит карбонаты в виде белоглазки, корнеходы. Залегает с наклоном на северо-восток и восток, т.е. согласно современному склону. Толщина слоя в южной части западной стенки 38-40 см, в северной части профиля слой увеличивается до 60 см. Не содержит археологических находок.

Слой 2b – суглинок легкий, коричневый. Насыщен карбонатами в виде журавчиков и белоглазки. По характеристикам похож на вышележащий слой, отличаясь от него гораздо большей насыщенностью новообразованиями. Содержит редкие крупные камни песчаника. В слое встречаются шероховатые матовые кутаны буроватого цвета. Залегает с наклоном на северо-восток и восток. Общий уклон слоя соответствует современному падению склона. Переход постепенный по уменьшению белоглазки. Толщина слоя в южной части западной стенки составляет 60-63 см. В северной части профиля – 60 см. Не содержит археологических находок.

Слой 3 – суглинок средний, серо-коричневый. Содержит редкие включения белоглазки. Граница волнистая. Контакт с нижележащими слоями заметный. Представлен в западной и северной стенках раскопа. Частично прорезает верхнюю часть нижележащего слоя погребенной почвы (сл. 4а) и поверхность коренных материковых глин (сл. 5) и древних морских песков (сл. 6). По сути, слой представляет собой верхнюю часть заполнения эрозионного вреза. Толщина слоя варьирует в разрезах от 16 до 55 см. Не содержит археологических находок.

Слой 4а – суглинок средний, серый. Содержит карбонаты в виде журавчиков и белоглазки. Многочисленные корни растений. Пористый. Есть включения рыжевато-обломков песчаника. Насыщенность песчаником увеличивается в западных частях профилей северной и южной стенок раскопа. Залегает субгоризонтально. Верхняя часть слоя размыта вышележащим слоем. Погребенная почва. Толщина слоя в северной стенке раскопа составляет 30-40 см, в южной 20-30 см. Содержит археологические находки в виде обработанных кремневых изделий.

Слой 4b – суглинок средний, буроватый. Содержит корни растений. Не имеет сплошного распространения. Представлен в углублении, образованном в коренных песчаниках. Залегание слоя субгоризонтальное. Граница слоя волнистая. Контакт с нижележащим слоем заметный. Толщина слоя в северной стенке раскопа составляет: в западной части профиля – 4-7 см; в средней части профиля, в наиболее глубокой части углубления слой увеличивается до 30-33 см; в восточной части профиля слой имеет мощность 20-27 см. Слой содержит объекты в виде очагов, фрагментированные остатки костей животных, насыщен кремневыми изделиями и включает большое количество угольков. Учитывая характеристики слоя и площадь его распространения можно сделать вывод о том, что он формировался при сильном влиянии антропогенного фактора.

Слой 4с – суглинок светло-коричневый, в сухом состоянии очень плотный. Насыщен новообразованиями гипса. Представлен в нижней части заполнения эрозионного вреза (углубления). Слой зафиксирован в северной и южной стенках раскопа. Мощность слоя увеличивается к центру углубления, т.е. к наиболее пониженной части углубления. В северной стенке раскопа толщина слоя составляет 4-8 см в западной части профиля; в средней части этого же профиля – 12-20 см; в восточной части профиля – 12-18 см. В южной стенке раскопа слой представлен только в восточной части профиля. Толщина слоя здесь составляет 20-23 см. Содержит единичные археологические находки и кости животных.

Слой 5 – глина зеленовато-коричневая. Залегает в виде линзы на поверхности древнекаспийских песков. Представлен в западной и южной стенках раскопа. Нам

большей части площади раскопа слой, вероятно, размыт вышележащими слоями. Толщина слоя в западной стенке раскопа составляет 20-25 см. В южной стенке раскопа максимальная мощность слоя достигает 40-43 см. Наряду с древнекаспийскими песками глина является коренной материнской породой для разреза памятника.

Слой 6 – песок мелкозернистый. Содержит сцементированные конкреции песчаной породы и камни двух разновидностей – ракушечник и песчаник. В западной части раскопа слой более плотный, содержит много мелкой ракушки. Представлен во всех профилях раскопа. Коренная материнская порода, которой сложена древнекаспийская терраса. Вероятно, относится ко времени бакинской трансгрессии Каспия (700–350 тыс. л.н.). В западной и северной стенках раскопа слой прокопан на глубину 25-60 см. В северной стенке раскопа слой расчищен по дну эрозионного углубления.

Общая характеристика объектов и каменного инвентаря

Археологические находки обнаружены в слоях 4а, 4б и 4с. Общее количество каменного инвентаря составляет 647 предметов. С точки зрения каменного сырья индустрию слоев можно охарактеризовать как моносырьевую, основанную на меловом кремне, в основном, серого цвета. Конкретный источник сырья пока не известен. Вероятно, сырье собирали в ближайших известняковых хребтах и в руслах древних балок. Наиболее насыщен находками слой 4б. Технология раскалывания и типологический состав материала из разных слоев в целом является тождественной. Каменный инвентарь включает нуклеусы и заготовки, законченные изделия и многочисленные отходы производства, включая чешуйки (~1 см) и мелкие осколки (~1 см), которые сопровождают процесс оббивки и изготовления орудий.

Технология раскалывания основывается на получении пластин с небольших подготовленных нуклеусов ударным способом. Значимым признаком является отсутствие отжимных нуклеусов и сколов, получивших широкое распространение на Восточном Кавказе в эпоху неолита.

Группа предметов, имеющая отношение к типологической стороне коллекции, весьма представительна. Наиболее выразительны изделия, относящиеся с функциональной точки зрения к охотничьему вооружению – геометрические микролиты. Среди них отметим трапеции с ретушированным и не ретушированным верхним основанием и удлинённые крупные сегменты. Эти орудия изготовлены на нешироких пластинах (а не пластинках и микропластинках), полученных ударным способом. Типологически такие формы (крупные трапеции и удлинённые крупные сегменты) характерны для мезолита всего Восточного Кавказа. Отсутствие в коллекции высоких

трапеций и трапеций с ретушированной выемкой на верхнем основании (т.н. «рогатых трапеций» или «fishtail» («рыбий хвост»)), встречающихся на мезолитических памятниках позднего плейстоцена и раннего голоцена Северо-Восточного (Чох) и Северо-Западного Кавказа (пещера Двойная, Сатанай и др.), позволяет отнести материалы из Зидьян-казмалар к более раннему времени в рамках мезолита, что подтверждается абсолютными AMS датами, полученными для слоя 4b.

Кроме геометрических микролитов орудийная часть коллекции памятника включает 2 концевых скребка на коротких и массивных пластинах и обломок пластины с притупленным ретушью краем.

Большое значение имеет обнаружение заглубленных объектов типа очагов в плоскости плотного залегания каменных изделий. Было исследовано 7 очагов разных размеров и глубины. Очаги были зафиксированы в нижней части слоя 4b и были впущены в нижележащий слой 4с. На уровне очагов в слое фиксировалась высокая концентрация кремневых изделий. Последние образовывали несколько скоплений.

Фаунистические остатки

Вместе с каменными изделиями в слоях 4b и 4с были обнаружены фрагменты костей животных. Всего было найдено 17 костей. До видового уровня удалось определить восемь костей коллекции. Если исключить кость №1 из списка, как случайную находку, относящуюся к слою ранней бронзы, то кости принадлежали двум видам животных: оленю *Cervus elaphus* и лошади *Equus* sp. Последние имеют большое значение для реконструкции природной среды и ландшафтов, окружавших древних охотников.

Исследования на ВОКН «Ансамбль памятников Зидьян-казмалар» выявили более древний пласт культуры, залегавшей под слоями поселения эпохи бронзы. Один из таких пунктов, был комплексно исследован в СЗ части памятника. Это многослойный стратифицированный участок памятника, содержащий культурные слои мезолита, относящиеся к концу плейстоцена. До настоящего времени стратифицированные стоянки поздних эпох каменного века (верхний палеолит, мезолит и неолит) с сохранившимся культурным слоем на дагестанском отрезке Прикаспийской низменности и в прилегающих к ней предгорьях не были известны. На этом фоне открытие и исследование нового памятника с четкой стратиграфией, яркой и выразительной коллекцией каменных изделий и надежными датировками, является заметным событием и имеет большое значение для археологии Дагестана, Восточного Кавказа и юга России в целом.

Основанием производства работ, послужило обнаружение в небольшой промоине, образовавшейся после обильных дождей на размытой материковой поверхности,

одностороннего нуклеуса. Место, где был обнаружен нуклеус, соответствовал участку 46, кв. р'-30 участка 2. Для выяснения стратиграфии памятника и проверки наличия более древних отложений, содержащих археологические находки, на месте обнаружения нуклеуса был заложен стратиграфический шурф размерами 2×2 м. В слоях 2 и 3 шурфа были обнаружены единичные археологические находки, в виде кремневых изделий. Среди них выделим крупную пластину с ретушью по краю в дистальной части, найденную в слое 2. В дальнейшем шурф был расширен в западном направлении на 4 м. Он полностью находился внутри участка 2 (кв. р'-30, с'-29).

Наиболее полный профиль отложений представлен в разрезе северной стенки раскопа. Археологические находки были обнаружены в слоях 2 (нижняя часть), 3 и 4. Все находки из кремня. Общее количество находок, обнаруженных во всех слоях, составляет 951 предмет. В культурно-хронологическом отношении они относятся к различным эпохам. Материалы нижнего слоя 4 содержат нуклеусы, пластины, в том числе ребристые сколы и большое количество отходов расщепления. Наиболее диагностичной частью этой части коллекции являются изделия со вторичной обработкой, включающие пластинки и микропластинки с притупленным краем, удлинённые ассиметричные треугольники и различные типы острий на пластинках и микропластинках. Подобные изделия характерны для индустрий финального палеолита Кавказа. Этому не противоречит единственная АМС дата, полученная для слоя по древесному углю.

В культурно-хронологическом отношении от основной части коллекции выделяются две находки, происходящие из слоя 2. Один из них это одноплощадочный нуклеус, обнаруженный на размытой поверхности слоя, второй – относительно крупная пластина с ретушью по краю в дистальной части. Указанные изделия, вероятно, относятся к финалу неолита или энеолиту.

Таким образом, в ходе археологических исследований на территории ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар» была открыта и изучена стоянка древних охотников, относящаяся к финалу верхнего палеолита. Следует отметить, что до настоящего времени стоянки верхнего палеолита с сохранившимся культурным слоем на территории Восточного Кавказа, включая территории Азербайджана не были известны. На этом фоне указанное открытие имеет большое значение для реконструкции культурно-исторических процессов на Кавказе на заключительном этапе палеолита.

Заключение

По результатам выполненных охранно-спасательных археологических исследований (раскопок и наблюдений) в 2025-2026 гг. совместной археологической экспедицией Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук» и ООО «Кубаньархеология» под руководством М.Ш. Сайпудинова, в полном объеме исследована часть территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» общей площадью 33075 кв. м (26081 кв.м методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений) расположенного: Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр, попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

В границах исследованной площади можно выделить два участка производства работ.

В границах исследованного участка 1 зафиксированы и исследованы 4 объекта представленные ямами различного хозяйственного назначения. Археологический материал, обнаруженный входе исследований представлен 24 индивидуальными находками, 731 фрагментов керамических сосудов и 647 фрагментов костей животных. Индивидуальные находки со слоя представлены 2 кремневыми нуклеусами и 11 кремневыми отщепами, 2 заготовки из каспийской раковины, лоцилом из рога животного, костяной проколкой и керамическим грузилом. Горшок с цилиндрическим горлом сильно отогнутым наружу венчиком утончающего к краю серо-коричневого цвета. Обнаруженный слой можно относится к раннему бронзовому веку, к его самому раннему этапу и предварительно его датировать в рамках середины IV тысячелетия до н.э и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

В границах исследованного участка 2 зафиксированы и исследованы 1764 ям хозяйственно-бытового и погребального назначения, 54 круглоплановых жилищ из которых 2 жилища каменным основанием сложенных из блоков известняка слабо отёсанных в один ряд, 9 основанием выложенного из сырцового кирпича 2-3 ряда высоту и 43 жилища типа полуземлянок с глинобитными полами. Интерьер жилищ представлял

собой наличием центрального очага, развалами керамических сосудов и одной или двумя ямами хозяйственного назначения. Керамический материал из слоя эпохи ранней бронзы насчитывает 262836 фрагментов глиняных сосудов. С технологической точки зрения керамика поселения подразделяется на лепную и сделанную на гончарном круге так называемую высококачественную. Лепная керамика в свою очередь разделяется по назначению на кухонную, столовую и тарную. На сегодняшний день коллекционная опись индивидуальных находок составляет 1081 экз., включающая в себя фрагменты расписной керамики, изделия из камня и кремня, кости и глины, а также предметы из сплава меди. В целом камеральная обработка материала продолжается, и коллекция будет значительно увеличена. Индивидуальные находки представлены следующими артефактами: Каменные топоры с желобчатым перехватом 60 экз., песты-курanty 60 экз., отбойники 29 экз., зернотерки 51 экз., кремневые вкладыши серпа 63 экз., кремневые пластины 57 экз., кремневые нуклеусы 48 экз., модели глиняных колес 24 экз., антропоморфные статуэтки 33 экз., глиняные очажные подставки 82 экз., керамические крышки сосудов 43 экз., глиняные формы для отливки металла 6 экз., фрагменты расписной керамики 18 экз., керамические ковшики 5 экз., керамические шайбы из фрагментов стенок 19 экз., керамические сосуды цедилки 4 экз., костяные проколки 153 экз., костяные ложила 67 экз., костяные иглы 3 экз., костяные булавки 3 экз., костяные пряслица 11 экз. Предварительно найденный материал датируется в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

В ходе работ территория для проектируемого объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» исследована в полном объеме.

Держатель открытого листа

М.Ш. Сайпудинов

Список источников и литературы

Архивные материалы


1. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1996 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
2. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1998 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
3. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1999 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
4. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2000 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
5. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2001 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
6. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2002 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
7. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2002 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
8. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2004 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.
9. *Гаджиев М.С.* Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2005 г. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Фонд 3. Опись 3.


Литература

10. *Аликберов А.К.* Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака'ик» (XI-XII вв.). М., 2003.
11. *Бартольд В.В.* Дербент // *Бартольд В.В.* Соч. Т. III. М., 1965.
12. *Бестужев-Марлинский А.А.* Кавказская стена (Письмо из Дагестана) // Дагестан в русской литературе. Т. 1. Дореволюционный период. Махачкала, 1960.
13. *Гаджиев М.С.* «Даг-бары»: новейшие исследования // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. II. М., 2008. С.209-211.
14. *Гаджиев М.С.* Даг-бары – Великая Кавказская стена // Дагестанские святыни. Кн. 2. Сост. и отв. ред. А.Р. Шихсаидов. Махачкала, 2008. С. 8-36.
15. *Гаджиев М.С.* Дербент: новейшие открытия археологов // Вопросы истории, литературы, искусства. № 4. М., 2007. С. 20-32.
16. *Гаджиев М.С.* Исследования Дербентской археологической экспедиции в 2000 г. // Международная научная конференция «Археология и этнография Кавказа». Краткое содержание докладов. Баку, 2000. С.37-39.
17. *Гаджиев М.С.* Исследования Дербентской археологической экспедиции // Вопросы истории древних цивилизаций и средневековья. Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира и средних веков. Вып. 1. Махачкала, 2002. С.21-23.

18. *Гаджиев М.С.* Исследования форта Дербентского оборонительного комплекса и идентификация «крепости Сул» // *Археология Кавказа: новейшие открытия и перспективы. Краткие содержания докл. международной научной сессии.* Тбилиси, 1997. С.66-67.
19. *Гаджиев М.С.* Определение абсолютной даты строительства цитадели и северной городской стены Дербента и произведенных трудозатрат // *Вестник Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН.* № 1. 2006.
20. *Гаджиев М.С.* Р. Эркерт и Дж. Эберкромби – исследователи «Даг-бары» // *Вестник Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН.* № 3. Махачкала, 2005. С.53-58.
21. *Гаджиев М.С.* Раскопки форта Дербентского оборонительного комплекса // *Археологические открытия 1996 г. М., 1997.* С.200-201.
22. *Гаджиев М.С., Абдулкеримов М., Халитов М.* Раскопки форта 5 Горной стены // *Вопросы истории древних цивилизаций и средневековья. Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира и средних веков. Вып. 1. Махачкала, 2002.* С.23-25.
23. *Гаджиев М.С., Бакушев М.А.* Изыскания в зоне Дербента // *Археологические открытия 2002 г. М., 2003.* С.235-237.
24. *Гаджиев М.С., Бакушев М.А.* Исследования Горной стены «Даг-бары» в 2001 г. // *Международная научная конференция «Археология и этнография Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов. Тбилиси, 2002.* С.49-51.
25. *Гаджиев М.С., Бакушев М.А.* Новые исследования Горной стены «Даг-бары» // *XXII «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Ессентуки – Кисловодск, 2002.* С.29-31.
26. *Гаджиев М.С., Бакушев М.А.* Работы в зоне Дербента // *Археологические открытия 2004 г. М.: Наука, 2005.* С.272–273.
27. *Гаджиев М.С., Магомедов А.Р.* Исследования в Дербенте // *Археологические открытия 1999 года. М., 2001.* С.144-146.
28. *Гаджиев М.С., Магомедов А.Р.* Исследования в зоне Дербента // *Археологические открытия 2000 года. М., 2001.* С.125-127.
29. *Гаджиев М.С., Магомедов А.Р.* Раскопки форта Горной стены (сезоны 1996, 1998 гг.) // *Кавказ и степной мир в древности и средние века. Материалы международной научной конференции. Махачкала, 2000.* С.213-235.
30. *Гаджиев М.С., Магомедов А.Р.* Раскопки форта близ Дербента // *Археологические открытия 1998 года. М., 2000.* С.185-184.
31. *Гаджиев М.С., Магомедов Р.Г., Бакушев М.А.* О работе Дербентской археологической экспедиции // *Археологические открытия 2001 г. М., 2002.* С.260-261.
32. *Гаджиев М.С., Магомедов Р.Г., Бакушев М.А., Саидов В.А.* Изыскания в зоне Дербента // *Археологические открытия 2003 г. М., 2004.* С.248-250.
33. *Гаджиев М.С., Маммаев М.* Раскопки форта 7 Горной стены // *Вопросы истории древних цивилизаций и средневековья. Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира и средних веков. Вып. 1. Махачкала, 2002.* С.30-32.
34. *Гаджиев М.С., Умаров М.* Раскопки форта 6 Горной стены // *Вопросы истории древних цивилизаций и средневековья. Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира и средних веков. Вып. 1. Махачкала, 2002.* С.28-30.
35. *Гаджиев М.С., Шихсаидов А.Р.* 2005. Сведения *Дербенд-наме* о Харун ар Рашиде и новооткрытая официальная арабская надпись 176 г. хиджры // *Древности Кавказа и Ближнего Востока. Сборник статей, посвященный 70-летию со дня рождения проф. М.Г. Гаджиева. Махачкала.*
36. *Пахомов Е.А.* Крупнейшие памятники сасанидского строительства в Закавказье // *Проблемы истории материальной культуры.* № 9-10. Л., 1933.
37. *Пахомов Е.О.* До дослідження Дагестанської стіни // *Східний світ.* №10-11. Киев, 1930.
38. *Хан-Магомедов С.О.* Дербент. Горная стена. Аулы Табасарана. М., 1979.
39. *Хан-Магомедов С.О.* Дербентская крепость и Даг-бары. М., 2002.

40. Хан-Магомедов С.О. Раннесредневековая Горная стена в Дагестане // СА. № 1. 1966.
41. Шихсаидов А.Р. Новые эпиграфические памятники Дагестана // Вопросы истории Дагестана (досоветский период). Вып. I. Махачкала, 1974.
42. Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический источник. М., 1984.
43. Шихсаидов А.Р. Книга ат-Табари «История посланников и царей» о народах Северного Кавказа // Памятники истории и литературы Востока. Период феодализма. М., 1986.
44. Abercromby J. A Trip through the Eastern Caucasus, with a Chapter on the languages of the country. London, 1889.
45. Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. М., 1993.
46. Перечень памятников РД, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Инструктивно-методический материал МК РД.
47. Перечень выявленных памятников археологического наследия на территории РД и подлежащих государственной охране с момента выявления. Инструктивно-методический материал МК РД.
48. Информационно-справочный сайт об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, созданный при поддержке МК РФ (<http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id>).
49. Архивная коллекция картографических материалов Дагестанского государственного объединенного историко-архитектурного музея.
50. Архивная коллекция картографических материалов Центрального государственного архива Республики Дагестан.
51. сайт «ЭтоМесто.ру - старые карты России и мира онлайн». Картографический материал: - Топографическая карта Республики Дагестан 2001 г. (Карта ГГЦ. Масштаб карты 1:100000); - Онлайн топографическая карта центральной, северо-западной и южной части Европейской России, включая Поволжье. (Топографическая карта Европейской России 1984 г. Масштаб карты 1:200000); - Американской карты России и СССР 1950-х годов (Карта "Eastern Europa" серия N501 (Восточная Европа) создана Army Map Service (RMVLB), Corps of Engineers, U.S. Army, Washington, D.C. Масштаб карты 1:250000).








Рисунок 3. Схема расположения ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар» относительно объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».





Рисунок 4. Схема расположения участка проведения работ (согласно Раздела...) с ошибочно приведенными координатами.



ОКН "Ансамбль памятников
"Зидьян-Казмаляр"





Условные обозначения:

- граница территории ОКН
- поворотная точка территории ОКН
- граница объекта строительства
- земельный участок в границах территории ОКН (раскопки)
- земельный участок в границах территории ОКН (наблюдения)



Рисунок 5. Схема расположения участка проведения работ по объекту: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан», на карте Google (дата съемки от 09.03.2025).





Участок археологических работ №2




Рисунок 7. Схема расположения участков исследования ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр».



Рис. 7. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Общий вид с юго-запада, до начала работ.



Рис. 8. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Общий вид с северо-востока, до начала работ.



Рис. 10. ВОКН "Ансамбль памятников "Зидьян-Казмаляр". Общий вид с ЮВ.






Рис. 11. ВОКН "Ансамбль памятников "Зидьян-Казмаляр". Общий вид с СЗЗ.



Участок археологических работ №2



15 0 15 30 45 60 75 м

Рисунок 12. План участков исследования ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар».

Участок археологических работ №1



Рис. 13. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1.
Общий вид с северо-востока, до начала работ.



Рис. 14. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1..
Общий вид с юго-востока, до начала работ.



Рис. 15. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1.
Общий вид с юго-запада, до начала работ.



Рис. 16. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1..
Общий вид с северо-востока, до начала работ.






Рис. 18. ВОКН "Ансамбль памятников "Зидьян-Казмаляр".
Реперный пункт строителей автодороги (МГРО 21), принятый за нулевую отметку ($P \pm 0$)



Рис. 19. ВОКН "Ансамбль памятников "Зидьян-Казмаляр".
Вид на раскоп от нулевого репера - МГРО 21 (вид с ССВ).



Рис. 20. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1.
Общий вид на карьер и на разрушенную часть рва.
Вид с ССВ.



Рис. 21. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр».
Северный край раскопа 1. Общий вид на разрушенную часть рва. Вид с С.



Рис. 22. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1.
Зачистка стенки карьера. Рабочий момент. Вид с С.



Рис. 23. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1.
Зачистка стенки карьера. Рабочий момент. Вид с ССВ.



Рис. 24. ВОКН "Ансамбль памятников "Зидьян-Казмаляр". Раскоп 1.
Разрез отложений по стенке карьера.



1



2



3

Рис. 25. Фрагменты разреза рва по стенке карьера.
1 - западная часть, 2 - центральная часть, 3 - восточная часть



Рис. 26. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар».
Раскоп 1. Разрушенная карьером часть участков 1-3. Вид с СВВ.



Рис. 27. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар».
Раскоп 1. Разрушенная карьером часть участков 1-3. Вид с С.



Рис. 28. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 1. Вид с СВ.



Рис. 29. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 2. Вид с СВ.



Рис. 30. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 3. Зачистка поверхности после снятия пласта 1. Рабочий момент.
Вид с С.



Рис. 31. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 3. Вид сверху с 3.



Рис. 32. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участки 1-3. Поперечный разрез рва и вала по линии кв. а-23 - ж-23. Виды с СВ.
а - кв. а-23, б-23; б - кв. в-23, г-23; д - кв. е-23 - ж-23.



Рис. 33. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 4. Вид с СЗЗ.



Рис. 34. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 4. Вид с ЮВВ.



Рис. 35. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 5. Вид с СЗ.



Рис. 36. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 5. Вид с СВ.



Рис. 37. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 6. Вид с СЗ.



Рис. 38. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 6. Вид с ЮВ.



а



б



в

Рис. 39. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участки 4-6. Поперечный разрез рва и вала по линии кв. а-21...ж-21. Виды с СВ.
а - кв. а-21, б-21; б - кв. в-21, г-21; в - кв. д-21...ж-21.



Рис. 40. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 7. Вид с СЗ..



Рис. 41. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 7. Вид с СВ.



Рис. 42. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 8. Нижняя часть заполнения рва. Вид с СВ.



Рис. 43. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 8. Ступенчатые площадки от эскарпирования склона. Вид с З.



Рис. 44. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 8. Вид с СВ.



Рис. 45. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 9. Вид с ЮЮЗ.



Рис. 46. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участок 1-13. Общий вид на ров после завершения работ. Вид с ЮЮЗ.



Рис. 47. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участок 1-13. Общий вид на ров после завершения работ. Вид с ЮЮЗ.



Рис. 48. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1. Участок 1-13. Общий вид на ров после завершения работ. Вид с СЗ.



Рис. 49. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1. Участок 1-13. Общий вид на ров после завершения работ. Вид с ЮЮЗ.



Рис. 50. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участки 14-26. Общий вид до начала работ. Вид с С.



Рис. 51. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участки 14-26. Общий вид до начала работ. Вид с СВ.



Рис. 52. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 14. Вид сверху с ЮЗ.



Рис. 53. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 15. Вид сверху с ЮЗ.



Рис. 54. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 16. Вид с СЗ.



Рис. 55. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 17. Вид с СВ.



Рис. 56. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 18. Вид с СЗ.



Рис. 57. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 16;19. Вид сверху с СЗ.



Рис. 58. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участки 20; 24. Общий вид после снятия 14-го пласта. Вид с В.



Рис. 59. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участки 20; 24. Общий вид после снятия 14-го пласта. Вид с ЮВ.
Хозяйственные ямы 1-4.



Рис. 60. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участки 20; 24. Хозяйственная яма 1: а - пятно заполнения ямы; б - разрез заполнения ямы; в - вид ямы 1 после расчистки. Вид с В.




Рис. 61. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участки 20; 24. Хозяйственная яма 2: а - пятно заполнения ямы, вид с 3; б - разрез заполнения ямы, вид с 3; в - вид ямы 2 с юга после расчистки.



а



б



в

Рис. 62. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участки 20; 24. Хозяйственная яма 3: а - пятно заполнения ямы, вид с СЗ; б - разрез заполнения ямы, вид с ЮВ; в - вид ямы 3 с ЮВ после расчистки.



Рис. 63. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участки 20; 24. Хозяйственная яма 4: а - пятно заполнения ямы, вид с СВ; б - разрез заполнения ямы, вид с ЮВ; в - вид ямы 4 с ЮЗ после расчистки.



Рис. 64. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участки 20; 24. Вид сверху с ЮВ



Рис. 65. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участки 20; 24. Вид с ЮВ



Рис. 66. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 14. Профиль северо-восточного борта. Вид с ЮЗ.



Рис. 67. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 14. Профиль юго-восточного борта. Вид с СЗ.



Рис. 68. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 14. Профиль юго-западного борта. Вид с СВ.



Рис. 69. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 14. Профиль Северо-западного борта. Вид с ЮВ.



Рис. 70. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 15. Профиль северо-восточного борта. Вид с ЮВ.



Рис. 71. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 15. Профиль юго-восточного борта. Вид с СЗ.



Рис. 72. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 15. Профиль юго-западного борта. Вид с СВ.



Рис. 73. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 16. Профиль северо-восточного борта. Вид с ЮВ.



Рис. 74. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 16. Профиль юго-восточного борта. Вид с СЗ.



Рис. 75. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 16. Профиль юго-западного борта. Вид с С.



Рис. 76. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 17. Профиль юго-восточного борта. Вид с СЗ.



Рис. 77. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 17. Профиль юго-западного борта. Вид с СВ.



Рис. 78. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 17. Профиль северо-западного борта. Вид с ЮВ.



Рис. 79. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участок 20. Профиль северо-западного борта. Вид с ЮВ.



Рис. 80. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участок 20. Профиль юго-западного борта. Вид с СВ.



Рис. 81. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участок 20. Профиль юго-восточного борта. Вид с СЗ.





Рис. 82. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участок 24. Профиль северо-западного борта. Вид с ЮВ.



Рис. 83. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участок 24. Профиль юго-западного борта. Вид с СВ.



Рис. 84. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участок 24. Профиль юго-восточного борта. Вид с СЗ.



Рис. 85. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 26. Профиль южного борта. Вид с С.



Рис. 86. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 26. Профиль юго-западного борта. Вид с СВ.



Рис. 87. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1. Участок 26. Профиль севов-западного борта. Вид с ЮВВ.



Рис. 88. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1. Участок 26. Профиль юго-восточного борта. Вид с ЮЗЗ.



Рис. 89. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
После завершения работ. Вид с СВ.



Рис. 90. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
После завершения работ. Вид с ЮЗ.



Рис. 91. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 20; 24. Кв. ж-8, з-8...з-10. Пласт 12.
Фрагменты керамических сосудов.




Рис. 92. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
 Участок 20; 24. Кв. ж-8, з-8...з-10. Пласты 12 (1-11), 13 (12-14).
 Фрагменты керамических сосудов.




Рис. 93. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1. Участок 20; 24. Кв. ж-8, з-8...з-10. Пласты 13 (1-6; 10; 14), 14 (7-9; 11-13; 15-20). Фрагменты керамических сосудов.




Рис. 94. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
 Участок 20; 24. Кв. ж-8, з-8...з-10. Пласт 14.
 Фрагменты керамических сосудов.



Рис. 95. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 20; 24. Фрагменты керамических сосудов из хозяйственной ямы 1.



Рис. 96. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 20; 24. Фрагменты керамических сосудов из хозяйственной ямы 1.



Рис. 97. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 20; 24. Фрагменты керамических сосудов из хозяйственной ямы 1.



Рис. 98. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 1.
Участок 20; 24. Хозяйственная яма 1: 1 - керамический горшок;
2 - костяная проколка.




Рис. 99. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 1.
Участок 20; 24. Фрагменты керамических сосудов из
хозяйственных ям 2 (1-3), 3 (4-9).







Рисунок 100. План участка археологических работ №2 ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар».






Рисунок 102. План участка археологических работ №2 ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр».



Рис. 103. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Общий вид до начала работ. Вид с ЮЗ.



Рис. 104. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Общий вид до начала работ. Вид сверху с СЗ.



Рис. 105. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 1. Вид с Ю.



Рис. 106. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 3. Вид с Ю.



Рис. 107. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 1-3; 10. Вид с ЮВ.



Рис. 108. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 1-3; 10. Вид с Ю.



Рис. 109. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 4. Вид с ЮВ.



Рис. 110. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 5. Вид с ЮВ.



Рис. 111. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 6. Вид с Ю.



Рис. 112. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 7. Вид с Ю.



Рис. 113. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 8; 16. Вид с Ю.



Рис. 114. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 8; 16. Вид с ЮВ.



Рис. 115. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2. Участок 1. Фрагменты разреза рва и вала по юго-западному борту раскопа. Вид с СВ: а - западная часть; б - центральная часть; в - восточная часть.



Рис. 116. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
 Участок 1. Попечерный разрез рва и вала по линии кв. э'-10 - ч'-10.
 . Виды с ЮЗ: а - кв. э'-10; б - кв. щ'-10;
 в - кв. ш'-10, ч'-10.



а



б



в

Рис. 117. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
 Участок 5: 13. Попечерный разрез рва и вала по линии кв. щ'-18 - х'-18.
 Виды с ЮЗ: а - кв. щ'-18, ш'-18; б - кв. ш'-18, ч'-18;
 в - кв. ц'-18, х'-18.



Рис. 118. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 1-16. Общий вид на ров: а - вид сверху с ЮЗ; б - вид сверху с ЮВ.



Рис. 119. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2. Участок 72-73. Жилище 9. Фиксация на уровне верха камней. Вид с ЮЮЗ.



Рис. 120. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2. Участок 72-73. Жилище 9. Фиксация на уровне 1-го пола. Вид с ЮВ.



Рис. 121. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2. Участок 72-73. Жилище 9. Фиксация на уровне 2-го пола. Вид с ЮВ.



Рис. 122. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2. Участок 72-73. Жилище 9. Фиксация на уровне 3-го пола. Вид с ЮВ.



Рис. 123. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 72-73. Жилище 9. Центральный очаг. Вид с ЮВ.



Рис. 124. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 72-73. Жилище 9. Центральный очаг разрез заполнения и стенок. Вид с С.



Рис. 125. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 72-73. Жилище 10. Фиксация на уровне пола. Вид с ЮЗ.



Рис. 126. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 72-73. Жилище 10. Фиксация на уровне пола. Вид с ЮВ.



Рис. 127. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 72-73. Жилище 10. Фрагмент сохранившейся стены из
сырцового кирпича. Вид с Ю.



Рис. 128. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 72-73. Жилище 10. Фрагмент сохранившейся стены из
сырцового кирпича. Вид с З.



Рис. 129. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 74. Жилище 12. Фиксация на уровне пола. Вид с ЮЗ.



Рис. 130. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 74 . Жилище 12. Фиксация на уровне пола. Вид с З.



Рис. 131. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 74. Жилище 12. Вид с С.



Рис. 132. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 74. Жилище 12. Вид с СВ.



Рис. 133. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2. Участок 74. Жилище 12. Центральный очаг: а - Вид с СВ; б - разрез заполнения, вид с СЗ; в - разрез стенок вид с СЗ.



Рис. 134. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 76; 88. Жилище 16. Фиксация на уровне пола. Вид с СВ



Рис. 135. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 76; 88. Жилище 16. Фиксация на уровне пола. Вид с ЮЗ



Рис. 136. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 76; 88. Жилище 16. Двухчастная печь. Вид с ЮЮВ



Рис. 137. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 76; 88. Жилище 16. Двухчастная печь, разрез. Вид с ЮВ



Рис. 138. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 84-86. Жилище 20. Фиксация на уровне пола. Вид с ССВ



Рис. 139. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 84-86. Жилище 21. Фиксация на уровне пола. Вид с Ю



Рис. 140. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 88; 99. Общий вид на жилище 23 и хозяйственную яму 511. Вид с ЮЗ



Рис. 141. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 88; 99. Общий вид на жилище 23 и хозяйственную яму 511. Вид с ЮЗ



Рис. 142. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 89. Жилище 24. Вид с ЮВ.



Рис. 143. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 89. Жилище 24. Вид с С.



Рис. 144. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 90-91. Жилище 25. Вид с ЮВ.



Рис. 145. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 90-91. Жилище 25. Вид с В.



Рис. 146. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2. Участок 93-94;105-106. Общий вид на жилище 26 и хозяйственно-бытовые остатки. Вид с ЮВ.



Рис. 147. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2. Участок 93-94;105-106. Общий вид на жилище 26 и хозяйственно-бытовые остатки. Вид с ЮВ.



Рис. 148. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 95-97. Жилище 27. Фиксация на уровне пола. Вид с 3.



Рис. 149. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 95-97. Жилище 27. Фиксация после расчистки объектов. Вид с В.



Рис. 150. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 95-97. Жилище 27. Двухчастная печь. Вид с В.



Рис. 151. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 95-97. Жилище 27. Двухчастная печь. Вид с В.



Рис. 152. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 104. Жилище 30. Вид с СЗ.



Рис. 153. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 104. Жилище 30. Вид с СЗ.



Рис. 154. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 107-109. Жилище 32. Вид с СЗ.



Рис. 155. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 107-109. Жилище 32. Вид сверху с В.



Рис. 156. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр», Раскоп 2.
Участок 107-109. Жилище 32. Двухчастная печь. Вид с ЮВ.



Рис. 157. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр», Раскоп 2.
Участок 107-109. Жилище 32. Разрез плиты печи. Вид сверху с ЮВ.



Рис. 158. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2. Участок 107-109; 119-121; 129-130. Общий вид на хозяйственно-бытовые остатки. Вид сверху с СЗ.



Рис. 159. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2. Участок 107-109; 119-121. Жилище 33 и 39. Общий вид сверху с ЮЗ.



Рис. 160. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 107-109; 119-121. Жилище 33. Фрагмент стены из сырцового кирпича.
Вид с Ю.



Рис. 161. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 107-109; 119-121. Жилище 33. Фрагмент стены из сырцового кирпича.
Вид с СЗ.



Рис. 162. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 138-139; 152-151. Жилище 43/44. Общий вид на уровне пола.
Вид с СЗ.



Рис. 163. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Участок 138-139; 152-151. Жилище 44. Общий вид на уровне пола.
Вид с СВ.



Рис. 164. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 138-139; 150-151. Жилище 43. Двухчастная печь.
Вид с 3.



Рис. 165. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Участок 138-139; 150-151. Жилище 43. Развалы керамических сосудов на
уровне пола. Вид с Ю.



Рис. 166. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2. Участок 138-139; 150-151. Жилище 43. Крышка сосуда на уровне пола. Вид с ЮВ.



Рис. 167. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2. Участок 138-139; 150-151. Жилище 43. Обугленное зерно.



Рис. 168. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар»». Раскоп 2. часток 138-139; 150-151. Жилище 43;44. Общий вид сверху вид с ЮЗ.

№ 151



Рис. 169. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Нижняя часть керамического сосуда. Участок 38 кв П'14 пласт 1-2




Рис. 170. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Фрагменты керамических сосудов. Участок 39 кв П'15 (1-9) пласт 1-3




Рис. 171. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Фрагменты керамических сосудов. Участок 39 кв П'15 яма 24 (1-4),
яма 27 (5-6), яма 29 (7)




Рис. 172. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Фрагменты керамических сосудов. Участок 38 кв Р 14 пласт 1-2 (1-4), Яма 23 (5-9)




Рис. 173. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Фрагменты керамических сосудов. Участок 39 кв П'15 яма 24



Рис. 174. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2.
Развал керамического сосуда. Участок 39 кв П'15 яма 26

№ 243



163

Рис. 175. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскол 2.
Развал керамического сосуда. Участок 39 кв П 15 яма 26




Рис. 176. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Фрагменты керамических сосудов. Участок 39 кв П`16 (1-9) пласт 1-3



1



2



3

Рис. 177. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар». Раскоп 2.
Каменные топоры (1-3).



Рис. 178. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 2. Антропоморфные статуэтки (1-2), Ручка сковороды в виде антропоморфной статуэтки (3).



Рис. 179. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар».
Западная часть раскопа 2. Противотанковый ров. Вид с СВВ.




Рис. 180. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар».
Статиграфия отложений в западном борту противотанкового рва. Вид с СВВ.



Рис. 181. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр».
Раскоп 3. Общий вид до начала работ. Вид с ЮВВ.



Рис. 182. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр». Раскоп 3.
Общий вид после завершения участка. Вид с ЮЮЗ.



Рис. 183. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар».
Раскоп 3. Участок, вскрытый в 2026 г. Вид с ЮВ.



Рис. 184. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар».
Раскоп 3. Разрез северной стенки раскопа 2025 г. Вид с ЮЗ.




Рис. 185. ВОАН "Ансамбль памятников Зидьян-казмаляр". Раскоп 3. Слой 4b, гор. 5. Распределение кремневых изделий в слое (отмечены красными палочками). Вид с ЮВВ.




Рис. 186. ВОАН "Ансамбль памятников Зидьян-казмаляр". Раскоп 3. Слой 4b, гор. 5. Распределение кремневых изделий в слое (отмечены красными палочками). Вид с ЮЮЗ.



Рис. 187. ВОАН "Зидьян-казмаляр".
Раскоп 3. Слой 4b, гор. 5.
Характер залегания культурных остатков
(показаны стрелками) в кв. Е-4



1



2



3



4

Рис. 188. ВОАН "Зидьян-казмалар". Раскоп 3. Сл. 4b, гор. 5. Очаг 1.




Рис. 189. ВОАН "Ансамбль памятников Зидьян-казмаляр".
 Раскоп 3. Слой 4а. Кремневые изделия:
 1-4 - пластины, 5 - нуклеус



1



2



3



4

Рис. 190. ВОАН "Ансамбль памятников "Зидьян-казмалар".
Раскоп 3. Слой 4b. Образцы кремневых изделий
1 - скребок, 2-4 - трапеции



Рис. 191. ВОАН "Ансамбль памятников "Зидьян-казмаляр".
Раскоп 3. Слой 4b, гор. 3. Фаунистические находки.




Рис. 192. ВОАН "Ансамбль памятников "Зидьян-казмаляр".
Раскоп 3. Слой 4b, Углубление 2. Фаунистические находки.



1



2



3

Рис. 193. ВОАН "Ансамбль памятников "Зидьян-казмалар".
Обнаружение нуклеуса на размытой материковой
поверхности (1-2) и фото изделия (3)



1



2

Рис. 194. ВОАН "Ансамбль памятников "Зидьян-казмалар".
Общий вид шурфа на месте обнаружения кремневого нуклеуса (1) и фото пластины (2) из слоя 2



Рис. 195. ВОАН "Ансамбль памятников "Зидьян-казмалар".
Раскоп 4. Вид после завершения работ.



Рис. 196. ВОАН "Ансамбль памятников "Зидьян-казмалар".
Раскоп 4. Разрез северной стенки раскопа



1



2



3

Рис. 197. ВОАН "Ансамбль памятников "Зидьян-казмаляр".
 Раскоп 4. Условия залегания кремневых находок в слое 4 (1-2)
 и образцы изделий (3)



1



2

Рис. 198. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар».
После завершения археологических работ (1,2)





Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/02055148

Настоящий открытый лист выдан:

Сайпудинову Мураду Шахбановичу

паспорт 8209 № 706022

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ

на территории выявленного объекта археологического наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар» в зоне строительства объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» в Дербентском районе Республики Дагестан.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Сайпудинов Мурад Шахбанович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:

археологические наблюдения на указанном объекте археологического наследия.

Передовое право на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 4 апреля 2025 г. по 30 марта 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 4 апреля 2025 г.

Заместитель Министра

(должность)

Дата 4 апреля 2025 г.



А.В.Мальшев

(Ф.И.О.)

М.П.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/02055150

Настоящий открытый лист выдан:

Сайпудинову Мураду Шахбановичу

паспорт 8209 № 706022

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на территории выявленного объекта археологического наследия «Ансамбль
памятников «Зидьян-Катмаляр» в зоне строительства объекта «Строительство
и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная
дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской
Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная
дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской
Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» в Дербентском
районе Республики Дагестан.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Сайпудинов Мурад Шахбанович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические раскопки на указанном объекте археологического наследия в целях
его изучения и сохранения.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 4 апреля 2025 г. по 30 марта 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 4 апреля 2025 г.

Заместитель Министра

(должность)

(подпись)

А.В.Мальшев

(Ф.И.О.)

Дата 4 апреля 2025 г.

М.П.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/04354122

Настоящий открытый лист выдан:

Сайпудинову Мураду Шахбановичу

паспорт 8209 № 706022

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на территории выявленного объекта археологического наследия «Ансамбль
памятников «Зидьян-Казмаляр» в зоне проведения работ по объекту
«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ»
автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница
с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги
Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный –
Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода г. Дербент,
Республика Дагестан» в Дербентском районе Республики Дагестан.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Сайпудинов Мурад Шахбанович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:

археологические наблюдения на указанном объекте археологического наследия.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 16 февраля 2026 г. по 30 декабря 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 16 февраля 2026 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

Дата 16 февраля 2026 г.



С.Г.Обрывалин

(подпись)

(Ф.И.О)

МП



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/04354108

Настоящий открытый лист выдан:

Сайпудинову Мураду Шахбановичу

паспорт 8209 № 706022

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на территории выявленного объекта археологического наследия «Ансамбль
памятников «Зидьян-Казмалар» в зоне проведения работ по объекту
«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ»
автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница
с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги
Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный –
Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода г. Дербент,
Республика Дагестан» в Дербентском районе Республики Дагестан.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Сайпудинов Мурад Шахбанович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические раскопки на указанном объекте археологического наследия в целях
его изучения и сохранения.

Передовские права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 16 февраля 2026 г. по 30 декабря 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 16 февраля 2026 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

Дата 16 февраля 2026 г.

(подпись)

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3.

Сайпутдинов М.Х. Проект границ территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» (Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр). Махачкала, 2026.

Проект границ территории объекта культурного наследия
«Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр»
(Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с.
Зидьян-Казмаляр)

Держатель открытого листа
М.Х. Сайпутдинов

Содержание:

Материалы по обоснованию проекта границ территории объекта культурного наследия

Материалы для утверждения проекта границ территории объекта культурного наследия

Приложение 1. Копии открытых листов № P018-00103-00/02055148 от 04.04.2025 г, № P018-00103-00/02055150 от 04.04.2025 г, № P018-00103-00/04354108 от 16.02.2026 г, № P018-00103-00/04354122 от 16.02.2025 г, выданных на имя Сайпудинова Мурада Шахбановича

**Материалы по обоснованию проекта границ территории объекта
культурного наследия**

I. Название ОАН: «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр»

Категория охраны: Выявленный объект культурного наследия

II. Тип ОАН: Поселение

III. Местоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, в 3 км к югу от с. Мамедкала

IV. Заказчик работ: ООО «Кубаньархеология».

V. Основание: открытые листы № P018-00103-00/02055148 от 04.04.2025 г, № P018-00103-00/02055150 от 04.04.2025 г, № P018-00103-00/04354108 от 16.02.2026 г, № P018-00103-00/04354122 от 16.02.2025 г, выданные на имя Сайпудинова Мурада Шахбановича

VI. Ответственный исполнитель: держатель открытого листа Сайпудинов Мурад Шахбанович

Обоснование, критерии и методы определения границы территории объекта археологического наследия

1. Общая характеристика ОАН

ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Дагестан согласно Приказу Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан №03-ф/22 от 02.03.2022.

Объект археологического наследия выявлен в 2021 году при проведении археологических полевых работ (разведок) в зоне землеотвода по объекту «Строительство автодороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» археологической экспедицией ООО НПЦ «Туризм и Краеведение» под руководством В.Ю. Малашева.

В целях определения границ территории ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» и мощности культурного слоя в 2021 году (В.Ю. Малашев) были установлены 3 шурфа. Шурфы, ареал распространения подъемного материала и ландшафтно-топографическая ситуация местоположения объекта археологического наследия позволили определить границу его территории. Границы памятника были определены по фортификационным сооружениям, состоящим из вала (остатки стены?) высотой до 2 м и опоясывающим его по периметру рвом глубиной до 3 м; снаружи рва фиксируется отсыпка грунта из него. Укрепление неправильной многоугольной в плане формы, незначительно вытянутое по линии ССВ-ЮЮЗ, габаритными размерами 320x260 м. Общая площадь памятника – 72268 м². ВЮВ часть линии укреплений разрушена существующей автодорогой Дагестанские Огни – Зидьян-Казмаляр, ССВ – асфальтированной дорогой на хозяйственный объект. Полностью сохранились ЮЮЗ и ЗСЗ части линии укреплений. Внутренняя часть укрепления подвергается интенсивной распашке. Находящее внутри средневекового укрепления поселение эпохи бронзы, габаритными размерами 240x140 м, определяемыми по распространению подъемного материала, полностью вписывается в границы территории ансамбля.

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» (согласно данным 2021-2022 гг.).

№	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)	
	СШ	ВД
1	42°5'47.1835"N	48°9'51.3638"E
2	42°5'45.1273"N	48°9'58.4196"E
3	42°5'41.9530"N	48°9'55.1071"E
4	42°5'39.5545"N	48°9'53.1590"E
5	42°5'38.8387"N	48°9'55.5423"E
6	42°5'35.8416"N	48°9'53.3339"E
7	42°5'38.0422"N	48°9'41.3979"E
8	42°5'44.1150"N	48°9'46.9273"E

2. Методы и приемы, использовавшиеся при определении границ ОАН; обоснование их выбора для данного объекта

Для определения границ территории памятника проводились как историко-архивные, так и полевые работы (визуальное обследование, топографическая съемка, фотофиксация, раскопки).

Совместной археологической экспедицией Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук» и ООО «Кубаньархеология» были проведены археологические полевые работы на территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» общей площадью 33075 кв. м (26081 кв.м методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений) расположенного: Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр.

Целью работ являлось полное археологическое исследование культурного слоя ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала -

граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

В границах исследованного участка 1 зафиксированы и исследованы 4 объекта представленные ямами различного хозяйственного назначения. Археологический материал, обнаруженный в ходе исследований представлен 24 индивидуальными находками, 731 фрагментов керамических сосудов и 647 фрагментов костей животных. Индивидуальные находки со слоя представлены 2 кремневыми нуклеусами и 11 кремневыми отщепами, 2 заготовки из каспийской раковины, лощиком из рога животного, костяной проколкой и керамическим грузилом. Горшок с цилиндрическим горлом сильно отогнутым наружу венчиком утончающего к краю серо-коричневого цвета. Обнаруженный слой можно отнести к раннему бронзовому веку, к его самому раннему этапу и предварительно его датировать в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

В границах исследованного участка 2 зафиксированы и исследованы 1764 ям хозяйственно-бытового и погребального назначения, 54 круглоплановых жилищ из которых 2 жилища каменным основанием сложенных из блоков известняка слабо отёсанных в один ряд, 9 основанием выложенного из сырцового кирпича 2-3 ряда высоту и 43 жилища типа полуземлянок с глинобитными полами. Интерьер жилищ представлял собой наличием центрального очага, развалами керамических сосудов и одной или двумя ямами хозяйственного назначения. Керамический материал из слоя эпохи ранней бронзы насчитывает 262836 фрагментов глиняных сосудов. С технологической точки зрения керамика поселения подразделяется на лепную и сделанную на гончарном круге так называемую высококачественную. Лепная керамика в свою очередь разделяется по назначению на кухонную, столовую и тарную. На сегодняшний день коллекционная опись индивидуальных находок составляет 1081 экз., включающая в себя фрагменты расписной керамики, изделия из камня и кремня, кости и глины, а также предметы из сплава меди. В целом камеральная обработка материала продолжается, и коллекция будет значительно увеличена. Индивидуальные находки представлены следующими артефактами: Каменные топоры с желобчатым перехватом 60 экз., песты-курanty 60 экз., отбойники 29 экз., зернотерки 51 экз., кремневые вкладыши серпа 63 экз., кремневые пластины 57 экз., кремневые нуклеусы 48 экз., модели глиняных колес 24 экз., антропоморфные статуэтки 33 экз., глиняные очажные подставки 82 экз., керамические крышки сосудов 43 экз., глиняные формы для отливки металла 6 экз., фрагменты расписной керамики 18 экз., керамические ковшки 5 экз., керамические шайбы из фрагментов стенок 19 экз., керамические сосуды цедилки 4 экз., костяные проколки 153 экз., костяные лошкила 67 экз., костяные иглы 3 экз., костяные булавы 3 экз., костяные пряслица 11 экз. Предварительно найденный материал датируется в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

Так же, в ходе археологических исследований на территории ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар» была открыта и изучена стоянка

древних охотников, относящаяся к финалу верхнего палеолита. Следует отметить, что до настоящего времени стоянки верхнего палеолита с сохранившимся культурным слоем на территории Восточного Кавказа, включая территории Азербайджана не были известны. На этом фоне указанное открытие имеет большое значение для реконструкции культурно-исторических процессов на Кавказе на заключительном этапе палеолита.

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН – «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» *до проведения раскопок*:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
1	120386.10	405396.35
2	120334.63	405544.65
3	120240.92	405472.53
4	120162.78	405425.45
5	120145.43	405479.49
6	120050.90	405434.92
7	120112.93	405148.95
8	120305.14	405273.04

Таблица координат характерных точек границы (границ) участка раскопок и наблюдений территории ОКН – «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр»:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
Участок 1 (28675 кв.м)		
1	120243.43	405233.20
2	120242.58	405262.00
3	120241.67	405264.28
4	120253.95	405290.97
5	120257.28	405347.52
6	120252.20	405364.05
7	120231.18	405432.55
8	120303.01	405482.08

9	120320.31	405502.37
10	120315.04	405512.81
11	120312.17	405518.12
12	120306.93	405523.33
13	120240.92	405472.53
14	120162.78	405425.45
15	120130.88	405407.32
16	120065.46	405367.16
17	120069.69	405347.71
18	120072.18	405336.30
19	120125.06	405369.14
20	120130.34	405352.57
21	120159.78	405260.11
22	120154.20	405244.18
23	120158.52	405226.08
24	120181.50	405193.22
25	120243.43	405233.20
1	120243.43	405233.20
Участок 2 (4400 кв.м)		
1	120157.22	405442.89
2	120145.43	405479.49
3	120094.16	405455.31
4	120065.29	405441.71
5	120067.58	405403.12
6	120058.83	405397.65
7	120062.47	405380.92
8	120107.01	405410.91
9	120157.22	405442.89
1	120157.22	405442.89

Таблица координат характерных точек границы (границ) территории ОКН –
«Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» *после проведения*
археологических работ:

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
Участок 1 (24594 кв.м)		
1	120386.100	405396.360
2	120334.630	405544.650

3	120306.930	405523.330
4	120312.170	405518.120
5	120320.310	405502.370
6	120303.010	405482.080
7	120231.180	405432.550
8	120252.200	405364.050
9	120257.280	405347.520
10	120253.950	405290.970
11	120251.440	405285.510
12	120241.670	405264.280
13	120242.580	405262.000
14	120243.430	405233.200
15	120305.140	405273.040
1	120386.100	405396.360
Участок 2 (12384 кв.м)		
16	120181.500	405193.220
17	120158.520	405226.080
18	120154.200	405244.180
19	120159.780	405260.110
20	120130.340	405352.570
21	120125.060	405369.140
22	120072.180	405336.300
23	120112.930	405148.950
16	120181.500	405193.220
Участок 3 (1748 кв.м)		
24	120162.780	405425.450
25	120157.220	405442.890
26	120107.010	405410.910
27	120062.470	405380.920
28	120065.460	405367.160
29	120130.880	405407.320
24	120162.780	405425.450
Участок 4 (467 кв.м)		
30	120067.580	405403.120
31	120065.290	405441.710
32	120050.900	405434.920
33	120058.970	405397.740
30	120067.580	405403.120

На всех участках археологических работ разборка слоя осуществляется до материка, поверхность которого зачищается с целью выявления ям и иных объектов хозяйственной деятельности. Промежуточные горизонты зачистки также фиксируются на фото. Одновременно зачищаются борта квадратов, после чего производится фиксация бортов, вычерчиваются планы, снимаются нивелировочные отметки по всему верхнему и нижнему периметрам квадрата. Планы раскопанных квадратов зачерчиваются в масштабе 1:40 см, зачерчиваются профили бортов квадратов, одновременно в поле составляется общий план раскопанного участка.

В ходе работ территория общей площадью 33075 кв. м (26081 кв.м исследовано методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений) для проектируемого объекта «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» исследована в полном объеме.

В границах исследованной площади можно выделить несколько участков производства работ.

В границах исследованного участка 1 зафиксированы и исследованы 4 объекта представленные ямами различного хозяйственного назначения. Археологический материал, обнаруженный в ходе исследований представлен 24 индивидуальными находками, 731 фрагментов керамических сосудов и 647 фрагментов костей животных. Индивидуальные находки со слоя представлены 2 кремневыми нуклеусами и 11 кремневыми отщепами, 2 заготовки из каспийской раковины, лоцилом из рога животного, костяной проколкой и керамическим грузилом. Горшок с цилиндрическим горлом сильно отогнутым наружу венчиком утончающего к краю серо-коричневого цвета. Обнаруженный слой можно отнести к раннему бронзовому веку, к его самому раннему этапу и предварительно его датировать в рамках середины IV тысячелетия до н.э и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

В границах исследованного участка 2 зафиксированы и исследованы 1764 ям хозяйственно-бытового и погребального назначения, 54 круглоплановых жилищ из которых 2 жилища каменным основанием сложенных из блоков известняка слабо отёсанных в один ряд, 9 основанием выложенного из сырцового кирпича 2-3 ряда высоту и 43 жилища типа полуземлянок с глинобитными полами. Интерьер жилищ представлял собой наличием центрального очага, развалами керамических сосудов и одной или двумя ямами хозяйственного назначения. Керамический материал из слоя эпохи ранней бронзы насчитывает 262836 фрагментов глиняных сосудов. С технологической точки зрения керамика поселения подразделяется на лепную и сделанную на гончарном круге так называемую высококачественную. Лепная керамика в свою очередь разделяется по назначению на кухонную, столовую и тарную. На сегодняшний день коллекционная опись индивидуальных находок составляет 1081 экз., включающая в себя фрагменты расписной керамики, изделия из камня и кремня, кости и глины, а также предметы из сплава меди. В целом камеральная обработка материала продолжается, и коллекция будет значительно увеличена. Индивидуальные находки представлены следующими артефактами: Каменные топоры с желобчатым перехватом 60 экз., песты-курanty 60 экз., отбойники 29 экз., зернотерки 51 экз., кремневые вкладыши серпа 63 экз., кремневые пластины 57 экз., кремневые нуклеусы 48 экз., модели глиняных колес 24 экз., антропоморфные статуэтки 33 экз., глиняные очажные подставки 82 экз., керамические крышки сосудов 43 экз., глиняные формы для отливки металла 6 экз., фрагменты расписной керамики 18 экз., керамические ковшики 5 экз., керамические шайбы из фрагментов стенок 19 экз., керамические сосуды

цедилки 4 экз., костяные проколки 153 экз., костяные ложила 67 экз., костяные иглы 3 экз., костяные булавы 3 экз., костяные пряслица 11 экз. Предварительно найденный материал датируется в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

Так же, в ходе археологических исследований на территории ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар» была открыта и изучена стоянка древних охотников, относящаяся к финалу верхнего палеолита. Следует отметить, что до настоящего времени стоянки верхнего палеолита с сохранившимся культурным слоем на территории Восточного Кавказа, включая территории Азербайджана не были известны. На этом фоне указанное открытие имеет большое значение для реконструкции культурно-исторических процессов на Кавказе на заключительном этапе палеолита.

Площадь объекта культурного наследия – 39 193 кв.м.

Предмет охраны – территория ОАН, археологизированные предметы.

3. Критерии и обоснование определения границ ОАН

В соответствии со ст. 3.1. Федерального Закона Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. Работы по установлению границ проведены в соответствии с методикой определения границ территорий объектов археологического наследия, разработанной Институтом Археологии РАН и утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. №12-01-39/05- АБ.

Совместной археологической экспедицией Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук» и ООО «Кубаньархеология» были проведены археологические полевые работы на территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар» общей площадью 33075 кв. м (26081 кв.м методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений) расположенного: Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмалар.

Целью работ являлось полное археологическое исследование культурного слоя ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар», попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

В границах исследованного участка 1 зафиксированы и исследованы 4 объекта представленные ямами различного хозяйственного назначения. Археологический материал, обнаруженный входе исследований представлен 24 индивидуальными находками, 731 фрагментов керамических сосудов и 647 фрагментов костей животных. Индивидуальные находки со слоя представлены 2 кремневыми нуклеусами и 11 кремневыми отщепами, 2 заготовки из каспийской раковины, лощиком из рога животного, костяной проколкой и керамическим грузилом. Горшок с цилиндрическим горлом сильно отогнутым наружу венчиком утончающего к краю серо-коричневого цвета. Обнаруженный слой можно относится к раннему бронзовому веку, к его самому раннему этапу и предварительно его датировать в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

В границах исследованного участка 2 зафиксированы и исследованы 1764 ям хозяйственно-бытового и погребального назначения, 54 круглоплановых жилищ из которых 2 жилища каменным основанием сложенных из блоков известняка слабо отёсанных в один ряд, 9 основанием выложенного из сырцового кирпича 2-3 ряда высоту и 43 жилища типа полуземлянок с глинобитными полами. Интерьер жилищ представлял собой наличием центрального очага, развалами керамических сосудов и одной или двумя ямами хозяйственного назначения. Керамический материал из слоя эпохи ранней бронзы насчитывает 262836 фрагментов глиняных сосудов. С технологической точки зрения керамика поселения подразделяется на лепную и сделанную на гончарном круге так называемую высококачественную. Лепная керамика в свою очередь разделяется по назначению на кухонную, столовую и тарную. На сегодняшний день коллекционная опись индивидуальных находок составляет 1081 экз., включающая в себя фрагменты расписной керамики, изделия из камня и кремня, кости и глины, а также предметы из сплава меди. В целом камеральная обработка материала продолжается, и коллекция будет значительно увеличена. Индивидуальные находки представлены следующими артефактами: Каменные топоры с желобчатым перехватом 60 экз., песты-курanty 60 экз., отбойники 29 экз., зернотерки 51 экз., кремневые вкладыши серпа 63 экз., кремневые пластины 57 экз., кремневые нуклеусы 48 экз., модели глиняных колес 24 экз., антропоморфные статуэтки 33 экз., глиняные очажные подставки 82 экз., керамические крышки сосудов 43 экз., глиняные формы для отливки металла 6 экз., фрагменты расписной керамики 18 экз., керамические ковшики 5 экз., керамические шайбы из фрагментов стенок 19 экз., керамические сосуды цедилки 4 экз., костяные проколки 153 экз., костяные лошала 67 экз., костяные иглы 3 экз., костяные булавы 3 экз., костяные пряслица 11 экз. Предварительно найденный материал датируется в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

Так же, в ходе археологических исследований на территории ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмалар» была открыта и изучена стоянка древних охотников, относящаяся к финалу верхнего палеолита. Следует отметить, что до настоящего времени стоянки верхнего палеолита с

сохранившимся культурным слоем на территории Восточного Кавказа, включая территории Азербайджана не были известны. На этом фоне указанное открытие имеет большое значение для реконструкции культурно-исторических процессов на Кавказе на заключительном этапе палеолита.

Границы территории памятника установлены в соответствии с п.7.2., 7.6.5, 7.6.6 методики определения границ территорий объектов археологического наследия и требований п. 3.1. требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия (приложение к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 14.06.2015 г. №1745). Установлен один участок территории.

4. Информация о полевых работах, проведенных на ОАН в рамках работы по определению границ его территории, описание полученных результатов

Совместной археологической экспедицией Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук» и ООО «Кубаньархеология» были проведены археологические полевые работы на территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар» общей площадью 33075 кв. м (26081 кв.м методом археологических раскопок и 6994 кв.м методом археологических наблюдений) расположенного: Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмалар.

Целью работ являлось полное археологическое исследование культурного слоя ОКН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар», попадающего в зону строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

В границах исследованного участка 1 зафиксированы и исследованы 4 объекта представленные ямами различного хозяйственного назначения. Археологический материал, обнаруженный входе исследований представлен 24 индивидуальными находками, 731 фрагментов керамических сосудов и 647 фрагментов костей животных. Индивидуальные находки со слоя представлены 2 кремневыми нуклеусами и 11 кремневыми отщепами, 2 заготовки из каспийской раковины, лощиком из рога животного, костяной проколкой и керамическим грузилом. Горшок с цилиндрическим горлом сильно отогнутым наружу венчиком утончающего к краю серо-коричневого цвета. Обнаруженный слой можно отнести к раннему бронзовому веку, к его самому раннему этапу и предварительно его датировать в рамках середины IV тысячелетия до н.э и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

В границах исследованного участка 2 зафиксированы и исследованы 1764 ям хозяйственно-бытового и погребального назначения, 54 круглоплановых жилищ из которых 2 жилища каменным основанием сложенных из блоков известняка слабо отёсанных в один ряд, 9 основанием выложенного из сырцового кирпича 2-3 ряда высоту и 43 жилища типа полуземлянок с глинобитными полами. Интерьер жилищ представлял собой наличием центрального очага, развалами керамических сосудов и одной или двумя ямами хозяйственного назначения. Керамический материал из слоя эпохи ранней бронзы насчитывает 262836 фрагментов глиняных сосудов. С технологической точки зрения керамика поселения подразделяется на лепную и сделанную на гончарном круге так называемую высококачественную. Лепная керамика в свою очередь разделяется по назначению на кухонную, столовую и тарную. На сегодняшний день коллекционная опись индивидуальных находок составляет 1081 экз., включающая в себя фрагменты расписной керамики, изделия из камня и кремня, кости и глины, а также предметы из сплава меди. В целом камеральная обработка материала продолжается, и коллекция будет значительно увеличена. Индивидуальные находки представлены следующими артефактами: Каменные топоры с желобчатым перехватом 60 экз., песты-курanty 60 экз., отбойники 29 экз., зернотерки 51 экз., кремневые вкладыши серпа 63 экз., кремневые пластины 57 экз., кремневые нуклеусы 48 экз., модели глиняных колес 24 экз., антропоморфные статуэтки 33 экз., глиняные очажные подставки 82 экз., керамические крышки сосудов 43 экз., глиняные формы для отливки металла 6 экз., фрагменты расписной керамики 18 экз., керамические ковшики 5 экз., керамические шайбы из фрагментов стенок 19 экз., керамические сосуды цедилки 4 экз., костяные проколки 153 экз., костяные лоцила 67 экз., костяные иглы 3 экз., костяные булавки 3 экз., костяные пряслица 11 экз. Предварительно найденный материал датируется в рамках середины IV тысячелетия до н.э. и до последней трети IV тысячелетия до н.э.

Так же, в ходе археологических исследований на территории ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-казмаляр» была открыта и изучена стоянка древних охотников, относящаяся к финалу верхнего палеолита. Следует отметить, что до настоящего времени стоянки верхнего палеолита с сохранившимся культурным слоем на территории Восточного Кавказа, включая территории Азербайджана не были известны. На этом фоне указанное открытие имеет большое значение для реконструкции культурно-исторических процессов на Кавказе на заключительном этапе палеолита.

5. Описание пространственного положения объекта

Местоположение: Республика Дагестан, Дербентском районе, в 0,78 км к северу от окраины с. Зидьян-Казмаляр.

Фотографические материалы (выкопировка из документации
о результатах исследований (раскопок))



Рис. 7. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр».
Общий вид с юго-запада, до начала работ.



Рис. 8. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр».
Общий вид с северо-востока, до начала работ.



Рис. 10. ВОКН "Ансамбль памятников "Зидьян-Казмаляр". Общий вид с ЮВ.



Рис. 11. ВОКН "Ансамбль памятников "Зидьян-Казмаляр". Общий вид с СЗЗ.



Рис. 13. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1.
Общий вид с северо-востока, до начала работ.



Рис. 14. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1..
Общий вид с юго-востока, до начала работ.



Рис. 15. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1.
Общий вид с юго-запада, до начала работ.



Рис. 16. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1..
Общий вид с северо-востока, до начала работ.



Рис. 18. ВОКН "Ансамбль памятников "Зидьян-Казмаляр".
Реперный пункт строителей автодороги (МГРО 21), принятый за нулевую отметку ($P \pm 0$)



Рис. 19. ВОКН "Ансамбль памятников "Зидьян-Казмаляр".
Вид на раскоп от нулевого репера - МГРО 21 (вид с ССВ).




Рис. 20. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр». Раскоп 1.
Общий вид на карьер и на разрушенную часть рва.
Вид с ССВ.




Рис. 21. ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр».
Северный край раскопа 1. Общий вид на разрушенную часть рва. Вид с С.

**Материалы для утверждения проекта границ территории объекта
культурного наследия**



ОКН "Ансамбль памятников "Зидьян-Казмаляр"



Графическое изображение границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр»

Координаты поворотных точек границы (границ) территории выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр»

№	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05 от СК-95)	
	X	Y
Участок 1 (24594 кв.м)		
1	120386.100	405396.360
2	120334.630	405544.650
3	120306.930	405523.330
4	120312.170	405518.120
5	120320.310	405502.370
6	120303.010	405482.080
7	120231.180	405432.550
8	120252.200	405364.050
9	120257.280	405347.520
10	120253.950	405290.970
11	120251.440	405285.510
12	120241.670	405264.280
13	120242.580	405262.000
14	120243.430	405233.200
15	120305.140	405273.040
1	120386.100	405396.360
Участок 2 (12384 кв.м)		
16	120181.500	405193.220
17	120158.520	405226.080
18	120154.200	405244.180
19	120159.780	405260.110
20	120130.340	405352.570
21	120125.060	405369.140
22	120072.180	405336.300
23	120112.930	405148.950
16	120181.500	405193.220
Участок 3 (1748 кв.м)		
24	120162.780	405425.450
25	120157.220	405442.890
26	120107.010	405410.910
27	120062.470	405380.920
28	120065.460	405367.160
29	120130.880	405407.320
24	120162.780	405425.450
Участок 4 (467 кв.м)		
30	120067.580	405403.120
31	120065.290	405441.710
32	120050.900	405434.920
33	120058.970	405397.740
30	120067.580	405403.120

Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия
«Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр»

На территории объекта культурного наследия запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Границы территории объекта культурного наследия могут быть откорректированы по результатам археологических полевых работ.

Приложение 1. Копии открытых листов
№ Р018-00103-00/02055148 от 04.04.2025 г.
№ Р018-00103-00/02055150 от 04.04.2025 г.
№ Р018-00103-00/04354108 от 16.02.2026 г.
№ Р018-00103-00/04354122 от 16.02.2025 г.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/02055148

Настоящий открытый лист выдан:

Сайпудинову Мураду Шахбановичу

паспорт 8209 № 706022

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ

на территории выявленного объекта археологического наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар» в зоне строительства объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» в Дербентском районе Республики Дагестан.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Сайпудинов Мурад Шахбанович

(Ф.И.О.)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:

археологические наблюдения на указанном объекте археологического наследия.

Передовое право на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 4 апреля 2025 г. по 30 марта 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 4 апреля 2025 г.

Заместитель Министра

(должность)

Дата 4 апреля 2025 г.



А.В.Мальшев

(Ф.И.О.)

М.П.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/02055150

Настоящий открытый лист выдан:

Сайпудинову Мураду Шахбановичу

паспорт 8209 № 706022

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на территории выявленного объекта археологического наследия «Ансамбль
памятников «Зидьян-Казмаляр» в зоне строительства объекта «Строительство
и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная
дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской
Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная
дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской
Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» в Дербентском
районе Республики Дагестан.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Сайпудинов Мурад Шахбанович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические раскопки на указанном объекте археологического наследия в целях
его изучения и сохранения.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 4 апреля 2025 г. по 30 марта 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 4 апреля 2025 г.

Заместитель Министра

(должность)

Дата 4 апреля 2025 г.

(подпись)

А.В.Мальшев

(Ф.И.О.)

М.П.





Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/04354122

Настоящий открытый лист выдан:

Сайпудинову Мураду Шахбановичу

паспорт 8209 № 706022

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на территории выявленного объекта археологического наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» в зоне проведения работ по объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода г. Дербент, Республика Дагестан» в Дербентском районе Республики Дагестан.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Сайпудинов Мурад Шахбанович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:

археологические наблюдения на указанном объекте археологического наследия.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 16 февраля 2026 г. по 30 декабря 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 16 февраля 2026 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

Дата 16 февраля 2026 г.

(подпись)

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О)

МП



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/04354108

Настоящий открытый лист выдан:

Сайпудинову Мураду Шахбановичу

паспорт 8209 № 706022

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на территории выявленного объекта археологического наследия «Ансамбль
памятников «Зидьян-Казмалар» в зоне проведения работ по объекту
«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ»
автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница
с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги
Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный –
Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода г. Дербент,
Республика Дагестан» в Дербентском районе Республики Дагестан.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Сайпудинов Мурад Шахбанович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические раскопки на указанном объекте археологического наследия в целях
его изучения и сохранения.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 16 февраля 2026 г. по 30 декабря 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 16 февраля 2026 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

Дата 16 февраля 2026 г.

(подпись)

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О)

М.П.

Приложение № 4.
Договор № 119-26 от 03.07.2026 г.

ДОГОВОР № 119-26

г. Москва

03.07.2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньархеология» (ООО «Кубаньархеология»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Желиба Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Советника директора по научной работе Гайдукова Петра Григорьевича, действующего на основании Доверенности от 23.12.2026 г. № 14102/8, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, оплачивает и принимает исполненную работу, а Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу исследовательских работ по теме: «Государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих изменение границ объекта культурного наследия «Ансамбль памятников Зидьян-Казмаляр», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район».

1.2. Содержание работы и сроки выполнения работ определяются Техническим заданием (Приложение №1) и Календарным планом (Приложение №2).

1.3. Приемка работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Календарным планом (Приложение №2) и оформляется актом сдачи-приемки работ, подготовленным Исполнителем и подписанным Исполнителем и Заказчиком.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права Заказчика:

2.1.1. В любое время проверять соответствие качества выполняемых Исполнителем работ, установленных настоящим Договором и другими обязательными для Исполнителя требованиями, без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2. Обязанности Заказчика

2.2.1. В срок 3 (три) дня с момента начала работ передать Исполнителю необходимую для исполнения работ, предусмотренных настоящим договором, документацию согласно п.3 Приложения №1.

2.2.2. Оплатить работы по договору в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

2.2.3. В течение 10 (десяти) дней после получения от Исполнителя акта ГИКЭ, в соответствии с Приложением №1, принять выполненную работу, подписав представленный Исполнителем акт сдачи-приемки, либо направить Исполнителю мотивированный отказ в подписании указанного акта. В случае не направления мотивированного отказа в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ, работа считается выполненной (принятой) и подлежит оплате Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Права Исполнителя

2.3.1. Требовать от Заказчика безусловного выполнения им обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего договора.

2.3.2. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц (соисполнителей).

2.4. Обязанности Исполнителя:

2.4.1. Выполнить работы в строгом соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и надлежащим качеством.

2.4.2. Передать Заказчику акт государственной историко-культурной экспертизы в сроки, указанные в разделах 4 и 6 настоящего договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и передаче Заказчику, определяется техническим заданием (Приложение №1); сроки ее оформления и передачи Заказчику определяются календарным планом работ (Приложение №2).

4.2. Датой исполнения работ по договору является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

4.3. При завершении работ по договору Исполнитель представляет Заказчику предусмотренную техническим заданием отчетную документацию с приложением соответствующего акта сдачи-приемки работ.

4.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ (и отчетных документов (материалов) о проделанной работе) обязан направить (передать) Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ. В случае не направления мотивированного отказа в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ, работа считается выполненной (принятой) и подлежит оплате Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.4. Все споры и разногласия разрешаются с обязательным применением досудебного претензионного порядка урегулирования. При этом соблюдением данного порядка будет считаться направление Стороной другой Стороне мотивированной, документально обоснованной претензии и направление ответа на претензию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения претензии. В случае невозможности урегулирования спора, вытекающего из Договора, в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены в случае:

- неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, на срок задержки соответствующих платежей;
- неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.2.1 настоящего Договора, на срок задержки предоставления необходимой для исполнения работ Документации (согласно п.3 Приложения №1).

7. Прочие условия

7.1. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.

7.2. Стороны допускают заключение дополнительных соглашений, приложений к настоящему договору, финансово-хозяйственных документов, соглашений о расторжении, подписание акта сдачи – приемки работ(услуг), счетов, счетов-фактур путем обмена сканированными копиями подписанных и скрепленных печатями экземпляров соответствующего документа (дополнительного соглашения, приложения к настоящему договору, финансово-хозяйственных документов, соглашения о расторжении, акта сдачи приемки работ (услуг), счета, счета-фактуры) и направленных по адресам электронной почты, указанных в разделе 8 настоящего договора, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Подписанные и сканированные копии имеют юридическую силу оригинала.

Сканированная копия соответствующего документа, направленного другой стороной, считается полученной по истечении двух календарных дней с момента ее направления на адрес электронной почты. Стороны обязаны в течение 30 рабочих дней направленные по средствам электронной почты документы предоставить на бумажном носителе.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Техническое задание (Приложение №1)
- Календарный план (Приложение №2)
- Протокол соглашения о договорной цене (Приложение №3).

7.4. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, являющихся идентичными и имеющими одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.

8. Местонахождение, банковские реквизиты, подписи и печати сторон

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«Кубаньархеология» (ООО «Кубаньархеология»)
Юридический адрес РФ 350063, г.Краснодар, ул.
Кубанская Набережная д. 37/11
Почтовый адрес РФ 350063, г.Краснодар, ул.
Кубанская Набережная д. 37/11
Телефон приемной 8 861 276 46 95
ОГРН 1112309006677
ИНН 2309129878
КПП 230801001
ОКПО 37106472
Расчетный счет (рубли) 40702810347300000129 в
ФИЛИАЛЕ "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
БИК 040349700
к/сч 301018104000000000700
Электронный адрес kubanarh@mail.ru
Сайт kubarhcology.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт археологии
Российской академии наук (ИА РАН)
117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19
ИНН 7728023670 /КПП 772801001
Р/с 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
УФК по г. Москве (ИА РАН л/с 20736442340)
КБК 0000000000 0000000130
ОКТМО 45397000
Тел./Факс: (499) 126-94-09
Адрес электронной почты: ia_ras@mail.ru

Заказчик

Генеральный
ООО

директор
«Кубаньархеология»

Н.В.

Желиба

Исполнитель

Заместитель директора по научной работе
ИА РАН

П.Г. Гайдуков



Приложение №1
к договору № 119-26 от 03.07.2026 г.

Заказчик
Генеральный директор
ООО «Кубаньархеология»



Н.В. Желиба



П.Г. Гайдуков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на работы по теме:

«Государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих изменение границ объекта культурного наследия «Ансамбль памятников Зидьян-Казмалар», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район».

1. Общие положения

1.1. Наименование работы: Государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих изменение границ объекта культурного наследия «Ансамбль памятников Зидьян-Казмалар», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район.

1.2. Заказчик: ООО «Кубаньархеология»

1.3. Исполнитель: ИА РАН

1.4. Срок выполнения всего комплекса работ: с 03.07.2026 г. по 30.08.2026 г.

1.5. Район исследования: РФ, Республика Дагестан, Дербентский район.

2. Цель работы: Государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих изменение границ объекта культурного наследия «Ансамбль памятников Зидьян-Казмалар», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район.

3. Исходные материалы, предоставляемые Заказчиком (в редактируемом формате):

- документация о результатах исследований (раскопок) на территории объекта культурного наследия «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмалар», расположенного в зоне строительства объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».

4. Основная нормативно-техническая документация:

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893);

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530;

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954);

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15 (далее – Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации);

- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика)).

5. Основные задачи и состав работ:

5.1. Составление Акта государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих изменение границ объекта культурного наследия «Ансамбль памятников Зидьян-Казмаляр», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район.

5.1.1. Обоснование выводов экспертизы.

6. Технические требования к выполнению работ:

6.1 Акт государственной историко-культурной экспертизы должен быть составлен государственным экспертом, имеющим аттестацию Министерства культуры Российской Федерации.

6.2 Акт государственной историко-культурной экспертизы предоставляется Заказчику в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в формате pdf.

Ответственный исполнитель

_____ Д.С. Богачук

Приложение №2
к договору № 119-26 от 03.07.2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по выполнению исследовательских работ по теме:

«Государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих изменение границ объекта культурного наследия «Ансамбль памятников Зидьян-Казмаляр», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район».

Наименование работ по договору	Сроки выполнения работ	Стоимость, руб.
1. Проведение государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих изменение границ объекта культурного наследия «Ансамбль памятников Зидьян-Казмаляр»	03.07.2026 г. – 31.08.2026 г.	
ИТОГО		

Заказчик
Генеральный директор
ООО «Кубаньархеология»


м.п.



Н.В. Желиба

Исполнитель
Советник директора
ИА РАН



м.п.

П.Г. Гайдуков

Приложение № 5.

Копия: трудовой договор между ИА РАН и Успенским П.С. № 111/2025 от 12.01.2026 г.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 111/2025



г. Москва

ул. Дмитрия Ульянова, дом. 19

12 января 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук, именуемое в дальнейшем ИА РАН, в лице Врио директора Макарова Николая Андреевича, действующего на основании Устава, и гражданин(ка) **Успенский Павел Сергеевич**, именуемый в дальнейшем «Работник» заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

1. Основные положения:

1.1. Место работы Работника - ИА РАН, ул. Дмитрия Ульянова, 19, г. Москва, 117292, подразделение - Отдел сохранения археологического наследия;

1.2 Должность (в соответствии со штатным расписанием) - Научный сотрудник;

1.3. Профессия - ;

1.4. Специальность с указанием квалификации - ;

2. Настоящий трудовой договор заключен: на определенный срок, на основании Ст. 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации - Трудовой договор на замещение должностей научных работников;

2.1. Дата начала работы - 12 января 2026 г. Срок действия трудового договора - по 30 декабря 2028 г.;

3. Условия оплаты труда: должностной оклад, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты производятся в соответствии с действующими локально-нормативными актами ИА РАН, Положением об оплате труда работников ИА РАН, утвержденным Приказом ИА РАН от 09.01.2023 № 6-АХ. Должностной оклад работника: 34 631 (Тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать один рубль) в месяц.

3.1. Дни выплаты заработной платы (перечисления на зарплатные карты или по иным реквизитам) работникам ИА РАН - не реже чем каждые полмесяца (20-го числа текущего месяца - за первую половину месяца и 5-го числа месяца, следующего за отработанным, - окончательный расчет за отработанный месяц). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

4. Условия труда на рабочем месте Работника по результатам специальной оценки условий труда являются допустимыми.

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха: определяется в соответствии с п. 7 Правил внутреннего трудового распорядка, установленными в ИА РАН.

4.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командировки со 100 % оплатой суточных, при этом если командировка является археологической экспедицией, то на время такой командировки Работнику устанавливается ненормированный рабочий день.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

4.3.1 По соглашению Сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться Работнику по частям. При этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

4.4. Настоящий трудовой договор является договором по основному месту работы 100%.

5. Права и обязанности Работника: определяются в соответствии со статьей 21 Трудового Кодекса Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и другими внутренними документами ИА РАН.

5.1 Работник обязан обеспечить сохранность, не разглашать и не передавать третьим лицам сведения и документы, составляющие служебную, коммерческую, техническую, технологическую или экономическую тайну Работодателя и его клиентов (заказчиков) как в течение срока действия настоящего Договора, так и в течение 3 лет после истечения срока или прекращения настоящего Договора. Работник признает, что в случае нарушения принципа конфиденциальности Работодатель или его клиент понесет значительные убытки, ответственность за которые будет возложена на Работника.

6. Права и обязанности Работодателя: определяются в соответствии со статьей 22 Трудового Кодекса Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими внутренними документами ИА РАН.

7. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

8. Ответственность сторон:

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей и обязательств, установленных законодательством, Правилами внутреннего трудового распорядка ИА РАН, иными локальными нормативными актами ИА РАН и настоящим трудовым договором.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные ст. 192 ТК РФ.

9. Изменение и прекращение трудового договора:

9.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению Сторон (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ), которое оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

9.2. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

9.2.1. При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

10. Заключительные положения:

10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.

11. Согласно статьи 68 Трудового Кодекса Российской Федерации до подписания трудового договора работник ознакомлен с локальными нормативными актами (Приложение №1).

12. Адреса и подписи Сторон:

РАБОТНИК

Успенский

Павел

Сергеевич

Адрес и индекс: 125183, Москва г. Генерала
Рычагова ул, д.12, кв.62

Паспортные данные: 45 19671423, выдан 17.03.2020,
ГУ МВД России по г. Москве, 770-020

Дата рождения: 07.09.1988

Данные государственного страхового
свидетельства Пенсионного фонда РФ: 145-122-668
37

ИНН: 232308618849

тел.: +7(967) 148-36-29

e-mail:

ИА РАН

ИНН 7728023670

КПП 772801001

ОГРН 1027739836728

Местонахождение: 117292, Город Москва, ул
Дмитрия Ульянова, д. 19

Подпись

П. С. Успенский



Подпись

Н. А. Макаров

Экземпляр данного трудового договора Работником на руки получен

12.01.2026

(Дата)

(подпись)

Директору ИА РАН
Макарову Николаю Андреевичу
 От: должность: Научный сотрудник
 подразделение: Отдел сохранения
 археологического наследия
 ФИО: Успенский Павел Сергеевич

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я, Успенский Павел Сергеевич

даю согласие Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии
 Российской академии наук

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ "О персональных данных", содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, а именно:

Использовать все нижеперечисленные данные для оформления кадровых документов и для выполнения ИА РАН требований трудового законодательства;

Использовать мои персональные данные в информационной системе для осуществления расчетов ИА РАН со мной как работником;

Размещать мои фотографии, фамилию, имя и отчество на доске почета, на стендах в помещениях ИА РАН, на сайте ИА РАН (<https://www.archaeolog.ru/>);

Создавать и размещать визитные карточки с моей фамилией, именем и отчеством, рабочим телефоном для осуществления мною трудовой функции.

1. Ф.И.О.: Успенский Павел Сергеевич

2. Дата рождения: 07.09.1988

3. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина РФ 45 19671423, выдан 17.03.2020.

4. Адрес регистрации по месту жительства: 125183, Москва г. Генерала Рычагова ул. д.12, кв.62

5. Адрес фактического проживания: 125183, Москва г. Генерала Рычагова ул. д.12 кв.62

6. Данные государственного страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ: 145-122-668 37

7. ИНН: 232308618849

8. тел.: +7(967) 148-36-29

9. e-mail:




Успенский П. С.
 (Ф.И.О., работника)

(подпись)

12.01.2026
 (дата)

Лист ознакомления с локальными нормативными актами

До подписания трудового договора от 12 января 2026 г. №111/2025 работник ознакомлен со следующими локальными нормативными актами:

№ п/п	Наименование локального нормативного акта	Дата	Подпись
1	Правила безопасности при проведении экспедиционных археологических работ (утвержденные приказом ИА РАН от 12.01.2020)	12.01.2026	
2	Положение о защите персональных данных работников ИА РАН (утвержденное приказом ИА РАН от 17.02.2009 №12-АХ)	12.01.2026	
3	Должностная инструкция (утвержденная приказом ИА РАН от 11.08.2022 № 338-АХ)	12.01.2026	
4	Положение об оплате труда работников ИА РАН (утвержденное приказом ИА РАН от 09.01.2023 № 6-АХ)	12.01.2026	
5	Правила внутреннего трудового распорядка ИА РАН (утвержденные приказом ИА РАН от 10.05.2023 № 100-АХ)	12.01.2026	
6	Положение об экспедициях (утвержденное приказом ИА РАН от 01.03.2024 № 72-АХ)	12.01.2026	
7	Положение о дистанционной работе (утвержденное приказом ИА РАН от 01.03.2024 № 70-АХ)	12.01.2026	
8	Приказ ИА РАН "О противодействии коррупции" с приложениями и планом противодействия коррупции (утвержденный приказом ИА РАН от 26.02.2025 № 70-АХ)	12.01.2026	
9	Положение об охране труда (утвержденное приказом ИА РАН от 20.03.2025 № 112-АХ)	12.01.2026	
10	Положение о командировках (утвержденное приказом ИА РАН от 20.03.2025 № 111-АХ)	12.01.2026	

Приложение № 6.

Копия: трудовой договор между ИА РАН и Ислановой И.В. от 10.04.2007 г. (бессрочный).

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

г.Москва
ул.Дмитрия Ульянова, 19

10 апреля 2007 г.
(дата оформления трудового договора в письменной форме)

Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН), именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Макарова Николая Андреевича, действующего на основании Устава и Постановления Президиума Российской академии наук от 10.06.2003 № 181, с одной стороны, и гражданка Исланова Инна Васильевна, именуемая в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Место работы Работника – ИА РАН, ул.Кржижановского, 14, корп.2, г.Москва, 117218.
2. Трудовая функция Работника:
 - 2.1 Должность (в соответствии со штатным расписанием) – старший научный сотрудник;
 - 2.2 Профессия - археолог;
 - 2.3 Специальность с указанием квалификации – историк.
3. Дата начала работы – 02.01.1980 года (бессрочный).
4. Условия оплаты труда - работнику устанавливается должностной оклад (тарифная ставка), определенный штатным расписанием ИА РАН; доплаты, надбавки и поощрительные выплаты производятся в соответствии с Положением об оплате труда работников ИА РАН, утвержденным 30.08.2006, за счет средств федерального бюджета.
5. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
6. Адреса и подписи Сторон:

РАБОТНИК

И.В.Исланова
Адрес и индекс: ул.П.Корчагина, 10-101;
г.Москва, 129278

ПРЕДПРИЯТИЕ

ИА РАН - ИНН 7728023670
Местонахождение:
ул.Дм.Ульянова, 19,
г. Москва, 117036.

Паспортные данные:

45 03 766796, выдан ОВД Алексеевский г.Москвы

11.10.2002, код 772-058

ИНН 771705582949

Данные государственного страхового свидетельства

Пенсионного фонда Российской Федерации


002-065-834-98



(подпись)

И.В.Исланова

Директор



(подпись)

Н.А.Макаров



С Коллективным договором ИА РАН на 2004-2006 годы, зарегистрированным в Комитете общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы 15.06.2004 № 3-748, Правилами внутреннего трудового распорядка ИА РАН, утвержденными 03.10.2006 и Положением об оплате труда работников ИА РАН, утвержденным 30.08.2006 Работник ознакомлен 03.10.2006  (подпись).

Экземпляр данного трудового договора Работником на руки получен 10.04.2007  (подпись).

Приложение № 7.

Копия: трудовой договор между ИА РАН и Зеленцовой О.В. от 09.03.2007 г. № 72; Дополнительное соглашение от 01.06.2022 к трудовому договору № 72 от 09.03.2007 г.

72

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

г.Москва
ул.Дмитрия Ульянова, 19

09 марта 2007 г.
(дата оформления трудового договора в письменной форме)

Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН), именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Макарова Николая Андреевича, действующего на основании Устава и Постановления Президиума Российской академии наук от 10.06.2003 № 181, с одной стороны, и гражданка Зеленцова Ольга Викторовна, именуемая в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Место работы Работника – ИА РАН, ул.Дмитрия Ульянова, 19, г.Москва, 117036.
2. Трудовая функция Работника:
 - 2.1 Должность (в соответствии со штатным расписанием) – научный сотрудник;
 - 2.2 Профессия - археолог;
 - 2.3 Специальность с указанием квалификации - историк.
3. Дата начала работы – 01 декабря 2003 года (бессрочный).
4. Условия оплаты труда - работнику устанавливается должностной оклад (тарифная ставка), определенный штатным расписанием ИА РАН; доплаты, надбавки и поощрительные выплаты производятся в соответствии с Положением об оплате труда работников ИА РАН, утвержденным 30.08.2006, за счет средств федерального бюджета.
5. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
6. Адреса и подписи Сторон:

РАБОТНИК

О.В.Зеленцова
Адрес и индекс: проспект Буденного, 24-3-7,
г. Москва, 105198

Паспортные данные:

89 02 342346, выдан Ленинским РОВД

г.Саранск 20.06.2002

ИНН 132601209500

Данные государственного страхового свидетельства

Пенсионного фонда Российской Федерации


011-016-052-56

ПРЕДПРИЯТИЕ

ИА РАН - ИНН 7728023670

Местонахождение:

ул.Дм.Ульянова, 19,
г. Москва, 117036.


(подпись)

О.В.Зеленцова

Директор


(подпись)



С Коллективным договором ИА РАН на 2004-2006 годы, зарегистрированным в Комитете общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы 15.06.2004 № 3-748, Правилами внутреннего трудового распорядка ИА РАН, утвержденными 03.10.2006 и Положением об оплате труда работников ИА РАН, утвержденным 30.08.2006 Работник ознакомлен 03.10.2006  (подпись).
Экземпляр данного трудового договора Работником на руки получен 09.03.2007  (подпись).

**Дополнительное соглашение № _____
к ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ от 09.03.2007 № 72**

г. Москва
ул. Дмитрия Ульянова, дом. 19

1 июня 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук, именуемое в дальнейшем ИА РАН, в лице _____, действующего на основании Устава с одной стороны и гражданин(ка) Зеленцова Ольга Викторовна, именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь ст 72 Трудового Кодекса Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение № _____ к трудовому договору от № _____ о нижеследующем:

1. Пункт 1.2 трудового договора от 09.03.2007 № 72 изложить в следующей редакции: " Должность (в соответствии со штатным расписанием) - Старший научный сотрудник";
2. Все остальные положения Трудового договора остаются без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Трудового договора от 09.03.2007 № 72.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в ИА РАН, другой - передается Работнику.

Адреса и подписи Сторон:

РАБОТНИК
Зеленцова Ольга Викторовна
Адрес и индекс: 117574, Москва г, Вильнюсская ул,
д.4, кв.270
Паспортные данные: 45 11 000175, выдан 01.03.2012,
ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР МОСКВЕ ПО
ЯСЕНЕВО-НУ ЯСЕНЕВО, 770-125
Дата рождения: 19.12.1966
Данные государственного страхового
свидетельства Пенсионного фонда РФ: 011-016-052
56
ИНН: 132601209500

ИА РАН
ИНН 7728023670
КПП 772801001
ОГРН 1027739836728
Местонахождение: 117292, Город Москва, ул Дмитрия
Ульянова, д. 19



О. В. Зеленцова

Подпись

Экземпляр данного трудового договора Работником на руки получен



(Дата)

(подпись)